

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RAMÓN GARRIDO GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, AL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- I.1. Que su representado es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1° de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. Que no tiene ningún conflicto de interés con el PRESTADOR, en términos de la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de julio del 2017.
- I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada **“Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos”**, mediante el oficio número DICP-SP180, de fecha 24 de julio de 2017, correspondiente a Trabajos de Optimización y Mantenimiento relativos a la ampliación, reubicación y cambio de imagen de a las Direcciones Estatales: Culiacán, Sinaloa; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Oaxaca, Oaxaca y Hermosillo, Sonora; con vigencia del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección de Integración y Control Presupuestal de la Subdirección General de Administración.
- I.6. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Mixta número IO-014P7R001-E339-2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los Artículos 3° primer párrafo, 27 fracción II, 30 fracción I, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Artículos; 75 y 77 de su-Reglamento, así como del fallo de fecha 21 de agosto de 2017.

- I.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 1° Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- II. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:**
- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 77,611, de fecha 8 de agosto de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Nicolás Maluf Maloff, Notario Público Número 13 de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 564373-1.
- II.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles.
- II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave CDD160808N90.
- II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 en sentido positivo.
- II.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo.
- II.7. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal C4163220104, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como Anexo número 1.
- II.8. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales aun las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en la escritura señalada en la Declaración II.1, declarando bajo

Eliminado una palabra tercer renglón del primer párrafo. Datos de la Identificación Oficial. Credencial para votar con fotografía. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con credencial para votar con clave de elector número [REDACTED], emitida por el Instituto Nacional Electoral.

- II.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas que ejercen control sobre su representada, desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 17 de julio del 2017, así como que la empresa y ninguno de sus socios se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


- II.10. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.
- II.11. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como pequeña empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- II.12. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Cerrada Estrella número 9, Col. Alfredo V. Bonfil, Naucalpan de Juárez. C.P. 53718, Estado de México.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

- III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.
- III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en los **“Trabajos de optimización y mantenimiento para la ampliación de la Dirección Estatal en Culiacán”**. Acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en la Ciudad de México y en el Estado de Sinaloa.



SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S.

Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos.

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra.

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente el CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública, objeto de este contrato en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, iniciando el día 28 de agosto de 2017 al 26 de octubre de 2017, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública consistente en "*Trabajos de optimización y mantenimiento para la ampliación de la Dirección Estatal en Culiacán*", que se adjunta como Anexo número 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día 28 de agosto de 2017. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA, los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se detallan en el Anexo número 2.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de optimización y mantenimiento relativos a los "*Trabajos de optimización y mantenimiento para la ampliación de la Dirección Estatal en Culiacán*", será la cantidad de \$1'991,738.26 M.N. (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Mixta número IO-014P7R001-E339-2017 y al catálogo de conceptos de los trabajos de

mantenimiento, que se detalla en el Anexo número 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y ésta se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente acepta que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos, objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución general de los trabajos que como Anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta de cheques [REDACTED] de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública.


Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de optimización y mantenimiento de espacios objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta



Eliminado: Primer, segundo y tercer renglón del quinto párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza).
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Por tratarse de información que identifica un Secreto Bancario.

por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de **\$597,521.48 (Quinientos noventa y siete mil quinientos veintiún pesos 48/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor-Agregado, que importa la cantidad de **\$95,603.43 (Noventa y cinco mil seiscientos tres pesos 43/100 M.N.)**, determinándose un total de **\$693,124.91 (Seiscientos noventa y tres mil ciento veinticuatro pesos 91/100 M.N.)**, mismo que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.


Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable el CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.



La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta del CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá el CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

b) Garantía de cumplimiento del contrato:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.


c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito el CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.



La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando la Subdirectora de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.
- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas el CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.
- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.
- h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar el CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.


Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, asumiendo la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso, éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO



FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.


VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del 1% (Uno por ciento) por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en las fechas pactadas para la conclusión total del objeto del presente contrato. Dicha pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, multiplicando dicho porcentaje por el número de días transcurridos, a partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato hasta la fecha de conclusión, o hasta el monto total de la fianza de cumplimiento, por lo que procederá a la rescisión del contrato.

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de las penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una retención económica del 1%, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, en las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el CONTRATISTA en las siguientes estimaciones o en su caso en el finiquito, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para la recuperación de las retenciones económicas, el CONTRATISTA deberá:

1. Regularizar los tiempos de ejecución de acuerdo al programa ejecución pactado.
2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación correspondiente (fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya ejecutados.
3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito, según corresponda, el importe de las retenciones a recuperar.
4. De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables.



5. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas aplicadas.

La pena por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Asimismo, el CONTRATISTA acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional, le serán retenidos de las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el INSTITUTO FONACOT, deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se infringió el retraso, en los términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de la obra, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.



Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de sus emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.


VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará el CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.
- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.



- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Primera de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos el CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017.


POR EL INSTITUTO FONACOT

POR EL CONTRATISTA


LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO
REPRESENTANTE LEGAL


C. RAMÓN GÁRRIDO GÓMEZ
APODERADO LEGAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO
AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. I-OP-2017-007

Visto bueno: C. Erika Amelia Villalobos Camacho

Elaboró: Lic. Sofía Alejandra Solís Cobos

Supervisó: Lic. Dora Nava García



ANEXO I

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE
Domicilio: Cerrada Estrella No 9, Colonia Alfredo V. B
Código Postal 33718, Naucalpan de Juárez, Estado de Mé
Teléfonos: 01 (55) 72 58 12 56 / 72 58 1
RFC: CDD 160808
Correo Electrónico
ceudesdianmon@gmail.com
dianmon@condesdianmon.com

DIANMON

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL

Número de Registro Patronal: C4163220104
División: 4 Grupo: 42 Fracción: 4204 Clase: V

Nombre, denominación o razón social del patrón o sujeto obligado:
CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON SA DE CV

Domicilio: CERRADA ESTRELLA NUMERO EXTERIOR 9 COLONIA ALFREDO V BONFIL C.P. 53718
MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO

Lugar y fecha de expedición: MEXICO A 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017

Delegación: EDO. DE MEXICO

Subdelegación: NAUCALPAN-LOMAS VERDES

RAMON GARRIDO GOMEZ
Nombre y firma del patrón o representante legal

Vigencia hasta: 06/04/2019 Folio: 01C4163220104160520170406104502

000003

Artículo 15 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización - El patrón o sujeto obligado deberá avisar al Instituto por escrito del robo, destrucción o extravío del documento de identificación, para proceder a su reposición, previo pago correspondiente.

Asimismo, deberá dar aviso oportunamente al Instituto, para efectos de su Invalidez y reposición, de la pérdida o cualquier otra situación que pudiese implicar la reproducción o uso indebido de su número patronal de identificación electrónica.

La presentación del aviso no exime al patrón o sujeto obligado de cumplir con sus obligaciones legales. Todos los actos realizados bajo el amparo de dicho documento o número patronal de identificación electrónica, serán válidos hasta la fecha de presentación del aviso respectivo.

Personas autorizadas para presentar avisos afiliatorios:

1.- ANGELICA MARIA VERONICA RAMOS AYALA
Nombre y firma

2. _____
Nombre y firma

3. _____
Nombre y firma

Usuario: JULIO CESAR URBIETA NIETO
Matrícula: 8522014
5 Min. 33 Seg.


Autorización IMSS (Nombre y Firma)
Folio: 01C4163220104160520170406104502

A

ATENTAMENTE

Ramon Garrido Gomez

Consortio Desarrollador DIANMON, S.A. de C.V.
C.P. Ramón Garrido Gómez
REPRESENTANTE LEGAL





SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1200	PRELIMINARES						
1201	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 0.60X0.60 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	pza	20.00	\$35.20	(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$704.00	0.0353%
1202	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 2X38W CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	pza	7.00	\$35.20	(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$246.40	0.0124%
					SUBTOTAL	\$950.40	
					ACUMULADO	\$950.40	

000334

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1203	DES-MONTAJE DE LUMINARIAS ARBOTANTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	pza	5.00	\$35.20	(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$176.00	0.0088%
1204	DES-MONTAJE DE LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	pza	18.00	\$35.20	(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$633.60	0.0318%
					SUBTOTAL	\$809.60	
					ACUMULADO	\$1,760.00	

000365

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017


TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN-ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1205	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE HALOGENO MR 16 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	pza	3.00	\$35.20	(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$105.60	0.0053%
1206	DESMONTAJE DE RIEL CON LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	pza	1.00	\$35.20	(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$35.20	0.0018%
					SUBTOTAL	\$140.80	
					ACUMULADO	\$1,900.80	

000365

C. P. RAMON BARRIO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1207	DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	m2	144.26	\$23.04	(VEINTITRES PESOS 04/100 M.N.)	\$3,323.75	0.1669%
1208	DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	m2	39.36	\$39.08	(TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)	\$1,538.19	0.0772%
					SUBTOTAL	\$4,861.94	
					ACUMULADO	\$6,762.74	

000367

C. P. RAMÓN GARRIDO GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1209	DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y DATOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	pza	70.00	\$36.36	(TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)	\$2,545.20	0.1278%
1210	PROTECCIÓN DE ÁREAS CON POLIETILENO PESADO (PLÁSTICO CAL. 8) CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y DE UNIONES CON CINTA CANELA DE 48 mm. DE ANCHO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.3. P.U.O.T.	m2	180.00	\$17.63	(DIECISIETE PESOS 63/100 M.N.)	\$3,173.40	0.1593%
					SUBTOTAL	\$5,718.60	
					ACUMULADO	\$12,481.34	

000368

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1211	DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACARREO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	m ²	4.32	\$193.82	(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)	\$837.30	0.0420%
1212	RETIRO DE ZOCLO VINÍLICO Y CERAMICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	ml	138.56	\$9.99	(NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	\$1,384.21	0.0695%
1213	RANURAS EN MUROS DE BLOCK Y/O TABIQUE PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T.	ml	65.00	\$93.56	(NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)	\$6,081.40	0.3053%
1214	DESMONTAJE PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN EXISTENTES, QUE SE ENTREGARAN A LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T).	pza	15.00	\$210.92	(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N.)	\$3,163.80	0.1588%
1215	DESMONTAJE PUERTAS METALICAS EXISTENTES DE 0.90 x 2.20 MTS, QUE SE ENTREGARAN A LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS METALICOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T).	pza	2.00	\$324.51	(TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N.)	\$649.02	0.0326%
					SUBTOTAL	\$12,115.73	
					ACUMULADO	\$24,597.07	

000369

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1216	DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 X 40 Y 60 X 60, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: DESMONTAJE, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	32.00	\$65.79	(SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)	\$2,105.28	0.1057%
1217	RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE EN MUROS PERIMETRALES LOS TRABAJOS INCLUYEN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(PUOT).	ml	119.00	\$99.88	(NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)	\$11,885.72	0.5968%
1218	RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONSERVA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(PUOT).	m2	173.96	\$74.66	(SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)	\$12,987.85	0.6521%
1219	RETIRO DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA LOS TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO DE PLACAS DE TABLAROCA Y SE RETIRA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(PUOT).	m2	173.96	\$78.85	(SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)	\$13,716.75	0.6887%
1220	PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	m2	250.00	\$19.50	(DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.)	\$4,875.00	0.2448%
1221	SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLUCIONES DE PROYECTO EXISTENTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS, VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ACTUALIZACIÓN Y DETALLES CONSTRUCTIVOS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, CONFORMACIÓN DE CARPETAS DE ENTREGA, PAGO DE ESPECIALISTAS, EQUIPO DE COMPUTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Serv.	1.00	\$39,706.58	(TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 58/100 M.N.)	\$39,706.58	1.9936%
					SUBTOTAL	\$85,277.18	
					ACUMULADO	\$109,874.25	

000370

C. P. RAMON SARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1222	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.00	\$60,862.59	(SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.)	\$60,862.59	3.0558%
1223	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.00		SE ELIMINA SEGÚN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES		
1224	GESTORÍA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.00		SE ELIMINA SEGÚN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES		
					SUBTOTAL	\$60,862.59	
					ACUMULADO	\$170,736.84	

000371

C. P. RAMON BARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1225	GESTORÍA Y TRAMITE DE VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.00		SE ELIMINA SEGÚN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES		
1225	MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.O.T.	jor	24.00	\$450.92	(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.)	\$10,822.08	0.5433%
					SUBTOTAL	\$10,822.08	
					ACUMULADO	\$181,558.92	

000372

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1227	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 63.5 mm. DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. ATORNILLADOS A LOS CANALES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRACLAPE, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTOPRO SUABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN; COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T.	m2	25.50	\$197.30	(CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)	\$5,031.15	0.2526%
1228	DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO DE ACABADOS. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	m2	34.73	\$84.65	(OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)	\$2,939.89	0.1476%
					SUBTOTAL	\$7,971.04	
					ACUMULADO	\$189,629.96	

[Handwritten signature]

000373

[Handwritten signature]



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1229	DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS, SIN RECUPERACION PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REINSTALACION CADA HASTA QUE NO SE INSTALEN MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, ACARREOS, RETIRO DE ESPEJOS, KIT DE PAPELERAS Y JABONERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	pza	8.00	\$283.34	(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)	\$2,266.72	0.1138%
1230	RETIRO Y DESINSTALACION DE COCINETA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA PARA RESGUARDO DEL INSTITUTO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	pza	1.00	\$5,809.60	(CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	\$5,809.60	0.2917%
1231	DESMONTAJES DE PERSIANAS DE P.V.C. CON RECUPERACIÓN DE 1.50x0.80cm, INCLUYE: DESMONTAJES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	PZA	3.00	\$322.05	(TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.)	\$966.15	0.0485%
1232	DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO (DIFERENTES MEDIDAS), SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL LAMINA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	M2	15.29	\$414.91	(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 91/100 M.N.)	\$6,343.97	0.3185%
1233	DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL ALFOMBRA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	M2	9.49	\$78.25	(SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)	\$742.59	0.0373%
					SUBTOTAL	\$16,129.03	
					ACUMULADO	\$205,658.99	

000374

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
	SUBTOTAL DE PRELIMINARES				(DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)	\$205,668.99	
1300	ALBAÑILERÍA						
1301	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLARÓCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA. USG-TABLARÓCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ALBAÑILERIA	m2	151.20	\$491.68	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)	\$74,342.02	3.7325%
					SUBTOTAL	\$74,342.02	
					ACUMULADO	\$280,001.01	

000375

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017


TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1302	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, DE 9 CM. DE ANCHO. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 MM. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 CM. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ALBAÑILERIA).	m2	11.80	\$502.70	(QUINIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N.)	\$5,931.86	0.2978%
					SUBTOTAL	\$5,931.86	
					ACUMULADO	\$285,932.87	

000376

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017.

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1303	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16", O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y LARGUEROS, MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, METAL BASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER HORNEADA COLOR BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 15/16 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBO PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A CADA 1.22 MTS., TE SECUNDARIA (XL7148) 48 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR XL INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE SECUNDARIA (XL7128) 24 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR DXL INSTALADAS A CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (786B) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO. INCLUYE : MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	m2	328.22	\$928.89	(NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 89/100 M.N.)	\$304,880.28	15.3072%
1304	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T	ml	65.00	\$77.25	(SETENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)	\$5,021.25	0.2521%
					SUBTOTAL	\$309,901.53	
					ACUMULADO	\$595,834.40	

000377

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1305	FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.60 X 1.00 X 0.60 MTS. DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE FC=150, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXTONTE, MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN, MAYA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	pza	1.00	\$9,756.63	(NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.)	\$9,756.63	0.4899%
1306	FABRICACION DE LOSA CON UN F'c= 200 KG/CM2, A BASE DE PANEL TIPO W O SIMILAR, ARMADO CON PANEL TIPO W, REFORZADA CON ACERO TIPO ARMEX DE 10 X 10 EN SU PERIMETRO Y SOPORTE DE LOSA, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE PANEL W, ARMEX ANCLADO A LA LOSA EXISTENTE DE 10 X 10, CADENA DE CERRAMIENTO E INTERMEDIA A BASE DE ARMEX DE 10 X 10, SUMINISTRO DE CONCRETO, BASTONES DE AMARRE CON VARILLA DE 3/8" @ 40, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	m2	16.25	\$1,317.47	(UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 47/100 M.N.)	\$21,408.89	1.0749%
	SUBTOTAL DE ALBAÑILERÍAS				(CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 93/100 M.N.)	\$421,340.93	
1400	CERRAJERÍA						
1401	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO. MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	pza	16.00	\$264.79	(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.)	\$4,236.64	0.2127%
					SUBTOTAL	\$35,402.16	
					ACUMULADO	\$631,236.56	

000378

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1402	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PISO CON PROTECCIÓN DE HULE, MARCA PHILLIPS MODELO 56C O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T.	pza	16.00	\$89.78	(OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.)	\$1,436.48	0.0721%
1403	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	pza	1.00	\$393.07	(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.)	\$393.07	0.0197%
1404	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	pza	1.00	\$303.03	(TRESCIENTOS TRES PESOS 03/100 M.N.)	\$303.03	0.0152%
1405	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO DE JADERA DE EMBUTIR COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	juego	1.00	\$291.70	(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.)	\$291.70	0.0146%
					SUBTOTAL	\$2,424.28	
					ACUMULADO	\$633,660.84	

000379

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
	SUBTOTAL DE CERRAJERÍA				(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M.N.)	\$6,660.92	
1500	CANCELERÍA						
1501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.00 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	pza	1.00	\$15,901.50	(QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 50/100 M.N.)	\$15,901.50	0.7984%
1502	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.91 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	pza	1.00	\$13,024.79	(TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS 79/100 M.N.)	\$13,024.79	0.6539%
					SUBTOTAL	\$28,926.29	
					ACUMULADO	\$662,587.13	

000330

C. P. RAMÓN GARRIDO GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1503	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", MEDIDAS 7.78 X 3.00 MTS, DOS FIJOS LATERALES DE 2.60 X 3.00 MTS. Y TERCER FIJO DE 2.98 X 3.00 Y ANTEPECHO DE 0.40 X 2.60 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO K-03 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN PISO Y TECHO. PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	pza	1.00	\$48,935.75	(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)	\$48,935.75	2.4569%
1504	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.23 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	pza	1.00	\$11,865.97	(ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)	\$11,865.97	0.5958%
1505	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS.	pza	5.00	\$556.60	(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)	\$2,783.00	0.1397%
					SUBTOTAL	\$63,584.72	
					ACUMULADO	\$726,171.85	

000381



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1506	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE FACHADA, MARCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (POUT).	m2	23.34	\$503.69	(QUINIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.)	\$11,756.12	0.5902%
1507	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	m2	22.35	\$318.26	(TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.)	\$7,113.11	0.3571%
1508	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (POUT).	pza	22.00	\$979.97	(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)	\$21,559.34	1.0824%
	SUBTOTAL DE CANCELERÍA				(CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.)	\$132,939.58	
1600	CARPINTERÍA						
					SUBTOTAL	\$40,428.57	
					ACUMULADO	\$766,600.42	

000382

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017


TRABAJS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO con LETRA	IMPORTE	%
1601	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	pza	17.00	\$2,706.35	(DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 35/100 M.N.)	\$46,007.95	2.3099%
1602	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.70 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	pza	3.00	\$2,590.87	(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 87/100 M.N.)	\$7,772.61	0.3902%
					SUBTOTAL	\$53,780.56	
					ACUMULADO	\$820,380.98	

[Handwritten signature]
 000383

[Handwritten signature]
 C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017


TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1603	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA. MEDIDA LARGO 244 CM. ANCHO 122 CM. ESPESOR 16 MM. ASTILLAS DE MADERA Y MELAMINA. COLOR WENGUE. ACABADO TEXTURA. PESO 32.38 KG. , EN PISO, COSTADOS Y FRENTE. EL MUEBLE SERÁ DE 0.75 X 0.50, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	pza	4.00	\$3,909.08	(TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N.)	\$15,636.32	0.7851%
1604	ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARÁ POR EL INFONACOT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT	pza	10.00	\$1,857.81	(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)	\$18,578.10	0.9328%
1605	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, COLOR ESPRESSO, MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, CANASTA, CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO).	pza	1.00	\$27,681.08	(VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)	\$27,681.08	1.3898%
1606	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PRICIPAL A LOCAL COMERCIAL, DE ACERO INOXIDABLE NATURAL, TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS APROXIMADAS 3.60 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS. DE ALTO, ANCLADO EN RAMPA, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION. (P.U.O.T.).	pza	1.00	\$10,853.41	(DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)	\$10,853.41	0.5449%
					SUBTOTAL	\$72,748.91	
					ACUMULADO	\$893,129.89	

000324

C. P. RAMON GARRIBO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
	SUBTOTAL DE CARPINTERÍA				(CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.)	\$126,529.47	
1700	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1701	ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE MOSTRADORES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE ATENCIÓN A PÚBLICO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ DE CONECTARSE CON ARNÉS INTEGRADOS A MUEBLE (VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT.	salida	10.00	\$1,101.10	(UN MIL CIENTO UN PESOS 10/100 M.N.)	\$11,011.00	0.5528%
1702	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, CONEXIÓN DE LA CAJA REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12, A UNA DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	salida	81.00	\$1,083.24	(UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)	\$88,552.44	4.4460%
					SUBTOTAL	\$99,563.44	
					ACUMULADO	\$992,693.33	

000385

C. P. RAMON GABRIEL GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1703	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSIÓN REGULADA CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, DISTANCIA MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	salida	45.00	\$1,059.11	(UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)	\$47,659.95	2.3929%
1704	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TENSIÓN NORMAL CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT PARED DELGADA CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	salida	41.00	\$1,059.11	(UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)	\$43,423.51	2.1802%
1705	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	pza	41.00	\$498.56	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)	\$20,440.96	1.0263%
1706	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, PARA 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	pza	45.00	\$274.45	(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)	\$12,350.25	0.6201%
					SUBTOTAL	\$123,874.67	
					ACUMULADO	\$1,116,568.00	

000336

C. P. RAMÓN GABRIEL GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1707	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE LED, DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43 W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN BALASTRO, CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	pza	52.00	\$1,836.94	(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)	\$95,520.88	4.7959%
1708	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0816L100RB, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, (TABLERO "R"). INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	pza	1.00	\$17,611.26	(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 26/100 M.N.)	\$17,611.26	0.8842%
1709	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0330L225GRB TABLERO "A", PARA 30 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	pza	1.00	\$6,438.59	(SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.)	\$6,438.59	0.3233%
1710	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A CON GABINETE Q0250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	pza	1.00	\$4,584.76	(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)	\$4,584.76	0.2302%
1711	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	22.00	\$240.28	(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N.)	\$5,285.16	0.2654%
					SUBTOTAL	\$129,441.65	
					ACUMULADO	\$1,246,009.65	

000337

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1712	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	4.00	\$465.05	(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)	\$1,860.20	0.0934%
1713	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	2.00	\$1,278.80	(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)	\$2,557.60	0.1284%
1714	VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.O.T.).	cert	1.00	\$37,620.03	(TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N.)	\$37,620.03	1.8888%
1715	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA BAÑOS, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	pza	1.00	\$1,137.33	(UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)	\$1,137.33	0.0571%
1716	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	pza	29.00	\$614.70	(SEISCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N.)	\$17,826.30	0.8950%
1717	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA SEGÚN SE REQUIERA, CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, A UNA DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	sal	37.00	\$1,135.87	(UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.)	\$42,027.19	2.1101%
					SUBTOTAL	\$103,028.65	
					ACUMULADO	\$1,349,038.30	

000333

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1718	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	18.00	\$255.67	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.)	\$4,602.06	0.2311%
1719	SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL TEMPORAL PARA REUBICACION DE PERSONAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	sal	12.00	\$1,134.04	(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)	\$13,608.48	0.6832%
1720	REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS 12 NODOS) TEMPORAL, POR REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE RACK DE COMUNICACIONES, CABLEADO, RECEPTACULOS O ROCETA, CABLE (SUMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	equipo	1.00	\$58,712.92	(CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 92/100 M.N.)	\$58,712.92	2.9478%
1721	RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA, GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	jor	5.00	\$1,527.36	(UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N.)	\$7,635.80	0.3834%
	SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS				(QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)	\$640,468.67	
1800	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA						
					SUBTOTAL	\$84,560.26	
					ACUMULADO	\$1,433,598.56	

000389

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1801	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1, MODELO TT1-2 DE BOTÓN, TAZA TANQUE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA, LABIO ELONGADO, SIN ASIENTO, COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	4.00	\$2,092.04	(DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.)	\$8,368.16	0.4201%
1802	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA TANQUE, ELONGADO, ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	4.00	\$612.70	(SEISCIENTOS DOCE PESOS 70/100 M.N.)	\$2,450.80	0.1230%
1803	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERÁMICA LARGA VIDA, Y UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	4.00	\$2,108.69	(DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 69/100 M.N.)	\$8,434.76	0.4235%
1804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-030 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	pza	5.00	\$1,044.03	(UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)	\$5,220.15	0.2621%
1805	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARCA HELVEX MODELO TH-058 CROMADO PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O SIMILAR Y MODELO H-8801 EN ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	pza	5.00	\$481.58	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)	\$2,407.90	0.1209%
					SUBTOTAL	\$26,881.77	
					ACUMULADO	\$1,460,480.33	

000390

C. P. RAMÓN ARRIDO GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1806	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	pza	10.00	\$192.56	(CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)	\$1,925.60	0.0967%
1807	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	pza	2.00	\$396.81	(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)	\$793.62	0.0398%
1808	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 15 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	2.00	\$2,966.85	(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)	\$5,933.70	0.2979%
1809	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 15 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	1.00	\$9,070.05	(NUEVE MIL SETENTA PESOS 05/100 M.N.)	\$9,070.05	0.4554%
1810	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 17 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	1.00	\$3,900.43	(TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 43/100 M.N.)	\$3,900.43	0.1958%
					SUBTOTAL	\$21,623.40	
					ACUMULADO	\$7,482,103.73	

000391

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1811	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON DIMENSIONES DE 26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 91181 O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	4.00	\$1,162.26	(UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)	\$4,649.04	0.2334%
1812	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO® SR. HUMO CLAVE 94312 CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	4.00	\$966.99	(NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)	\$3,867.96	0.1942%
1813	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR TOALLA ROLLO LEV-R-MATIC® 2 HUMOCLAVE 09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	pza	4.00	\$979.82	(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)	\$3,919.28	0.1968%
1814	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE MEZCLADORA INTEGRAL 4" CON MANERALES PARA LAVABO SIN DESAGÜE, MODELO MI-02-S/C, COLOR CROMO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES HORIZONTALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLON, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.U.O.T.	pza	4.00	\$5,107.02	(CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 02/100 M.N.)	\$20,428.08	1.0256%
	TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA				(OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.)	\$81,369.53	
1900	ACABADOS						
					SUBTOTAL	\$32,864.36	
					ACUMULADO	\$1,514,968.09	

000392

C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1901	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN INTERIORES, COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.2.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ACABADOS).	m2	707.44	\$68.33	(SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.)	\$48,339.38	2.4270%
1902	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO MARCA VINILASA O SIMILAR, COLOR NEGRO CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ADHESIVO DE CONTACTO, RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	ml	417.25	\$27.92	(VEINTISIETE PESOS 92/100 M.N.)	\$11,649.62	0.5849%
					SUBTOTAL	\$59,989.00	
					ACUMULADO	\$1,574,957.09	

000393

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017


TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1903	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS. O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 5 MM., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM GRIS OSCURO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS.	m2	16.00	\$600.57	(SEISCIENTOS PESOS 57/100 M.N.)	\$9,609.12	0.4824%
1904	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE BAÑOS, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK PEI III O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	m2	34.73	\$600.57	(SEISCIENTOS PESOS 57/100 M.N.)	\$20,857.80	1.0472%
					SUBTOTAL	\$30,466.92	
					ACUMULADO	\$1,605,424.01	

000394

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
1905	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE DAÑADA, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS.	m2	21.50	\$576.21	(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)	\$12,388.52	0.6220%
	TOTAL DE ACABADOS				(CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)	\$102,844.44	
2000	VARIOS						
2001	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	m3	39.63	\$406.90	(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.)	\$16,125.45	0.8095%
2002	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICAIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.11.1. P.U.O.T.	jor	4.00	\$1,786.42	(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.)	\$7,145.68	0.3588%
					SUBTOTAL	\$35,659.65	
					ACUMULADO	\$1,641,083.65	

000395

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2003	INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PUBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	pza	1.00	\$1,846.83	(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.)	\$1,846.83	0.0927%
2004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005.(P.U.O.T.).	pza	12.00	\$1,793.02	(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)	\$21,516.24	1.0803%
	TOTAL DE VARIOS				(CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)	\$46,634.20	
2100	AIRE ACONDICIONADO						
2101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	pza	2.00	\$5,425.89	(CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N.)	\$10,851.78	0.5448%
					SUBTOTAL	\$34,214.85	
					ACUMULADO	\$1,675,298.51	

000336

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 6.0 T.R. INCLUYEN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE AIRE, RECONEXION ELÉCTRICA Y INSTALACION DE DREN PARA CONDENSADOS, REJILLAS DE RETORNO, DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE SEGÚN CÁLCULO PARA CADA UNA DE LAS SALIDAS DE AIRE, FORRO DE FIBRA TERMICO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, AISLAMIENTO, GRAPAS, COLGANTEO, FIJACIÓN, TAQUETES, TORNILLERÍA, ESPARRAGOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACIÓN.	pza	1.00	\$273,115.81	(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 81/100 M.N.)	\$273,115.81	13.7124%
2103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRICA DE BOMBA DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA DESAGÜE DE EQUIPOS MINISPLIT MINI ORANGE PUMP INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TUBO DE DENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	pza	2.00	\$2,992.50	(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)	\$5,985.00	0.3005%
2104	DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON.Y ENTREGA A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINSTALACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE EQUIPO CONDENSADOR, EBAPORADORA, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, LIMPIEZA, ACARREOS, EMPAQUE PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	\$3,532.42	(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.)	\$7,064.84	0.3547%
	TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO				(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS 43/100 M.N.)	\$297,017.43	
2200	SEÑALETICA						
					SUBTOTAL	\$286,165.65	
					ACUMULADO	\$1,961,464.16	

[Handwritten mark]

000397

[Handwritten signature]

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	10.00	\$315.02	(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 M.N.)	\$3,150.20	0.1582%
2202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	7.00	\$315.02	(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 M.N.)	\$2,205.14	0.1107%
2203	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	7.00	\$357.26	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)	\$2,500.82	0.1256%
					SUBTOTAL	\$7,856.16	
					ACUMULADO	\$1,969,320.32	

000398

C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	5.00	\$615.18	(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 18/100 M.N.)	\$3,075.90	0.1544%
2205	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	4.00	\$319.54	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$1,278.16	0.0642%
2206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO No. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	10.00	\$362.11	(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	\$3,621.10	0.1818%
					SUBTOTAL	\$7,975.16	
					ACUMULADO	\$1,977,295.48	

000399

[Handwritten Signature]
 C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA



CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2207	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO No. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 85 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	1.00	\$362.11	(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	\$362.11	0.0182%
2208	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	1.00	\$362.11	(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	\$362.11	0.0182%
2209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00X 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	1.00	\$3,815.58	(TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 58/100 M.N.)	\$3,815.58	0.1916%
					SUBTOTAL	\$4,539.80	
					ACUMULADO	\$1,981,835.28	

000403

C. P. RAMÓN GARRIDO GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 0.50 X 0.70 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	pza	6.00	\$915.59	(NOVECIENTOS QUINCE PESOS 59/100 M.N.)	\$5,493.54	0.2758%
2211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	3.00	\$319.54	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$958.62	0.0481%
2212	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	1.00	\$319.54	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$319.54	0.0160%
					SUBTOTAL	\$6,771.70	
					ACUMULADO	\$1,988,606.98	

000401

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017


TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2213	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	1.00	\$319.54	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$319.54	0.0160%
2214	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	1.00	\$319.54	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$319.54	0.0160%
2215	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	2.00	\$362.11	(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	\$724.22	0.0364%
					SUBTOTAL	\$1,363.30	
					ACUMULADO	\$1,989,970.28	

000402

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
2216	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	1.00	\$319.54	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$319.54	0.0160%
2217	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	pza	4.00	\$362.11	(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	\$1,448.44	0.0727%
	TOTAL DE SEÑALETICA				(TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)	\$30,274.10	
	TOTAL DE LOS TRABAJOS					\$1,991,738.26	
					SUBTOTAL	\$1,767.98	
					ACUMULADO	\$1,991,738.26	

[Handwritten signature]

000403

[Handwritten signature]

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 OBRA PÚBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN.
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN SINALOA, C.P. 80000

CULIACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE	%
-------	----------	--------	----------	------	------------------	---------	---

(UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.) SUBTOTAL \$1,991,738.26 100.00%

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. \$318,678.12

(DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N.) TOTAL \$2,310,416.38

000404

C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES									
PRELIMINARES	#1200			26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	10.3256%	205,658.99	6,048.38	66,536.87
ALBAÑILERÍA	#1300			10/Sep/2017*	14/Oct/2017*	21.1544%	421,340.93		
CERRAJERÍA	#1400			15/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.3344%	6,660.92		
CANCELERÍA	#1500			01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	6.6746%	132,939.58		
CARPINTERÍA	#1600			01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	6.3527%	126,529.47		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	#1700			10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	27.1355%	540,468.67		
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA	#1800			03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	4.0854%	81,369.53		
ACABADOS	#1900			01/Oct/2017*	24/Oct/2017*	5.1636%	102,844.44		
VARIOS	#2000			08/Oct/2017*	24/Oct/2017*	2.3414%	46,634.20		
AIRE ACONDICIONADO	#2100			17/Sep/2017*	21/Oct/2017*	14.9125%	297,017.43		
SEÑALETICA	#2200			15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	1.5200%	30,274.10		
TOTAL PARCIAL:							1'991,738.26	6,048.38	66,536.87
TOTAL ACUMULADO:								6,048.38	72,585.25
% PARCIAL:								0.3037%	3.3406%
% ACUMULADO:								0.3037%	3.6443%

000407

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017				Año 2017			
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO								
TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000								
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES								
PRELIMINARES	66,536.87	66,536.87						
ALBAÑILERÍA		84,268.17	84,268.19	84,268.19	84,268.19	84,268.19		
CERRAJERÍA							6,660.92	
CANCELERÍA					44,313.16	44,313.21	44,313.21	
CARPINTERÍA					42,176.49	42,176.49	42,176.49	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		90,077.97	90,078.14	90,078.14	90,078.14	90,078.14	90,078.14	
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA	16,273.89	16,273.91	16,273.91	16,273.91	16,273.91			
ACABADOS					30,575.36	30,575.38	30,575.38	11,118.32
VARIOS						19,729.86	19,729.84	7,174.50
AIRE ACONDICIONADO			59,403.47	59,403.49	59,403.49	59,403.49	59,403.49	
SENALETICA							22,201.01	8,073.09
TOTAL PARCIAL:	82,810.76	257,156.92	250,023.71	250,023.73	367,088.74	370,544.76	315,138.48	26,365.91
TOTAL ACUMULADO:	155,396.01	412,552.93	662,576.64	912,600.37	1'279,689.11	1'650,233.87	1'965,372.35	1'991,738.26
% PARCIAL:	4.1577%	12.9112%	12.5530%	12.5530%	18.4306%	18.6041%	15.8223%	1.3238%
% ACUMULADO:	7.8020%	20.7132%	33.2663%	45.8193%	64.2499%	82.8540%	98.6762%	100.0000%

000408

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario





CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000


E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES PRELIMINARES									
TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000									
DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 0.60X0.60 CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.	1201	pza	20.0000	26/Ago/2017*	18/Sep/2017*	0.0353%	704.00	20.69	227.77
DESMONTAJE DE LUMINARIAS 2X38W CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.	1202	pza	7.0000	26/Ago/2017*	18/Sep/2017*	0.0124%	246.40	7.24	79.72
DESMONTAJE DE LUMINARIAS ARBOTANTE CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.	1203	pza	5.0000	26/Ago/2017*	18/Sep/2017*	0.0088%	176.00	5.18	56.94
DESMONTAJE DE LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL	1204	pza	18.0000	26/Ago/2017*	18/Sep/2017*	0.0318%	633.60	18.63	204.99

100409



 Nombre: **CP. RAMON GARRIDO GOMEZ**
 Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**





INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.									
DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE HALOGENO MR 16 CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.	1205	pza	3.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0053%	105.60	3.12	34.16
DESMONTAJE DE RIEL CON LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.	1206	pza	1.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0018%	35.20	1.03	11.39
DEMOLICION DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	1207	m2	144.2600	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.1659%	3,323.75	97.76	1,075.33
DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	1208	m2	39.3600	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0772%	1,538.19	45.24	497.65
DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y DATOS, SIN RECUPERACION, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE	1209	pza	70.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.1278%	2,545.20	74.85	823.45

00410

Nombre: C. P. RAMON GABRIEL GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

CONTRATO No. I-OP-2017-007


OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO									
Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.									
PROTECCION DE AREAS CON POLIETILENO PESADO (PLASTICO CAL. 8) CON RECUPERACION A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, FIJACION A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y DE UNIONES CON CINTA CANELA DE 48 mm. DE ANCHO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.3. P.U.O.T.	1210-	m2	180.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.1593%	3,173.40	93.33	1,026.69
DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ACARREO DE SOBANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.	1211	m2	4.3200	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0420%	837.30	24.63	270.89
RETIRO DE ZOCLO VINILICO Y CERAMICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUOT).	1212	ml	138.5600	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0595%	1,384.21	40.72	447.63
RANURAS EN MUROS DE BLOCK Y/O TABIQUE PARA PASO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 2.3.6. P.U.O.T.	1213	ml	65.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.3053%	6,081.40	178.84	1,967.52
DESMONTAJE PUERTAS DE INTERCOMUNICACION EXISTENTES, QUE SE ENTREGARAN A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T).	1214	pza	15.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.1588%	3,163.80	93.05	1,023.58
DESMONTAJE PUERTAS METALICAS EXISTENTES DE 0.90 x 2.20 MTS, QUE SE ENTREGARAN A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS METALICOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T).	1215	pza	2.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0326%	649.02	19.08	209.98
DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 X 45 Y 60 X 60, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: DESMONTAJE, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION,	1216	pza	32.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.1057%	2,105.28	61.92	681.12

00411



Nombre: **DIANMON GARRIDO GOMEZ**
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No.: IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA: 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio: 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación: 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO									
Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.									
RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE EN MUROS PERIMETRALES LOS TRABAJOS INCLUYEN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	1217	ml	119.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.5968%	11,885.72	349.55	3,845.39
RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONCERVA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	1218	m2	173.9600	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.6521%	12,987.85	381.97	4,201.96
RETIRO DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA LOS TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO DE PLACAS DE TABLAROCA Y SE RETIRA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	1219	m2	173.9600	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.6887%	13,716.75	403.41	4,437.78
PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	1220	m2	250.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.2448%	4,875.00	143.37	1,577.21
SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLUCIONES DE PROYECTO EXISTENTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS, VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ACTUALIZACIÓN Y DETALLES CONSTRUCTIVOS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, CONFORMACIÓN DE CARPETAS DE ENTREGA, PAGO DE ESPECIALISTAS, EQUIPO DE COMPUTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	1221	Serv.	1.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	1.9936%	39,706.58	1,167.77	12,846.27
GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	1222	tramite	1.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	3.0558%	60,862.59	1,789.95	19,690.88
MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.O.T.	1226	jor	24.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.5433%	10,822.08	318.27	3,501.27
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 63.5 mm. DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR EN SUPERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. ATORNILLADOS A LOS CANALES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO,	1227	m2	25.5000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.2526%	5,031.15	147.95	1,627.73

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución : 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T.									
DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO DE ACABADOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	1228	m2	34.7300	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.1476%	2,939.89	86.47	951.14
DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS, SIN RECUPERACION PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REINSTALACION CADA HASTA QUE NO SE INSTALEN MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, ACARREOS, RETIRO DE ESPEJOS, KIT DE PAPELERAS Y JABONERAS Y TODD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	1229	pza	8.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.1138%	2,266.72	66.67	733.35
RETIRO Y DESINSTALACION DE COCINETA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA PARA RESGUARDO DEL INSTITUTO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	1230	pza	1.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.2917%	5,809.60	170.86	1,679.56
DESMONTAJES DE PERSIANAS DE P.V.C. CON RECUPERACIÓN DE 1.50x0.80cm, INCLUYE: DESMONTAJES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	1231	PZA	3.0000	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0485%	966.15	28.41	312.58
DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO (DIFERENTES MEDIDAS), SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL LAMINA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	1232	M2	15.2900	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.3185%	6,343.97	186.56	2,052.47
DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL ALFOMBRA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	1233	M2	9.4900	26/Ago/2017*	16/Sep/2017*	0.0373%	742.59	21.84	240.25
ALBAÑILERÍA									
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURDO TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O	1301	m2	151.2000	10/Sep/2017*	14/Oct/2017*	3.7325%	74,342.02		

000413

Nombre: C.P. RAMON GARRIBO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 25/AGOSTO/2017
 Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFCINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ALBAÑILERÍA	1302	m2	11.8000	10/Sep/2017*	14/Oct/2017*	0.2978%	5,931.85		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, DE 9 CM. DE ANCHO. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 MM. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFCINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ALBAÑILERÍA).	1303	m2	328.2200	10/Sep/2017*	14/Oct/2017*	15.3072%	304,880.28		

00411A

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVECCION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario


CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000


E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16", O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y LARGUEROS, MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, METAL BASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER HORNEADA COLOR BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 15/16 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBO PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. . TE SECUNDARIA (XL7148) 48 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR XL INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE SECUNDARIA (XL7128) 24 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR DXL INSTALADAS A CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7888) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO. INCLUYE : MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).									
SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T	1304	ml	65.0000	10/Sep/2017*	14/Oct/2017*	0.2521%	5,021.25		
FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.60 X 1.00 X 0.60 MTS, DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE FC'150, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXONTLE, MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN, MAYA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	1305	pza	1.0000	10/Sep/2017*	14/Oct/2017*	0.4899%	9,756.63		
FABRICACION DE LOSA CON UN F'c= 200 KG/CM2, A BASE DE PANEL TIPO W O SIMILAR, ARMADO CON PANEL TIPO W, REFORZADA CON ACERO TIPO ARMEX DE 10 X 10 EN SU PERIMETRO Y SOPORTE DE LOSA, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE PANEL W, ARMEX ANCLADO A LA LOSA EXISTENTE DE 10 X 10, CADENA DE CERRAMIENTO E INTERMEDIA A BASE DE ARMEX DE 10 X 10, SUMINISTRO DE CONCRETO, BASTONES DE AMARRE CON VARILLA DE 3/8" @ 40, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	1306	m2	16.2500	10/Sep/2017*	14/Oct/2017*	1.0749%	21,408.89		
CERRAJERÍA									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO MATERIAL SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO	1401	pza	16.0000	15/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.2127%	4,236.64		

0415



Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017


CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000


E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PISO CON PROTECCIÓN DE HULE, MARCA PHILLIPS MODELO 56C O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T.	1402	pza	16.0000	15/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.0721%	1,436.48		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	1403	pza	1.0000	15/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.0197%	393.07		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	1404	pza	1.0000	15/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.0152%	303.03		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO DE JALADERA DE EMBUTIR COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	1405	juego	1.0000	15/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.0146%	291.70		
CANCELERÍA									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.00 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	1501	pza	1.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.7984%	15,901.50		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.91 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS,	1502	pza	1.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.6539%	13,024.79		

416




Nombre: CP. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CAOMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", MEDIDAS 7.78 X 3.00 MTS, DOS FIJOS LATERALES DE 2.60 X 3.00 MTS. Y TERCER FIJO DE 2.98 X 3.00 Y ANTEPECHO DE 0.40 X 2.60 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO K-03 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN PISO Y TECHO, PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	1503	pza	1.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	2.4569%	48,935.75		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.23 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	1504	pza	1.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.5958%	11,865.97		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS.	1505	pza	5.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.1397%	2,783.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE FACHADA, MARCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (POUT).	1506	m2	23.3400	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.5902%	11,756.12		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO.	1507	m2	22.3500	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.3571%	7,113.11		

IO-014P7R001-E339-2017

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (POUT).	1508	pza	22.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	1.0824%	21,559.34		
CARPINTERÍA									
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	1601	pza	17.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	2.3099%	46,007.95		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.70 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	1602	pza	3.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.3902%	7,772.61		
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA. MEDIDA LARGO 244 CM. ANCHO 122 CM. ESPESOR 16 MM. ASTILLAS DE MADERA Y MELAMINA. COLOR WENGUE. ACABADO TEXTURA. PESO 32.38 KG. , EN PISO. COSTADOS Y FRENTE. EL MUEBLE SERÁ DE 0.75 X 0.50, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES DE ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE.	1603	pza	4.0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.7851%	15,636.32		

0418

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GÓMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).									
ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARÁ POR EL INFONACOT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT	1604	pza	10,0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.9328%	18,578.10		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, COLOR ESPRESSO, MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, CANASTA, CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO).	1605	pza	1,0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	1.3898%	27,681.08		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PRICIPAL A LOCAL COMERCIAL, DE ACERO INOXIDABLE NATURAL, TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS APROXIMADAS 3.60 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS. DE ALTO, ANCLADO EN RAMPA, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION. (P.U.O.T.).	1606	pza	1,0000	01/Oct/2017*	21/Oct/2017*	0.5449%	10,853.41		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE MOSTRADORES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE ATENCIÓN A PÚBLICO. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ DE CONECTARSE CON ARNÉS INTEGRADOS A MUEBLE (VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT.	1701	salida	10,0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.5528%	11,011.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, CONEXIÓN DE LA CAJA REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12. A UNA DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1702	salida	81,0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	4.4460%	88,552.44		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSIÓN REGULADA CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MLROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	1703	salida	45,0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	2.3929%	47,659.95		

1701



Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL




SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007


E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TENSIÓN NORMAL CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT PARED DELGADA CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	1704	salida	41.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	2.1802%	43,423.51		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	1705	pza	41.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	1.0263%	20,440.96		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, PARA 15 A. 125 VCA. NEMA 5 - 15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	1706	pza	45.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.6201%	12,350.25		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE LED, DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43 W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN BALASTRO, CON DIFUSOR. COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	1707	pza	52.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	4.7959%	95,520.88		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0816L100RB, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, (TABLERO "R"). INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	1708	pza	1.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.8842%	17,611.26		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0330L225GRB TABLERO "A", PARA 30 CIRCUITOS, DE SOBREPONER. INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	1709	pza	1.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.3233%	6,438.59		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A CON GABINETE Q0250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	1710-	pza	1.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.2302%	4,584.76		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE	1711	pza	22.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.2654%	5,289.16		

020420




Nombre: C. P. RAYON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007


OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR THERMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1712	pza	4.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.0934%	1,860.20		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR THERMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1713	pza	2.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.1284%	2,557.60		
VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.O.T.).	1714	cert	1.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	1.8888%	37,620.03		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA BAÑOS, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	1715	pza	1.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.0571%	1,137.33		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YLED-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	1716	pza	29.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.8950%	17,826.30		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA SEGÚN SE REQUIERA, CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, A UNA DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	1717	sal	37.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	2.1101%	42,027.19		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	1718	pza	18.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.2311%	4,602.06		
SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL TEMPORAL PARA REUBICACION DE PERSONAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	1719	sal	12.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.6832%	13,608.48		
REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS 12 NODOS) TEMPORAL, POR REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE RACK DE	1720-	equipo	1.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	2.9478%	58,712.92		

00427

Nombre: C.R. RAMON GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No.: IO-014P7R001-E339-2017
FECHA: 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio: 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación: 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE. ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
COMUNICACIONES, CABLEADO, RECEPTACULOS O ROCETA, CABLE (SUMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).									
RETIRO, DESCONEJION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA, GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	1721	por	5.0000	10/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.3834%	7,636.80		
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1, MODELO TT1-2 DE BOTÓN, TAZA TANQUE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA, LABIO ELONGADO, SIN ASIENTO, COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1801	pza	4.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.4201%	8,358.16		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA TANQUE, ELONGADO,ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1802	pza	4.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.1230%	2,450.80		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERÁMICA LARGA VIDA, Y UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO, COLOR BLANCO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1803	pza	4.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.4235%	8,434.76		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-030 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	1804	pza	5.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.2621%	5,220.15		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARCA HELVEX MODELO TH-058 CROMADO PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O SIMILAR Y MODELO H-8801 EN ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	1805	pza	5.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.1209%	2,407.90		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	1806	pza	10.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.0967%	1,925.60		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	1807	pza	2.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.0398%	793.62		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE	1808	salida	2.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.2979%	5,935.70		

422

Nombre: C. P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000


CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	1609	salida	1.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.4554%	9,070.05		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 17 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	1810-	salida	1.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.1958%	3,900.43		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON DIMENSIONES DE 26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 91181 O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1811	pza	4.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.2334%	4,649.04		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO® SR. HUMO CLAVE 94312 CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1812	pza	4.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.1942%	3,857.96		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR TOALLA ROLLO LEV-R-MATIC® 2 HUMOCLAVE 09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1813	pza	4.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	0.1968%	3,919.28		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE MEZCLADORA INTEGRAL 4" CON MANERALES PARA LAVABO SIN DESAGÜE, MODELO MI-02-S/C, COLOR CROMO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES HORIZONTALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLON, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.U.O.T.	1814	pza	4.0000	03/Sep/2017*	07/Oct/2017*	1.0256%	20,428.08		
ACABADOS									
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES	1901	m2	707.4400	01/Oct/2017*	24/Oct/2017*	2.4270%	48,339.68		

050423

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017


OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007


E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	2001	m3	39.6300	08/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.8096%	16,125.45		
LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONTRUCCIÓN: 3.11.1. P.U.O.T.	2002	jor	4.0000	08/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.3588%	7,145.68		
INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	2003	pza	1.0000	08/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0927%	1,846.83		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005.(P.U.O.T.).	2004	pza	12.0000	08/Oct/2017*	24/Oct/2017*	1.0803%	21,516.24		
AIRE ACONDICIONADO									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	2101	pza	2.0000	17/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.5448%	10,851.78		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 6.0 T.R. INCLUYEN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE AIRE, RECONEXION ELÉCTRICA Y INSTALACION DE DREN PARA CONDENSADOS, REJILLAS DE RETORNO, DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE SEGUN CÁLCULO PARA CADA UNA DE LAS SALIDAS DE AIRE, FORRO DE FIBRA TERMICO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, AISLAMIENTO, GRAPAS, COLGANTEO, FIJACIÓN, TAQUETES, TORNILLERÍA, ESPARRAGOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACIÓN.	2102	pza	1.0000	17/Sep/2017*	21/Oct/2017*	13.7124%	273,115.81		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA DESAGÜE DE EQUIPOS MINISPLIT MINI ORANGE PUMP INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TUBO DE DENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	2103	pza	2.0000	17/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.3005%	5,985.00		

01425



Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GÓMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).									
DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON.Y ENTREGA A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINSTALACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE EQUIPO CONDENSADOR, EBAPORADORA, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, LIMPIEZA, ACARREOS, EMPAQUE PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2104	pza	2.0000	17/Sep/2017*	21/Oct/2017*	0.3547%	7,054.84		
SEÑALETICA									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2201	pza	10.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.1582%	3,150.20		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2202	pza	7.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.1107%	2,205.14		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2203	pza	7.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.1256%	2,500.82		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2204	pza	5.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.1544%	3,075.90		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI	2205	pza	4.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0642%	1,278.16		

0426

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017 20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO No. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2206	pza	10.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.1618%	3,621.10		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO No. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2207	pza	1.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0182%	352.11		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2208	pza	1.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0182%	352.11		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00X 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2209	pza	1.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.1916%	3,815.58		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 0.50 X 0.70 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	2210-	pza	6.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.2758%	5,493.54		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA	2211	pza	3.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0481%	958.62		

0427


Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2212	pza	1.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0160%	319.54		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2213	pza	1.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0160%	319.54		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2214	pza	1.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0160%	319.54		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2215	pza	2.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0354%	724.22		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2216	pza	1.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0160%	319.54		

120

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Clave	Unidad	Cantidad	fecha de inicio	fecha de terminación	% partida	Importe	Año 2017	
								20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	2217	pza	4.0000	15/Oct/2017*	24/Oct/2017*	0.0727%	1,448.44		
TOTAL PARCIAL:							1'991,738.26	6,048.38	66,536.87
TOTAL ACUMULADO:								6,048.38	72,585.25
% PARCIAL:								0.3037%	3.3405%
% ACUMULADO:								0.3037%	3.6443%

000429

Nombre: C.F. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000


CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017					
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000								
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES								
PRELIMINARES								
DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 0.60X0.60 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	227.77	227.77						
DESMONTAJE DE LUMINARIAS 2X3BW CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	79.72	79.72						
DESMONTAJE DE LUMINARIAS ARBOTANTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	55.94	55.94						
DESMONTAJE DE LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL	204.99	204.99						

010430

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No.: IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA: 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio: 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación: 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017			Año 2017				
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.								
DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE HALOGENO MR 16 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	34.16	34.16						
DESMONTAJE DE RIEL CON LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	11.39	11.39						
DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	1,075.33	1,075.33						
DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	497.65	497.65						
DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y DATOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE	823.45	823.45						

0000431

Nombre: **C. RAMÓN GARRIDO GOMEZ**
 Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017					
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.								
PROTECCION DE AREAS CON POLIETILENO PESADO (PLASTICO CAL. 8) CON RECUPERACION A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, FIJACION A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y DE UNIONES CON CINTA CANELA DE 48 mm. DE ANCHO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRAINTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.3. P.U.O.T.	1,026.69	1,026.69						
DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3' CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ACARREO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.	270.89	270.89						
RETIRO DE ZOCLO VINILICO Y CERAMICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUOT).	447.83	447.83						
RANURAS EN MUROS DE BLOCK Y/O TABIQUE PARA PASO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 2.3.6. P.U.O.T.	1,967.52	1,967.52						
DESMONTAJE PUERTAS DE INTERCOMUNICACION EXISTENTES, QUE SE ENTREGARAN A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T)	1,023.58	1,023.58						
DESMONTAJE PUERTAS METALICAS EXISTENTES DE 0.90 x 2.20 MTS, QUE SE ENTREGARAN A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS METALICOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T).	209.98	209.98						
DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 X 40 Y 60 X 60, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: DESMONTAJE, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION.	681.12	681.12						

010432

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017				Año 2017	
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.								
RETIRO DE ZOCCO CERAMICO EXISTENTE EN MUROS PERIMETRALES LOS TRABAJOS INCLUYEN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(PUOT).	3,845.39	3,845.39						
RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONCERVA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	4,201.96	4,201.96						
RETIRO DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA LOS TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO DE PLACAS DE TABLAROCA Y SE RETIRA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	4,437.78	4,437.78						
PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	1,577.21	1,577.21						
SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLUCIONES DE PROYECTO EXISTENTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS, VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ACTUALIZACIÓN Y DETALLES CONSTRUCTIVOS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, CONFORMACIÓN DE CARPETAS DE ENTREGA, PAGO DE ESPECIALISTAS, EQUIPO DE COMPUTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	12,846.27	12,846.27						
GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA OOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	19,690.88	19,690.88						
MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.O.T.	3,501.27	3,501.27						
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 53.5mm DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. ATORNILLADOS A LOS CANALES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO,	1,627.73	1,627.73						

0433



Nombre: G.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL




SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE
 CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN
 CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017					
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T.								
DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO DE ACABADOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	951.14	951.14						
DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS. SIN RECUPERACION PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REINSTALACION CADA HASTA OUE NO SE INSTALEN MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, ACARREOS, RETIRO DE ESPEJOS, KIT DE PAPELERAS Y JABONERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	733.35	733.35						
RETIRO Y DESINSTALACION DE COCINETA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA PARA RESGUARDO DEL INSTITUTO. LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	1,879.58	1,879.58						
DESMONTAJES DE PERSIANAS DE P.V.C. CON RECUPERACIÓN DE 1.50x0.80cm, INCLUYE: DESMONTAJES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	312.58	312.58						
DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO (DIFERENTES MEDIDAS), SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL LAMINA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	2,052.47	2,052.47						
DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL ALFOMBRA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	240.25	240.25						
ALBAÑILERÍA								
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MÍN. DSG-TABLAROCA, PANEL REY O	14,868.42	11,858.40	14,868.40	14,868.40	14,868.40	14,868.40	14,868.40	

COND
SA
SA


Nombre: C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017 03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	Año 2017 01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ALBAÑILERIA								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, DE 9 CM. DE ANCHO. DE ESPESOR PROMEDIO. HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ALBAÑILERIA).	1,186.38	1,186.37	1,186.37	1,186.37	1,186.37			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMBUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1,	60,976.04	60,976.06	60,976.06	60,976.06	60,976.06	60,976.06		

[Handwritten signature]

Nombre: C.P. RAMÓN GABRIEL GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución : 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017					
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16", O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y LARGUEROS, MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, METAL BASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER HORNEADA COLOR BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 15/16 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBO PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. , TE SECUNDARIA (XL714B) 4B X 15/16"X 1-3/16" CON CONECTOR XL INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE SECUNDARIA (XL712B) 24 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR DXL INSTALADAS A CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (786B) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO. INCLUYE : MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).								
SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T	1,004.25	1,004.25	1,004.25	1,004.25	1,004.25	1,004.25		
FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.60 X 1.00 X 0.60 MTS, DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE FC'150, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXTONTLE, MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN, MAYA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	1,951.31	1,951.33	1,951.33	1,951.33	1,951.33	1,951.33		
FABRICACION DE LOSA CON UN F'C= 200 KG/CM2, A BASE DE PANEL TIPO W O SIMILAR, ARMADO CON PANEL TIPO W, REFORZADA CON ACERO TIPO ARMEX DE 10 X 10 EN SU PERIMETRO Y SOPORTE DE LOSA, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE PANEL W, ARMEX ANCLADO A LA LOSA EXISTENTE DE 10 X 10, CADENA DE CERRAMIENTO E INTERMEDIA A BASE DE ARMEX DE 10 X 10, SUMINISTRO DE CONCRETO, BASTONES DE AMARRE CON VARILLA DE 3/8" @ 40, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	4,281.77	4,281.78	4,281.78	4,281.78	4,281.78	4,281.78		
CERRAJERÍA								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO							4,236.64	

Nombre: C. P. RAMÓN GARCÍA GÓMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario



DIANMON

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017			Año 2017				
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PISO CON PROTECCIÓN DE HULE, MARCA PHILLIPS MODELO 56C O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T.							1,436.48	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).							393.07	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).							303.03	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO DE JALADERA DE EMBUTIR COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).							291.70	
CANCELERÍA								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.00 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.				5,300.50	5,300.50	5,300.50		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.91 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS,				4,341.59	4,341.60	4,341.60		

0437

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017


Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007


OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017				Año 2017			
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
REFUERZOS PARA FIJACION A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", MEDIDAS 7.78 X 3.00 MTS, DOS FLUJOS LATERALES DE 2.60 X 3.00 MTS. Y TERCER FIJO DE 2.98 X 3.00 Y ANTEPECHO DE 0.40 X 2.60 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO K-03 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN PISO Y TECHO, PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).					16,311.91	16,311.92	16,311.92	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.23 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.					3,955.33	3,955.32	3,955.32	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO. PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS.					927.66	927.67	927.67	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE FACHADA, MARCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (PUOT).					3,918.70	3,918.71	3,918.71	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO					2,371.03	2,371.04	2,371.04	


0438


Nombre: C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO								
Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017			Año 2017				
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).					6,192.70	6,192.70	6,192.70	
ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARÁ POR EL INFONACOT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT								
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, COLOR ESPRESSO, MODELO PK240P7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, CANASTA, CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO).					9,227.02	9,227.03	9,227.03	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PRICIPAL A LOCAL COMERCIAL, DE ACERO INOXIDABLE NATURAL, TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS APROXIMADAS 3.60 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS. DE ALTO, ANCLADO EN RAMPAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION. (P.U.O.T.).					3,617.81	3,617.80	3,617.80	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE MOSTRADORES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE ATENCIÓN A PÚBLICO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ DE CONECTARSE CON ARNÉS INTEGRADOS A MUEBLE (VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT.	1,835.15	1,835.17	1,835.17	1,835.17	1,835.17	1,835.17	1,835.17	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, CONEXIÓN DE LA CAJA REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12, A UNA DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	14,758.74	14,758.74	14,758.74	14,758.74	14,758.74	14,758.74	14,758.74	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSIÓN REGULADA CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	7,943.35	7,943.32	7,943.32	7,943.32	7,943.32	7,943.32	7,943.32	

IO-014P7R001-E339-2017

Nombre: RAMÓN GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017			Año 2017				
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TENSIÓN NORMAL CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT PARED DELGADA CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANAleta 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	7,237.26	7,237.25	7,237.25	7,237.25	7,237.25	7,237.25	7,237.25	7,237.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	3,406.81	3,406.83	3,406.83	3,406.83	3,406.83	3,406.83	3,406.83	3,406.83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, PARA 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	2,058.35	2,058.38	2,058.38	2,058.38	2,058.38	2,058.38	2,058.38	2,058.38
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE LED, DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43 W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN BALASTRO, CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	15,920.13	15,920.15	15,920.15	15,920.15	15,920.15	15,920.15	15,920.15	15,920.15
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0816L100RB, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, (TABLERO "R"), INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	2,935.21	2,935.21	2,935.21	2,935.21	2,935.21	2,935.21	2,935.21	2,935.21
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0330L225GRB TABLERO "A", PARA 30 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	1,073.09	1,073.10	1,073.10	1,073.10	1,073.10	1,073.10	1,073.10	1,073.10
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A CON GABINETE Q0250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	764.11	764.13	764.13	764.13	764.13	764.13	764.13	764.13
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE	881.01	881.03	881.03	881.03	881.03	881.03	881.03	881.03

000441

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017					
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).		310.05	310.03	310.03	310.03	310.03	310.03	310.03
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).		426.25	426.27	426.27	426.27	426.27	426.27	426.27
VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.O.T.).		6,269.98	6,270.01	6,270.01	6,270.01	6,270.01	6,270.01	6,270.01
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA BAÑOS, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).		189.53	189.56	189.56	189.56	189.56	189.56	189.56
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).		2,971.05	2,971.05	2,971.05	2,971.05	2,971.05	2,971.05	2,971.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA SEGÚN SE REQUIERA, CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, A UNA DISTANCIA MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES-DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).		7,004.54	7,004.53	7,004.53	7,004.53	7,004.53	7,004.53	7,004.53
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01
SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL TEMPORAL PARA REUBICACION DE PERSONAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).		2,268.08	2,268.08	2,268.08	2,268.08	2,268.08	2,268.08	2,268.08
REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS 12 NODOS) TEMPORAL, POR REUBICACIÓN DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE RACK DE		9,785.47	9,785.49	9,785.49	9,785.49	9,785.49	9,785.49	9,785.49

0442

Nombre: C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017				Año 2017			
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
COMUNICACIONES , CABLEADO, RECEPTACULOS O ROCETA, CABLE (SUMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).								
RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA, GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).		1,272.80	1,272.80	1,272.80	1,272.80	1,272.80	1,272.80	
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1, MODELO TT1-2 DE BOTÓN, TAZA TANQUE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA, LABIO ELONGADO, SIN ASIENTO, COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1,673.64	1,673.63	1,673.63	1,673.63	1,673.63			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA TANQUE, ELONGADO, ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERÁMICA LARGA VIDA, Y UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	1,685.96	1,685.95	1,685.95	1,685.95	1,685.95			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-030 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	1,044.03	1,044.03	1,044.03	1,044.03	1,044.03			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARCA HELVEX MODELO TH-058 CROMADO PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O SIMILAR Y MODELO H-8801 EN ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	481.58	481.58	481.58	481.58	481.58			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	385.12	385.12	385.12	385.12	385.12			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y ARJETA DE PRESION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	158.74	158.72	158.72	158.72	158.72			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE	1,186.74	1,186.74	1,186.74	1,186.74	1,186.74			

00443

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución : 60 días calendario


CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000


E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017				Año 2017			
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	1,814.01	1,814.01	1,814.01	1,814.01	1,814.01			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 17 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	780.07	780.09	780.09	780.09	780.09			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON DIMENSIONES DE 26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 91181 O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	929.80	929.81	929.81	929.81	929.81			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO® SR. HUMO CLAVE 94312 CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	773.60	773.59	773.59	773.59	773.59			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR TOALLA ROLLO LEV-R-MATIC® 2 HUMOCLAVE 09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	783.84	783.85	783.85	783.85	783.85			
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE MEZCLADORA INTEGRAL 4" CON MANERALES PARA LAVABO SIN DESAGÜE, MODELO MI-02-S/C, COLOR CROMO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES HORIZONTALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLON, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.U.O.T.	4,085.60	4,085.62	4,085.62	4,085.62	4,085.62			
ACABADOS								
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES								
					14,371.16	14,371.17	14,371.17	5,225.88

008444



Nombre: **J.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ**
 Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



DIANMON

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO


Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017			Año 2017				
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
EN INTERIORES, COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EPLASTECIDO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, DESPERDICIOS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.2.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ACABADOS).								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO MARCA VINILASA O SIMILAR, COLOR NEGRO CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ADHESIVO DE CONTACTO, RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T.).					3,463.40	3,463.40	3,463.40	1,259.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS. O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 5 MM., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM GRIS OSCURO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS.					2,856.76	2,856.77	2,856.77	1,038.82
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE BAÑOS, MARCA INTERCERAMIC, LINEA OSAKA, COLOR BLACK PEI III O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T.).					6,200.96	6,200.97	6,200.97	2,254.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE DAÑADA, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS, INCLUYE: PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS.					3,683.08	3,683.07	3,683.07	1,339.30
VIARIOS								

00445

Nombre: **RAMON GARRIDO GOMEZ**
 Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Terminación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017			Año 2017				
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).						6,822.31	6,822.30	2,480.84
LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONTRUCCIÓN: 3.11.1. P.U.O.T.						3,023.17	3,023.17	1,099.34
INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).						781.35	781.35	284.13
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005.(P.U.O.T.).						9,103.03	9,103.02	3,310.19
AIRE ACONDICIONADO								
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).			2,170.34	2,170.36	2,170.36	2,170.36	2,170.35	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 6.0 T.R. INCLUYEN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE AIRE, RECONEXION ELÉCTRICA Y INSTALACION DE DREN PARA CONDENSADOS, REJILLAS DE RETORNO, DUCTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE SEGÚN CÁLCULO PARA CADA UNA DE LAS SALIDAS DE AIRE, FORRO DE FIBRA TÉRMICO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, AISLAMIENTO, GRAPAS, COLGANTEO, FIJACIÓN, TAQUETES, TORNILLERÍA, ESPARRAGOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACIÓN.			54,623.17	54,623.16	54,623.16	54,623.16	54,623.16	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA DESAGÜE DE EQUIPOS MINISPLIT MINI ORANGE PUMP INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TUBO DE DENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO			1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	

0440

Nombre: C.P. RAMÓN GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signature and stamp)

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
 Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
 Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
 No. : IO-014P7R001-E339-2017
 FECHA : 14/AGOSTO/2017

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017				Año 2017	
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).								
DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON Y ENTREGA A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINSTALACION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE EQUIPO CONDENSADOR, EBAPORADORA, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, LIMPIEZA, ACARREOS, EMPAQUE PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			1,412.96	1,412.97	1,412.97	1,412.97	1,412.97	
SEÑALETICA								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							2,310.15	840.05
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							1,617.10	588.04
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							1,833.93	656.89
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							2,255.66	820.24
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI							937.32	340.84


Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario



CONTRATO No. I-OP-2017-007

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017			Año 2017			08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct			
QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).								2,655.47	965.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO No. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).								265.55	95.56
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO No. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).								265.55	96.56
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).								2,798.09	1,017.49
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00X 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).								4,028.60	1,464.94
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 0.50 X 0.70 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).								702.99	255.63

0443


Nombre: C. DIANMON GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017



CONTRATO No. I-OP-2017-007


OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017		Año 2017				Año 2017	
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							234.33	85.21
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							234.33	85.21
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							234.33	85.21
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							531.09	193.13
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							234.33	85.21

000449

Nombre: C.P. RAMON GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA
No. : IO-014P7R001-E339-2017
FECHA : 14/AGOSTO/2017

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017
Fecha de Términación : 24/OCTUBRE/2017
Tiempo de ejecución: 60 días calendario

CONTRATO No. I-OP-2017-007

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO

Concepto / Partida y/o Subpartida	Año 2017				Año 2017			
	03 Sep-09 Sep	10 Sep-16 Sep	17 Sep-23 Sep	24 Sep-30 Sep	01 Oct-07 Oct	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).							1,062.19	386.25
TOTAL PARCIAL:	82,810.76	257,156.92	250,023.71	250,023.73	367,088.74	370,544.76	315,138.48	26,365.91
TOTAL ACUMULADO:	155,395.01	412,552.93	662,576.64	912,600.37	1'279,689.11	1'650,233.87	1'965,372.35	1'991,738.26
% PARCIAL:	4.1577%	12.9112%	12.5530%	12.5530%	18.4306%	18.6041%	15.8223%	1.3238%
% ACUMULADO:	7.8020%	20.7132%	33.2663%	45.8193%	64.2499%	82.8540%	98.6762%	100.0000%

000450

Nombre: C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL