CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO LA CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

I.1. Que su representado es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.

I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.

I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1° de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.

I.4. Que no tiene ningún conflicto de interés con el PRESTADOR, en términos de la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de julio del 2017.

I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada **"Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos"**, mismos que se señalan mediante el oficio número DICP-SP-2018-111, de fecha 18 de mayo de 2018, correspondiente a ***Trabajos relativos a la Obra Pública referente a la Optimización de Espacios en la Dirección Estatal Chihuahua*** con vigencia del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2018; oficio número DICP-SP-2018-120, de fecha 21 de junio de 2018, correspondiente a ***Trabajos relativos a la Obra Pública referente a la Optimización de Espacios en la Representación Ciudad Juárez*** con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018; y oficio número DICP-SP-2018-128, de fecha

INSTITUTO FONACOT STPS JURIDICO REVISADO

4 de julio de 2018, correspondiente a ***Trabajos relativos a la Obra Pública referente a la Optimización de Espacios en la Representación Federalismo*** con vigencia del 9 de julio al 31 de diciembre de 2018, emitidos por la Dirección de Integración y Control Presupuestal de la Subdirección General de Administración.

I.6. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta número LO-014P7R001-E364-2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 3° primer párrafo, 27 fracción I, 28 y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Artículos; 31 y 34 de su Reglamento, así como del fallo de fecha 1 de agosto del 2018.

I.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 1° Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II. DECLARA LA CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL:

II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 37,322, de fecha 31 de mayo de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Maximiliano Pérez Salinas, Notario Público Número 107 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 336262.

II.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles.

II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave CCO050531F62.

II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.

II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 en sentido positivo.

II.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social",

INSTITUTO FONACOT STPS SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL JURIDICO fonacot REVISADO

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo.

II.7. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante el INFONAVIT, en observancia a lo dispuesto por el "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, de conformidad con el documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de fecha 6 de agosto del 2018, en el que se hace constar que no se identificaron adeudos ante el INFONAVIT, encontrándose al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los descuentos para amortizaciones de crédito.

II.8. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal C4164122101, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como Anexo número 1.

II.9. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales aun las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en el testimonio de la escritura pública número 40,542, de fecha 1° de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Conrado Zuckerman Ponce, Notario Público Número 105 del Estado de México declarando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con credencial para votar con número [redacted] emitida por el Instituto Nacional Electoral.

Eliminado: una palabra octavo renglón del cuarto párrafo. **Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía. Fundamento Legal:** artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

II.10. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la empresa y ninguno de sus socios o accionistas desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no se actualiza un conflicto de interés, no encontrándose dentro del supuesto del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.11. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

II.12. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como mediana empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña

INSTITUTO FONACOT STPS JURIDICO REVISADO

y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.13. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Calzada Las Armas No. 64, Piso 3, Colonia 10 de abril, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53320.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.

III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda a la CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en ***"Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chávez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT"***. Acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en el Estado de Chihuahua y en el Estado de Jalisco.

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S.

Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos.

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra.

INSTITUTO FONACOT STPS SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL JURIDICO fonacot REVISADO

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante la CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente la CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. La CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública, objeto de este contrato en un plazo de 50 (cincuenta) días naturales, iniciando el día 13 de agosto de 2018 al 1 de octubre de 2018, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública consistente en ***"Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chávez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT",*** que se adjunta como Anexo número 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición de la CONTRATISTA, los inmuebles en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día 13 de agosto de 2018. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición de la CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA, los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se detallan en el Anexo número 2.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de optimización y mantenimiento relativos a los ***"Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a***

INSTITUTO FONACOT STPS JURIDICO

la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chávez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco del Instituto FONACOT", será la cantidad de **$7'535,263.63 M.N. (Siete millones quinientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres pesos 63/100 Moneda Nacional),** más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta número LO-014P7R001-E364-2018 y al catálogo de conceptos de los trabajos de mantenimiento, que se detalla en el Anexo número 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado a la CONTRATISTA y ésta se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. La CONTRATISTA voluntariamente acepta que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos, objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución general de los trabajos que como Anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por la CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, la CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

Eliminado: Segundo y tercer renglón del quinto párrafo. **Datos de la Cuenta Bancaria** (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza) **Fundamento Legal:** artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. **Motivación:** Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta clásica [redacted], dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública.

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

INSTITUTO FONACOT STPS JURIDICO REVISADO

Si derivado de lo anterior, la CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación de la CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que la CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de optimización y mantenimiento de espacios objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de **$2´260,579.09 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MN)** más el Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de **$361,692.65 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 MN),** determinándose un total de **$2´622,271.74 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 74/100 MN)**, mismo que se entregará a la CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando la CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.
Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión a la CONTRATISTA.

Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los

TUTO FONACOT
JURIDICO finacent

costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por la CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable la CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable a la CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta de la CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud de la CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita de la CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho de la CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se

INSTITUTO FONACOT STPS JURIDICO fonacot REVISADO

venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. La CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

La CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

b) Garantía de cumplimiento del contrato:

La CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, la CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, la CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un)

INSTITUTO FONACOT STPS JURÍDICO fonacot

año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito la CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que la CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando la Subdirectora de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.

b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

   En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas el CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.

INSTITUTO FONACOT
STPS SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL JURIDICO fonacot
REVISADO

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.

f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.

g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. La CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por la CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y la CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. La CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar la CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

INSTITUTO FONACOT STPS JURIDICO REVISADO

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que la CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. La CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, asumiendo la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso, éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

La CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente la CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por la CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, la CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

La CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA. La CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible a la CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

STPS
JURIDICO

DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por la CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito la CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará a la CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, la CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del 1.0% (Uno por ciento) por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en las fechas pactadas para la conclusión total del objeto del presente contrato. Dicha pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, multiplicando dicho porcentaje por el número de días transcurridos, a partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato hasta la fecha de conclusión, o hasta el monto total de la fianza de cumplimiento, por lo que procederá a la rescisión del contrato.

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

INSTITUTO FONACOT STPS JURIDICO fonacot

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de las penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una retención económica del 1%, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, en las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por la CONTRATISTA en las siguientes estimaciones o en su caso en el finiquito, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para la recuperación de las retenciones económicas, la CONTRATISTA deberá:

1. Regularizar los tiempos de ejecución de acuerdo al programa ejecución pactado.

2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación correspondiente (fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya ejecutados.

3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito, según corresponda, el importe de las retenciones a recuperar.

4. De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables.

5. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas aplicadas.

La pena por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA, se impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Asimismo, la CONTRATISTA acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional, le serán retenidos de las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el INSTITUTO FONACOT, deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se infringió el retraso, en los términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

INSTITUTO FONACOT
STPS
JURIDICO

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica y seguimiento a Obra Pública es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de la obra, la CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que la CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo la CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

INSTITUTO FONACOT
STPS
JURIDICO fonacot
REVISADO

VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento de la CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará la CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte de la CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables a la CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.

b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.

d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.

f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.

g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte de la CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Primera de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que la CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga,

INSTITUTO FONACOT

en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, la CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos la CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, la CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, la CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte de la CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, la CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegarán a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de México, por lo que la CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO,

INSTITUTO FONACOT
STPS SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL JURÍDICO fonacot
REVISADO

QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2018.

POR EL INSTITUTO FONACOT	POR LA CONTRATISTA
LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO **APODERADO LEGAL**	**ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS** **REPRESENTANTE LEGAL**

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. I-OP-2018-003

Visto bueno: C. Erika Amelia Villalobos Camacho

Elaboró: Lic. Sofía Alejandra Solís Cobos

Supervisó: Lic. Dora Nava García

STPS JURIDICO fonacot REVISADO

000023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

IMSS

TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL

Número de Registro Patronal: C4184122101

División: 4 Grupo: 41 Fracción: 4102 Clase: V

Nombre, denominación o razón social del patrón o sujeto obligado:
CORPOMARA CONSTRUCTORES SA DE CV

Domicilio: LAS ARMAS NUMERO EXTERIOR 64 NUMERO INTERIOR P SO 3 COLONIA DIEZ DE ABRIL C.P. 53330 MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ , MEXICO

Lugar y fecha de expedición: MEXICO A 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Delegación: EDO DE MEXICO

Subdelegación: NAUCALPAN-LOMAS VERDES

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS

Nombre y firma de patrón o representante legal

Vigencia hasta: 13/11/2018 Folio: 01C4184122101160820171113144002

Artículo 15 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.- El patrón o sujeto obligado deberá portar el original de esta identificación en el centro de trabajo, cada vez que acuda a las instalaciones del Instituto, para efectos de su identificación, así como proporcionar copia cuando se le solicite.

Asimismo, deberá dar aviso a este Instituto, para efectos de su inscripción y expedición, de la pérdida, robo o cualquier otra situación que pudiera implicar la reproducción o uso indebido de su número patronal de identificación electrónica.

La representación del avisante no exime al patrón o sujeto obligado de cumplir con sus obligaciones legales, siendo todos los actos realizados en el ámbito de este documento o número patronal de identificación electrónica, responsabilidad exclusiva del patrón o sujeto obligado hasta la fecha de presentación del aviso respectivo.

Personas autorizadas para presentar avisos afiliatorios

1.- _____
Nombre y firma

2.- _____
Nombre y firma

3.- _____
Nombre y firma

Usuario: [redacted]

Matrícula:

Autorización IMSS (Nombre y Firma)

4 Mov. 48 Srg Folio: 01C4184122101160820171113144002

Eliminado: Nombre y firma de terceros.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

MTRO. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000516

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	GUADALAJARA FEDERALISMO					
	TRAMITES					
1-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUEMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUEMNTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$133,478.30	(* CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	$133,478.30
1-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTEER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.	tramite	1.0000	$118,647.37	(* CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. *)	$118,647.37

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$252,125.67
Acumulado:	$252,125.67

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000517

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	REVISIÓN	1.0000	$208,089.36	(* DOSCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$208,089.36
	EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL TRAMITES					**$460,215.03**
	PRELIMINARES					
1-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	324.0000	$34.53	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	$11,187.72
	TOTAL PRELIMINARES					**$11,187.72**
	ALBAÑILERÍA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$252,125.67**
Monto esta hoja:	**$219,277.08**
Acumulado:	**$471,402.75**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000518

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	89.9100	$441.76	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	$39,718.64
1-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	216.8900	$337.11	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	$73,115.79

Director General Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$471,402.75**
Monto esta hoja:	**$112,834.43**
Acumulado:	**$584,237.18**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000519

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	29.3000	$975.79	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$28,590.65
1-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN PARA CURVO DE PANEL DE YESO DE 6 CM., UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	32.4100	$754.30	(* SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	$24,446.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$584,237.18**
Monto esta hoja:	**$53,037.51**
Acumulado:	**$637,274.69**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000520

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	16.2800	$349.24	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$5,685.63
1-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	269.1700	$1,221.79	(* UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 79/100 M.N. *)	$328,869.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$637,274.69**
Monto esta hoja:	**$334,554.84**
Acumulado:	**$971,829.53**

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000521

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
1-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR ESTAMPADO EN ALUMINIO O ACERO, DT-DTA DE ALTA EFICIENCIA, PARA MONTAR SOBRE FALSO PLAFÓN DE 24" X 24" (NOMINAL) CON PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN EN 4 VÍAS., INCLUYE ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	19.0000	$1,463.44	(* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	$27,805.36
1-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.1300	$346.31	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	$6,624.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$971,829.53
Monto esta hoja:	$34,430.27
Acumulado:	$1,006,259.80

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000522

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	20.4000	$419.72	(* CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$8,562.29
1-ALB-10	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNC P.U O.T.					
1-ALB-10.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	10.2800	$248.44	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	$2,553.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,006,259.80**
Monto esta hoja:	**$11,116.25**
Acumulado:	**$1,017,376.05**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000523

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T					
1-ALB-11.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	10.2800	$154.74	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,590.73
1-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,017,376.05**
Monto esta hoja:	**$12,706.98**
Acumulado:	**$1,018,966.78**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000524

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-12.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	9.0000	$225.83	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$2,032.47
1-ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE,. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	26.3200	$227.03	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N. *)	$5,975.43
	TOTAL ALBAÑILERÍA					**$555,571.93**
	CANCELERÍA					
1-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	20.0900	$599.61	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$12,046.16
1-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	37.7500	$537.82	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	$20,302.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,018,966.78**
Monto esta hoja:	**$40,356.77**
Acumulado:	**$1,059,323.55**

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000525

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.01 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-1 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$19,303.45	(* DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N. *)	$19,303.45
1-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.30 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-2 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$22,088.52	(* VEINTIDOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$22,088.52
1-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.88 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-3 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$18,054.99	(* DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. *)	$18,054.99
1-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.84 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-4 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$17,670.81	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 81/100 M.N. *)	$17,670.81

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,059,323.55
Monto esta hoja:	$77,117.77
Acumulado:	$1,136,441.32

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000526

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.38X1.80 M 2 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	$45,695.86	(* CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	$45,695.86
1-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA LATERAL .66X 1.50 M 1 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,	JGO	1 0000	$37,428.40	(* TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. *)	$37,428.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,136,441.32**
Monto esta hoja:	**$83,124.26**
Acumulado:	**$1,219,565.58**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000527

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	4.0000	$523.52	(* QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N. *)	$2,094.08
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL CANCELERÍA					**$194,684.98**
	CARPINTERIA					
1-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$3,098.27	(* TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$9,294.81

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,219,565.58**
Monto esta hoja:	**$11,388.89**
Acumulado:	**$1,230,954.47**

SEP'S

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000528

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	$3,200.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. *)	$22,400.21
1-CAR-03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$5,482.28	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$21,929.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,230,954.47
Monto esta hoja:	$44,329.33
Acumulado:	$1,275,283.80

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000529

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAR-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$21,413.71	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. *)	$21,413.71
	TOTAL CARPINTERIA					**$75,037.85**
	CERRAJERIA					
1-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	7.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$3,262.42
1-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$1,398.18
1-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$117.33	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$1,173.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,275,283.80**
Monto esta hoja:	**$27,247.61**
Acumulado:	**$1,302,531.41**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000530

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$1,033.42	(* UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	$2,066.84
1-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$2,647.78	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$5,295.56
1-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$3,586.12	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$7,172.24
1-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$557.31	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$1,114.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,302,531.41**
Monto esta hoja:	**$15,649.26**
Acumulado:	**$1,318,180.67**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000531

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL CERRAJERIA					**$21,483.16**
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
1-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	1.0000	$311.31	(* TRESCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N. *)	$311.31
1-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	9.0000	$1,958.57	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. *)	$17,627.13
1-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	7.0000	$2,051.80	(* DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$14,362.60

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,318,180.67**
Monto esta hoja:	**$32,301.04**
Acumulado:	**$1,350,481.71**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000532

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$2,654.81	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	$7,964.43
1-HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	$1,636.09	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$3,272.18
1-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	9.0000	$167.62	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$1,508.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,350,481.71**
Monto esta hoja:	**$12,745.19**
Acumulado:	**$1,363,226.90**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000533

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO					
	TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					**$45,046.23**
	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					
1-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA PARA FLUXOMETRO HELVEX TZF NAO BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, INCLUYE ASIENTO SIN TAPA E ELONGADO , COLOR BLANCO MODELO AF-1 MCA. ANTIBAC O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, . P.U.O.T.	PZA	3.0000	$6,439.85	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	$19,319.55

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,363,226.90**
Monto esta hoja:	**$19,319.55**
Acumulado:	**$1,382,546.45**

SEPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000534

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL SUPERIOR PARA SPUD DE 32 mm 4.8 LITROS POR DESCARGA MODELO 310-WC-4.8 CROMO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: REDUCCION DE CAMPANA Y LLAVE DE RETENCION, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, . P.U.O.T.	PZA	3.0000	$7,718.46	(* SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N. *)	$23,155.38
1-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,152.41	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$4,609.64

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,382,546.45**
Monto esta hoja:	**$27,765.02**
Acumulado:	**$1,410,311.47**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000535

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN ,TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,114.00	(* DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. *)	$4,228.00
1-IMS-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN , CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$2,564.78	(* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	$10,259.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,410,311.47
Monto esta hoja:	$14,487.12
Acumulado:	$1,424,798.59

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000536

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).					
1-IMS-06.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	4.0000	$156.25	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. *)	$625.00
1-IMS-06.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	$182.64	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)	$365.28
1-IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.0000	$3,585.86	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	$3,585.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,424,798.59**
Monto esta hoja:	**$19,063.26**
Acumulado:	**$1,429,374.73**

CATALOGO DE CONCEPTOS

000537

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUa UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-IMS-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,979.49	(* TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	$15,917.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,429,374.73
Monto esta hoja:	$15,917.96
Acumulado:	$1,445,292.69

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000538

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,159.98	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$4,319.96
1-IMS-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,344.17	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	$4,688.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,445,292.69**
Monto esta hoja:	**$9,008.30**
Acumulado:	**$1,454,300.99**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000539

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,343.59	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	$4,687.18
1-IMS-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,667.62	(* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$5,335.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,454,300.99**
Monto esta hoja:	**$10,022.42**
Acumulado:	**$1,464,323.41**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000540

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$1,290.04	(* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)	$3,870.12
1-IMS-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,á MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$382.68	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$3,444.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,464,323.41**
Monto esta hoja:	**$7,314.24**
Acumulado:	**$1,471,637.65**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000541

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,446.56	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	$5,786.24
1-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	$8,376.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$8,376.16
1-IMS-17	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	$1,760.23	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. *)	$5,280.69
	TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					**$127,853.84**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,471,637.65**
Monto esta hoja:	**$19,443.09**
Acumulado:	**$1,491,080.74**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000542

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	34.0000	$1,962.60	(* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	$66,728.40
1-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	30.0000	$2,231.19	(* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	$66,935.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,491,080.74
Monto esta hoja:	$133,664.10
Acumulado:	$1,624,744.84

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

000543

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
1-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	51.0000	$1,903.87	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$97,097.37
1-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	$1,721.52	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. *)	$8,607.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,624,744.84**
Monto esta hoja:	**$105,704.97**
Acumulado:	**$1,730,449.81**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000544

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	84.0000	$1,557.65	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. *)	$130,842.60
1-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	16.0000	$1,354.55	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	$21,672.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,730,449.81**
Monto esta hoja:	**$152,515.40**
Acumulado:	**$1,882,965.21**

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000545

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	SAL	6.0000	$2,187.33	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$13,123.98
1-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION,	SAL	3.0000	$3,702.86	(* TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N. *)	$11,108.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,882,965.21
Monto esta hoja:	$24,232.56
Acumulado:	$1,907,197.77

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000546

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).					
1-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	30.0000	$347.17	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$10,415.10
1-IEL-10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	34.0000	$445.16	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	$15,135.44

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,907,197.77**
Monto esta hoja:	**$25,550.54**
Acumulado:	**$1,932,748.31**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000547

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$5,125.84	(* CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 84/100 M.N. *)	$5,125.84
1-IEL-12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$1,622.83	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	$9,736.98
1-IEL-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	28.6000	$302.28	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$8,645.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,932,748.31**
Monto esta hoja:	**$23,508.03**
Acumulado:	**$1,956,256.34**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000548

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.					
1-IEL-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	28.0000	$773.51	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$21,658.28
1-IEL-15	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. .P.U.O.T.	DOC	1.0000	$38,370.55	(* TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 55/100 M.N. *)	$38,370.55
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					**$525,204.43**
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,956,256.34**
Monto esta hoja:	**$60,028.83**
Acumulado:	**$2,016,285.17**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000549

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.					
1-AAC-01.1	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR. 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.0000	$30,733.14	(* TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. *)	$92,199.42
1-AAC-01.2	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR. 1 1/2 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	$36,188.65	(* TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	$72,377.30
1-AAC-01.3	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR. 2.00 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	$44,615.39	(* CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 39/100 M.N. *)	$44,615.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,016,285.17
Monto esta hoja:	$269,220.94
Acumulado:	$2,225,477.28

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, asi como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000550

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-AAC-01.4	MINI SPLT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.0000	$87,163.38	(* OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$261,490.14
1-AAC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	9.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$39,630.42
1-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,225,477.28**
Monto esta hoja:	**$301,120.56**
Acumulado:	**$2,526,597.84**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000551

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
1-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	17.7500	$183.12	(* CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. *)	$3,250.38
1-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	56.3200	$49.35	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	$2,779.39
1-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	7.0000	$43.35	(* CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$303.45
1-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	7.0000	$55.43	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	$388.01

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,526,597.84**
Monto esta hoja:	**$6,721.23**
Acumulado:	**$2,533,319.07**

SIPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000552

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					**$517,033.90**
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					
1-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	29.0000	$275.23	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. *)	$7,981.67
1-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS	SAL	25.0000	$1,424.94	(* UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$35,623.50
	TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					**$43,605.17**
	EQUIPO ELÉCTRICO					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,533,319.07**
Monto esta hoja:	**$43,605.17**
Acumulado:	**$2,576,924.24**

SEP

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000553

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, . P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-0B1					
1-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-0B1	PZA	16.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$5,601.12
1-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA.	16.0000	$404.62	(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	$6,473.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,576,924.24
Monto esta hoja:	$55,680.21
Acumulado:	$2,588,999.28

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000554

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.					
1-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	$7,179.00	(* SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	$7,179.00
1-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$1,305.97
1-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	$3,824.65	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$3,824.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,588,999.28**
Monto esta hoja:	**$67,989.83**
Acumulado:	**$2,601,308.90**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000555

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$2,483.35	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$2,483.35
1-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS,	PZA.	1.0000	$5,117.67	(* CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$5,117.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,601,308.90
Monto esta hoja:	$7,601.02
Acumulado:	$2,608,909.92

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000556

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					
1-EEL-05.1	QO-115 1P x 15 A	PZA	4.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$3,264.76
1-EEL-05.2	QO-120 1P x 20 A	PZA	9.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$7,345.71
1-EEL-05.3	QO-215 2P x 15 A	PZA	6.0000	$618.45	(* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. *)	$3,710.70
1-EEL-05.4	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.0000	$627.14	(* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$627.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,608,909.92
Monto esta hoja:	$14,948.31
Acumulado:	$2,623,858.23

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000557

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-05.5	QO-320 3P x 20 A	PZA	3.0000	$1,686.65	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	$5,059.95
1-EEL-05.6	QO-390 3P x 90 A	PZA	1.0000	$2,577.32	(* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)	$2,577.32
1-EEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$10,417.62	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$10,417.62
	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO					**$64,988.88**
	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					
1-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECANICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,330.05	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N. *)	$2,330.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,623,858.23**
Monto esta hoja:	**$20,384.94**
Acumulado:	**$2,644,243.17**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000558

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,598.63	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	$4,598.63
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					**$6,928.68**
	ACABADOS					
1-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	406.9300	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$38,975.76
1-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	57.6900	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$5,525.55

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,644,243.17**
Monto esta hoja:	**$49,099.94**
Acumulado:	**$2,693,343.11**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000559

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	32.4100	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$3,104.23
1-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.1100	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$11,301.08
1-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.1300	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$24,914.42

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,693,343.11**
Monto esta hoja:	**$39,319.73**
Acumulado:	**$2,732,662.84**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000560

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	133.8500	$60.78	(* SESENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$8,135.40
	TOTAL ACABADOS					**$91,956.44**
	SEÑALETICA					
1-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,732,662.84
Monto esta hoja:	$10,090.36
Acumulado:	$2,742,753.20

SIPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000561

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	$688.90	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,444.50
1-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,742,753.20
Monto esta hoja:	$4,910.72
Acumulado:	$2,747,663.92

SIPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000562

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48
1-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,932.44

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,747,663.92**
Monto esta hoja:	**$3,909.92**
Acumulado:	**$2,751,573.84**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000563

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 .40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,443.70
1-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,751,573.84**
Monto esta hoja:	**$3,421.18**
Acumulado:	**$2,754,995.02**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000564

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,754,995.02
Monto esta hoja:	$488.74
Acumulado:	$2,755,483.76

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000565

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	11.0000	$1,903.31	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$20,936.41
1-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,755,483.76**
Monto esta hoja:	**$21,425.15**
Acumulado:	**$2,776,908.91**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000566

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
1-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,776,908.91**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$2,777,886.39**

SIPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000567

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
1-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,777,886.39**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$2,778,863.87**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000568

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
1-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,778,863.87
Monto esta hoja:	$977.48
Acumulado:	$2,779,841.35

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000569

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA. LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$29,190.25	(* VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 25/100 M.N. *)	$29,190.25
1-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$17,150.14	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 14/100 M.N. *)	$17,150.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,779,841.35
Monto esta hoja:	$46,340.39
Acumulado:	$2,826,181.74

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000570

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.40 X 2.80 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$38,185.57	(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$38,185.57
1-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$450.29	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$4,502.90
1-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	$983.87	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$7,870.96
	TOTAL SEÑALETICA					$135,942.93
	GABINTES Y EXTINTORES					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,826,181.74**
Monto esta hoja:	**$50,559.43**
Acumulado:	**$2,876,741.17**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000571

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 ; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. .(P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,061.45	(* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	$12,245.80
	TOTAL GABINTES Y EXTINTORES					**$12,245.80**
	LIMPIEZA					
1-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACION DE SOLUCIONES, ACIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.	M2	324.0000	$32.67	(* TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	$10,585.08
	TOTAL LIMPIEZA					**$10,585.08**
	TOTAL GUADALAJARA FEDERALISMO					**$2,899,572.05**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,876,741.17**
Monto esta hoja:	**$22,830.88**
Acumulado:	**$2,899,572.05**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000572

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA					
	TRAMITES					
2-PRE-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$19,774.57	(" DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ")	$19,774.57
2-PRE-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$13,842.20	(" TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. ")	$13,842.20

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,899,572.05**
Monto esta hoja:	**$33,616.77**
Acumulado:	**$2,933,188.82**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000573

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-PRE-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO	tramite	1.0000	$15,414.03	(* QUINCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 03/100 M.N. *)	$15,414.03
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL TRAMITES					**$49,030.80**
	PRELIMINARES					
2.PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	287.0400	$34.53	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	$9,911.49
2-PRE-02	RETIRO DE PELICULA EXISTENTE EN CANCELERIA DE FACHADA VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, CORTE , MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	42.1600	$136.62	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)	$5,759.90
	TOTAL PRELIMINARES					**$15,671.39**
	ALBAÑILERÍA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,933,188.82**
Monto esta hoja:	**$31,085.42**
Acumulado:	**$2,964,274.24**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000574

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	101.7200	$441.76	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	$44,935.83
2-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 7.65 cm. A UNA CARA Y HASTA 3.50 m DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, DE ESPESOR, MCA, YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.4600	$337.11	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	$5,211.72

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,964,274.24**
Monto esta hoja:	**$50,147.55**
Acumulado:	**$3,014,421.79**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000575

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	179.8300	$233.35	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$41,963.33
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.8400	$975.79	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$41,802.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,014,421.79**
Monto esta hoja:	**$83,766.17**
Acumulado:	**$3,098,187.96**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000576

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.4600	$754.30	(" SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. ")	$11,661.48
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 0.10 CM. DE ESPESOR HASTA 1.30 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	18.4100	$349.24	(" TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. ")	$6,429.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,098,187.96**
Monto esta hoja:	**$18,090.99**
Acumulado:	**$3,116,278.95**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000577

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T).	M2	257.0600	$616.09	(* SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$158,372.10
2-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO. CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA QE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	24.9300	$346.31	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	$8,633.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$3,116,278.95
Monto esta hoja:	$167,005.61
Acumulado:	$3,283,284.56

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000578

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.88 X 1.30 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	16.2000	$419.72	(* CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$6,799.46
2-ALB-10	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNC P.U.O.T.					
2-ALB-10.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	7.7000	$248.44	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	$1,912.99

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,283,284.56**
Monto esta hoja:	**$8,712.45**
Acumulado:	**$3,291,997.01**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000579

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-11	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T					
2-ALB-11.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	7.7000	$154.74	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,191.50
2-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,291,997.01**
Monto esta hoja:	**$9,903.95**
Acumulado:	**$3,293,188.51**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000580

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-12.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	9.0000	$225.83	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$2,032.47
2-ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE,. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	42.3600	$227.03	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N. *)	$9,616.99
	TOTAL ALBAÑILERÍA					**$340,563.73**
	CANCELERÍA					
2-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.1600	$599.61	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$25,279.56
2-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	63.3000	$537.82	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	$34,044.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,293,188.51**
Monto esta hoja:	**$70,973.03**
Acumulado:	**$3,364,161.54**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000531

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR EN CANCELERIA DE FACHADA,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, CORTE E, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	42.1600	$471.21	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. *)	$19,866.21
2-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 4.22X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$23,192.19	(* VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$23,192.19
2-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 3.87 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$19,291.00	(* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)	$19,291.00
2-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.52 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-03 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$8,353.58	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. *)	$8,353.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,364,161.54**
Monto esta hoja:	**$70,702.98**
Acumulado:	**$3,434,864.52**

SEPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000582

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 2 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA CENTRAL .60X 1.80 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.21X1.80 M 2 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	$48,661.35	(* CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)	$48,661.35

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,434,864.52**
Monto esta hoja:	**$48,661.35**
Acumulado:	**$3,483,525.87**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000583

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PANEL LATERAL 0.66X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.30X 1.80 M 1 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	$32,774.56	(* TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	$32,774.56
2-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$523.52	(* QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N. *)	$2,094.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,483,525.87**
Monto esta hoja:	**$34,868.64**
Acumulado:	**$3,518,394.51**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000584

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL CANCELERÍA					$213,556.54
	CARPINTERÍA					
2-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$3,098.27	(* TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$9,294.81
2-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$3,200.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. *)	$19,200.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,518,394.51**
Monto esta hoja:	**$28,494.99**
Acumulado:	**$3,546,889.50**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000585

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$3,374.90	(* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,374.90
2-CAR-04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$5,482.28	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$21,929.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,546,889.50**
Monto esta hoja:	**$25,304.02**
Acumulado:	**$3,572,193.52**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000586

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$21,413.71	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. *)	$21,413.71
	TOTAL CARPINTERÍA					**$75,212.72**
	CERRAJERÍA					
2-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	7.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$3,262.42
2-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$1,398.18
2-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$117.33	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$1,173.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,572,193.52**
Monto esta hoja:	**$27,247.61**
Acumulado:	**$3,599,441.13**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000587

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$1,033.42	(* UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	$2,066.84
2-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	4.0000	$2,647.78	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$10,591.12
2-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$3,586.12	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$14,344.48
2-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$557.31	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$1,114.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,599,441.13**
Monto esta hoja:	**$28,117.06**
Acumulado:	**$3,627,558.19**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000588

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL CERRAJERÍA					**$33,950.96**
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	1.0000	$311.31	(* TRESCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N. *)	$311.31
2-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	9.0000	$1,958.57	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. *)	$17,627.13
2-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIAMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	7.0000	$2,051.80	(* DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$14,362.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,627,558.19**
Monto esta hoja:	**$32,301.04**
Acumulado:	**$3,659,859.23**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000589

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$2,654.81	(" DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. ")	$7,964.43
2-HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	$1,636.09	(" UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. ")	$3,272.18
2-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	9.0000	$167.62	(" CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ")	$1,508.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,659,859.23**
Monto esta hoja:	**$12,745.19**
Acumulado:	**$3,672,604.42**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000590

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO					
	TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					**$45,046.23**
	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					
2-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	$4,450.31	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N. *)	$13,350.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,672,604.42**
Monto esta hoja:	**$13,350.93**
Acumulado:	**$3,685,955.35**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000591

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,152.41	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$4,609.64
2-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN ,TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,114.00	(* DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. *)	$4,228.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,685,955.35**
Monto esta hoja:	**$8,837.64**
Acumulado:	**$3,694,792.99**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000592

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN , CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$2,564.78	(* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	$10,259.12
2-IMS-05.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,(P.U.O.T.).					
2-IMS-05.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	4.0000	$156.25	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. *)	$625.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,694,792.99**
Monto esta hoja:	**$10,884.12**
Acumulado:	**$3,705,677.11**

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000593

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	$182.64	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)	$365.28
2-IMS-05.3	PARA W.C.	PZA	3.0000	$152.82	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$458.46
2-IMS-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUa UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$3,585.86	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	$3,585.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$3,705,677.11
Monto esta hoja:	$4,409.60
Acumulado:	$3,710,086.71

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000594

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,979.49	(* TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	$15,917.96
2-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,159.98	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$4,319.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,710,086.71**
Monto esta hoja:	**$20,237.92**
Acumulado:	**$3,730,324.63**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000595

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$2,344.17	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	$7,032.51
2-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,343.59	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	$4,687.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,730,324.63**
Monto esta hoja:	**$11,719.69**
Acumulado:	**$3,742,044.32**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000596

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$2,667.62	(" DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ")	$2,667.62
2-IMS-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$1,290.04	(" UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. ")	$3,870.12

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,742,044.32**
Monto esta hoja:	**$6,537.74**
Acumulado:	**$3,748,582.06**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000597

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,á MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$382.68	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$382.68
2-IMS-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,446.56	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	$5,786.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,748,582.06**
Monto esta hoja:	**$6,168.92**
Acumulado:	**$3,754,750.98**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000598

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	$8,376.16	(" OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. ")	$8,376.16
2-IMS-16	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,760.23	(" UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. ")	$7,040.92
	TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					**$97,563.64**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					
2-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO,	salida	31.0000	$854.96	(" OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. ")	$26,503.76

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,754,750.98**
Monto esta hoja:	**$41,920.84**
Acumulado:	**$3,796,671.82**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000599

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
2-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	27.0000	$860.12 (* OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$23,223.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$3,796,671.82
Monto esta hoja:	$23,223.24
Acumulado:	$3,819,895.06

SIPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000600

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	64.0000	$998.67	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$63,914.88
2-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$1,721.52	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. *)	$6,886.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,819,895.06**
Monto esta hoja:	**$70,800.96**
Acumulado:	**$3,890,696.02**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000601

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	93.0000	$838.34	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	$77,965.62
2-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	17.0000	$903.03	(* NOVECIENTOS TRES PESOS 03/100 M.N. *)	$15,351.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,890,696.02**
Monto esta hoja:	**$93,317.13**
Acumulado:	**$3,984,013.15**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, asi como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000602

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 8 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION. SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$1,235.78	(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$1,235.78
2-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDA PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION. SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,688.49	(* DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$5,376.98

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,984,013.15**
Monto esta hoja:	**$6,612.76**
Acumulado:	**$3,990,625.91**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000603

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$3,599.55	(* TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	$3,599.55
2-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO UNIDAD PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 15 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$4,197.20	(* CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	$12,591.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,990,625.91**
Monto esta hoja:	**$16,191.15**
Acumulado:	**$4,006,817.06**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000604

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-11	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	27.0000	$347.17	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$9,373.59
2-IEL-12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	31.0000	$445.16	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	$13,799.96
2-IEL-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 200 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	$16,940.39	(* DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$16,940.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,006,817.06**
Monto esta hoja:	**$40,113.94**
Acumulado:	**$4,046,931.00**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000605

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-14	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$1,622.83	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	$3,245.66
2-IEL-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	18.3800	$302.28	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$5,555.91
2-IEL-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	25.0000	$773.51	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$19,337.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,046,931.00**
Monto esta hoja:	**$28,139.32**
Acumulado:	**$4,075,070.32**

SIPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000606

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. .P.U.O.T.	DOC	1.0000	$27,941.35	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)	$27,941.35
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					**$332,843.61**
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					
2-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA 3'X8' CALIBRE 24 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	KG	710.0000	$58.78	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$41,733.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,075,070.32**
Monto esta hoja:	**$69,675.15**
Acumulado:	**$4,144,745.47**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lòpez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000607

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA 3'X8' CALIBRE 26 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	KG	752.0000	$59.54	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$44,774.08
2-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5" DE ESPESOR RECUBIERTO CON PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO, GRAPADO Y EN SUS UNIONES UTILIZAR TAPE DE ALUMINIO DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	285.0000	$185.29	(* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	$52,807.65
2-AAC-04	SUMINISTRO DE DIFUSORES DE INYECCIÓN MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO 5700 , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON CONTROL DE VOLUMEN RADIAL, CON SALIDA DE 10" Y 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	16.0000	$1,491.83	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. *)	$23,869.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,144,745.47**
Monto esta hoja:	**$121,451.01**
Acumulado:	**$4,266,196.48**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000608

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-05	SUMINISTRO DE REJILLAS DE RETORNO MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO SPRTB , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, CON SALIDA DE 10", 14", Y 18", DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	10.0000	$1,329.18	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$13,291.80
2-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS FLEXIBLES PARA CONEXION DE DIFUSORES Y REJILLAS DE:					
2-AAC-06.1	18" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	CAJA	1.0000	$1,881.40	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	$1,881.40
2-AAC-06.2	14" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	CAJA	4.0000	$1,205.39	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	$4,821.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,266,196.48**
Monto esta hoja:	**$19,994.76**
Acumulado:	**$4,286,191.24**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000069

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-06.3	10" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	CAJA	2.0000	$875.63	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$1,751.26
2-AAC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE MCA. GREENHECK MODELO SPA-390, DE PLAFÓN, PARA MANEJAR 300 PCM @0.25" DE P.E. CON MOTOR DE 135 WATTS A 120 VOLTS/1F/60HZ, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.15	(* DOS MIL TREINTA PESOS 15/100 M.N. *)	$4,060.30
2-AAC-08	CONEXION DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVAR CONDENSADOR CON AGUA A PRESION A CONTERAFLUJO DE AIRE, APLICAR "FOAM CLEANER", ENJUAGAR CON AGUA Y JABON PARA NEUTRALIZAR EL ACIDO, APLICAR AL EVAPORADOR "COIL CLEANER" ECOLOGICO Y ENJUAGAR CON AGUA. LUBRICACIÓN DE MOTORES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR, AJUSTAR BANDA, ELIMINAR FALSOS CONTACTOS EN TABLERO DE CONTROL, REVISAR PRESIONES DE FREON Y AMPERAJES A COMPRESOR.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,286,191.24**
Monto esta hoja:	**$5,811.56**
Acumulado:	**$4,292,002.80**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000610

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, MOVIMIENTOS Y TRANSLADOS, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T					
2-AAC-08.1	MARCA CARRIER MODELO 48TFD014 DE 12 TONELADAS	PZA	1.0000	$5,649.71	(* CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$5,649.71
2-AAC-08.2	MARCA GOODMAN MODELO PGC120225-3F DE 10 TONELADAS	PZA	1.0000	$5,649.71	(* CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$5,649.71
2-AAC-08.3	MARCA GOODMAN MODELO GPG10601401A DE 5 TONELADAS	PZA	1.0000	$5,649.71	(* CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$5,649.71
2-AAC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AIRE MANUAL CON FILTRO LAVABLE DE ALUMINIO A UNIDADES DE 10 Y 12 TONELADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,035.19	(* DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$4,070.38

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,292,002.80**
Monto esta hoja:	**$21,019.51**
Acumulado:	**$4,313,022.31**

SFP

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000611

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-10	SUMINISTRO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R- 410A COMPLEMENTARIO AL SISTEMA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA VACIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-410AB, VERIFICACIÓN DE FUGAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	KG	15.0000	$537.72	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	$8,065.80
2-AAC-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,313,022.31**
Monto esta hoja:	**$8,065.80**
Acumulado:	**$4,321,088.11**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000612

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-11.1	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1.5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	PZA	1.0000	$36,188.65	(* TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	$36,188.65
2-AAC-12	TUBERÍA DE COBRE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE REFRIGERANTE, AGUA HELADA, EN CASA MAQUINAS, CUARTOS DE EQUIPOS, AZOTEA, INTERRIORES EN AREAS A REMODELAR, SIN AFECTARLA, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, DE DIAMETROS INDICADOS, CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CLAUSURA, DESCONEXION, DESMONTAJE DE TUBERIAS, RETIRO DE SOPORTERIA, EXTERIOR E INTERIOR, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL RESIDENCIA DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
2-AAC-12.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO, EDIFICIO,	M	20.0000	$182.17	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. *)	$3,643.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,321,088.11**
Monto esta hoja:	**$39,832.05**
Acumulado:	**$4,360,920.16**

SIPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000613

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.P.U.O.T	PZA	1.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$4,403.38
2-AAC-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	16.0000	$49.35	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	$789.60
2-AAC-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.0000	$43.35	(* CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$216.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,360,920.16**
Monto esta hoja:	**$5,409.73**
Acumulado:	**$4,366,329.89**

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000614

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.0000	$55.43	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	$55.43
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					**$263,373.65**
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					
2-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	30.5200	$275.23	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. *)	$8,400.02
2-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	23.0000	$1,424.94	(* UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$32,773.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,366,329.89**
Monto esta hoja:	**$41,229.07**
Acumulado:	**$4,407,558.96**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000615

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS					
	TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					**$41,173.64**
	EQUIPO ELÉCTRICO					
2-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
2-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	17.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$5,951.19
2-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA	17.0000	$404.62	(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	$6,878.54

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000616

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.					
2-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	$7,179.00	(* SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	$7,179.00
2-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$1,305.97
2-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	$3,824.65	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$3,824.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,420,388.69**
Monto esta hoja:	**$25,139.35**
Acumulado:	**$4,432,698.31**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000617

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$2,483.35	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$2,483.35
2-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS,	PZA.	1.0000	$5,117.67	(* CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$5,117.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,432,698.31**
Monto esta hoja:	**$7,601.02**
Acumulado:	**$4,440,299.33**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000618

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
2-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					
2-EEL-05.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	13.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$10,610.47
2-EEL-05.2	QO-210 2P x 10 A	PZA	1.0000	$662.02	(* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$662.02
2-EEL-05.3	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.0000	$627.14	(* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$627.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,440,299.33**
Monto esta hoja:	**$11,899.63**
Acumulado:	**$4,452,198.96**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000619

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-05.4	QO-330 3P x 30 A	PZA	1.0000	$1,686.65	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	$1,686.65
2-EEL-05.5	QO-350 3P X 50A	Pieza	1.0000	$1,900.77	(* UN MIL NOVECIENTOS PESOS 77/100 M.N. *)	$1,900.77
2-EEL-05.6	QO-370 3P x 70 A	PZA	1.0000	$1,945.65	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)	$1,945.65
2-EEL-05.7	QO-3100 3P x 100 A	PZA	1.0000	$2,666.56	(* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	$2,666.56
2-EEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$10,417.62	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$10,417.62
	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO					**$63,257.25**
	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,452,198.96**
Monto esta hoja:	**$18,617.25**
Acumulado:	**$4,470,816.21**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000620

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,330.05	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N. *)	$2,330.05
2-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,598.63	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	$4,598.63
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					**$6,928.68**
	ACABADOS					
2-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	447.2000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$42,832.82

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,470,816.21**
Monto esta hoja:	**$49,761.50**
Acumulado:	**$4,520,577.71**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000621

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	109.0400	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$10,443.85
2-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.5000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$1,484.59
2-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	56.4800	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$33,400.58
2-ACA-05	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	153.4400	$60.78	(* SESENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$9,326.08
	TOTAL ACABADOS					**$97,487.92**

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,520,577.71**
Monto esta hoja:	**$54,655.10**
Acumulado:	**$4,575,232.81**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000622

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEÑALETICA					
2-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(" CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. ")	$1,954.96
2-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$688.90	(" SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ")	$4,133.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,575,232.81**
Monto esta hoja:	**$6,088.36**
Acumulado:	**$4,581,321.17**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000623

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÀ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO 'NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96
2-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,581,321.17**
Monto esta hoja:	**$2,932.44**
Acumulado:	**$4,584,253.61**

SEPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000624

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96
2-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 .40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,932.44

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,584,253.61**
Monto esta hoja:	**$4,887.40**
Acumulado:	**$4,589,141.01**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000625

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22
2-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,589,141.01**
Monto esta hoja:	**$1,954.96**
Acumulado:	**$4,591,095.97**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000626

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
2-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$1,903.31	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$17,129.79

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,591,095.97**
Monto esta hoja:	**$17,129.79**
Acumulado:	**$4,608,225.76**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000627

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
2-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,608,225.76**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$4,609,203.24**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000628

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
2-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,609,203.24**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$4,610,180.72**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua. Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000629

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
2-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,610,180.72**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$4,611,158.20**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000630

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	PZA	1.0000	$29,190.25	(* VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 25/100 M.N. *)	$29,190.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,611,158.20**
Monto esta hoja:	**$29,678.99**
Acumulado:	**$4,640,837.19**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000631

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.40 X 2.80 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$38,185.57	(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$76,371.14
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	25.0000	$450.29	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$11,257.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,640,837.19**
Monto esta hoja:	**$87,628.39**
Acumulado:	**$4,728,465.58**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000632

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	$983.87	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$7,870.96
	TOTAL SEÑALETICA					**$161,103.73**
	GABINTES Y EXTINTORES					
2-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 ; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. .(P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,061.45	(* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	$12,245.80
	TOTAL GABINTES Y EXTINTORES					**$12,245.80**
	LIMPIEZA					
2-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA	M2	287.0400	$32.67	(* TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	$9,377.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,728,465.58**
Monto esta hoja:	**$29,494.36**
Acumulado:	**$4,757,959.94**

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000633

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.					
	TOTAL LIMPIEZA					$9,377.60
	TOTAL CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA					$1,858,387.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$4,757,959.94
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$4,757,959.94

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000634

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CHIHUAHUA					
	TRAMITES					
3-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$148,309.22	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$148,309.22
3-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$143,365.58	(* CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$143,365.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,757,959.94**
Monto esta hoja:	**$291,674.80**
Acumulado:	**$5,049,634.74**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000635

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-TRA-03	REVISION Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, ALBAÑILERIA, ACABADOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	REVISION	1.0000	$308,280.53	(* TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N. *)	$308,280.53
	TOTAL TRAMITES					**$599,955.33**
	PRELIMINARES					
3-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	517.0000	$34.53	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	$17,852.01
3-PRE-02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA	PZA	43.0000	$89.72	(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$3,857.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,049,634.74**
Monto esta hoja:	**$329,990.50**
Acumulado:	**$5,379,625.24**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000636

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
	TOTAL PRELIMINARES					**$21,709.97**
	ALBAÑILERIA					
3-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	29.0000	$441.76	(" CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. ")	$12,811.04

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,379,625.24**
Monto esta hoja:	**$12,811.04**
Acumulado:	**$5,392,436.28**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000637

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	12.9300	$1,131.39	(* UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$14,628.87
3-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	6.6700	$349.24	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$2,329.43

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,392,436.28**
Monto esta hoja:	**$16,958.30**
Acumulado:	**$5,409,394.58**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000638

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	187.7600	$1,221.79	(" UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 79/100 M.N. ")	$229,403.29
3-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.40 X 0.75 X 0.40 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	15.0600	$290.86	(" DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N. ")	$4,380.35

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,409,394.58**
Monto esta hoja:	**$233,783.64**
Acumulado:	**$5,643,178.22**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000639

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.10 X 0.20 X 0.10 M , A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	54.6000	$126.48	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$6,905.81
3-ALB-07	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNC P.U.O.T.					
3-ALB-07.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	$248.44	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	$1,987.52

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,643,178.22**
Monto esta hoja:	**$8,893.33**
Acumulado:	**$5,652,071.55**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000640

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-08	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T					
3-ALB-08.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	$154.74	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,237.92
3-ALB-09	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,652,071.55**
Monto esta hoja:	**$10,131.25**
Acumulado:	**$5,653,309.47**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000641

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-09.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	8.0000	$225.83	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$1,806.64
	TOTAL ALBAÑILERIA					**$275,490.87**
	CANCELERÍA					
3-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.47 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-01) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	$43,549.88	(* CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	$43,549.88
3-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	58.0800	$537.82	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	$31,236.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,653,309.47**
Monto esta hoja:	**$76,593.11**
Acumulado:	**$5,729,902.58**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000642

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAN-03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RAMPA LIGERA DE ACCESO EN DESNIVEL EN PATIO PUBLICO, CON PERALTE DE 15 CM FABRICADA EN ALUMINIO MODULAR MCA. TRANSITIONS, MODELO TMER 6 MEDIDAS .83X0.863 mts INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1.0000	$44,540.53	(* CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N. *)	$44,540.53
	SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T.					
	TOTAL CANCELERÍA					**$119,327.00**
	CARPINTERÍA					
3-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR;. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,200.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. *)	$12,800.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,729,902.58**
Monto esta hoja:	**$57,340.65**
Acumulado:	**$5,787,243.23**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000643

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$3,374.90	(* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$6,749.80
	TOTAL CARPINTERÍA					**$19,549.92**
	CERRAJERÍA					
3-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	6.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$2,796.36
3-CER-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	32.0000	$117.33	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$3,754.56
3-CER-03	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$557.31	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$1,114.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,787,243.23**
Monto esta hoja:	**$14,415.34**
Acumulado:	**$5,801,658.57**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000644

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CER-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$2,647.78	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$5,295.56
	TOTAL CERRAJERÍA					**$12,961.10**
	MUEBLES SANITARIOS					
2-IMS-16	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	5.0000	$1,760.23	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. *)	$8,801.15
	TOTAL MUEBLES SANITARIOS					**$8,801.15**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					
3-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO,	salida	54.0000	$1,962.60	(* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	$105,980.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,801,658.57**
Monto esta hoja:	**$120,077.11**
Acumulado:	**$5,921,735.68**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000645

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
3-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	48.0000	$2,231.19	(* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	$107,097.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,921,735.68**
Monto esta hoja:	**$107,097.12**
Acumulado:	**$6,028,832.80**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000646

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	34.0000	$2,069.61	(* DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$70,366.74
3-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW TR, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	58.0000	$2,012.15	(* DOS MIL DOCE PESOS 15/100 M.N. *)	$116,704.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,028,832.80**
Monto esta hoja:	**$187,071.44**
Acumulado:	**$6,215,904.24**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000647

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 1.20 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-60-E3-NW TR, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	7.0000	$2,454.63	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	$17,182.41
3-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	122.0000	$2,217.64	(* DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$270,552.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$6,215,904.24
Monto esta hoja:	$287,734.49
Acumulado:	$6,503,638.73

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000648

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	31.0000	$1,354.55	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	$41,991.05
3-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	48.0000	$347.17	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$16,664.16

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,503,638.73**
Monto esta hoja:	**$58,655.21**
Acumulado:	**$6,562,293.94**

SEP

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000649

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	54.0000	$445.16	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	$24,038.64
3-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 175 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$20,130.55	(* VEINTE MIL CIENTO TREINTA PESOS 55/100 M.N. *)	$20,130.55
3-IEL-11	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$1,622.83	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	$3,245.66

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$6,562,293.94
Monto esta hoja:	$47,414.85
Acumulado:	$6,609,708.79

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000650

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	20.0000	$302.28	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$6,045.60
3-IEL-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	23.0000	$773.51	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$17,790.73

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,609,708.79**
Monto esta hoja:	**$23,836.33**
Acumulado:	**$6,633,545.12**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000651

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-14	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR, .P.U.O.T.	DOC	1.0000	$93,137.85	(* NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. *)	$93,137.85
3-IEL-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 21 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	SAL	3.0000	$1,544.24	(* UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$4,632.72
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					**$915,560.41**
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,633,545.12**
Monto esta hoja:	**$97,770.57**
Acumulado:	**$6,731,315.69**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000652

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-01	MANTENIMMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA O PISO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T.				(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	
3-AAC-01.1	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	$6,945.36	(* SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	$6,945.36
3-AAC-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REJILLAS Y DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADA EN PLAFON, FABRICADA EN LAMINA EXTRUIDA, PINTADA EN BLANCO OSTION MARCA: TITUS, BARBER COLEMAN, NAMM, DIFUMEX, O SIMILAR CARATERISTICAS TECNICAS DE SUS COMPONENTES,(EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION, ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA, EQUIPO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA	Pieza	15.0000	$1,127.93	(* UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 93/100 M.N. *)	$16,918.95

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,731,315.69**
Monto esta hoja:	**$23,864.31**
Acumulado:	**$6,755,180.00**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000653

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUFIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T					
3-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$4,403.38
3-AAC-04	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$5,346.60	(* CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)	$48,119.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,755,180.00**
Monto esta hoja:	**$52,522.78**
Acumulado:	**$6,807,702.78**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000654

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA AEROCOOL 10.00 T.R. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION, GAS REFRIGERANTE, REVISION DE ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA, EQUIPO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA SUFIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	3.0000	$7,718.50	(* SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$23,155.50
3-AAC-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,807,702.78**
Monto esta hoja:	**$23,155.50**
Acumulado:	**$6,830,858.28**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000655

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-06.1	MINI SPLIT CAP. 36,000 BTU/HR, 3 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	$40,695.90	(* CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$40,695.90
3-AAC-06.2	MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	$66,473.65	(* SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	$132,947.30
3-AAC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.P.U.O.T.	PZA	3.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$13,210.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$6,830,858.28
Monto esta hoja:	$186,853.34
Acumulado:	$7,017,711.62

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000656

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
3-AAC-08.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	12.0000	$183.12	(* CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. *)	$2,197.44
3-AAC-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	37.0400	$49.35	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	$1,827.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,017,711.62**
Monto esta hoja:	**$190,878.70**
Acumulado:	**$7,021,736.98**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000657

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.0000	$43.35	(* CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$216.75
3-AAC-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.0000	$55.43	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	$55.43
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					**$290,693.47**
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					
3-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	60.7300	$275.23	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. *)	$16,714.72

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,021,736.98**
Monto esta hoja:	**$16,986.90**
Acumulado:	**$7,038,723.88**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: . Ciudad de México, Ciudad de México

000658

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS	SAL	21.0000	$1,424.94	(* UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$29,923.74
	TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					**$46,638.46**
	EQUIPO ELÉCTRICO					
3-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,038,723.88**
Monto esta hoja:	**$29,923.74**
Acumulado:	**$7,068,647.62**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000659

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
3-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	23.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$8,051.61
3-EEL-01.2	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO ESCALERA CAT. X54-25000-OB1	PZA	6.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$2,100.42
3-EEL-01.3	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA.	23.0000	$404.62	(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	$9,306.26
3-EEL-01.4	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) ESCAELRA COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA	6.0000	$424 94	(* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$2,549.64
3-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,068,647.62**
Monto esta hoja:	**$22,007.93**
Acumulado:	**$7,090,655.55**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000660

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.					
3-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	$7,179.00	(* SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	$7,179.00
3-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$1,305.97
3-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	$3,824.65	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$3,824.65
3-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 20 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO32OL125GRB, EN 3 FASES,4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 240/120 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP. CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$14,523.69	(* CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$14,523.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,090,655.55**
Monto esta hoja:	**$26,833.31**
Acumulado:	**$7,117,488.86**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000661

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	1.0000	$5,117.67	(* CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$5,117.67
3-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,117,488.86**
Monto esta hoja:	**$5,117.67**
Acumulado:	**$7,122,606.53**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000662

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-05.1	QO-115 1P x 15 A	PZA	6.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$4,897.14
3-EEL-05.2	QO-120 1P x 20 A	PZA	19.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$15,507.61
3-EEL-05.3	QO-130 1P x 30 A	PZA	3.0000	$201.95	(* DOSCIENTOS UN PESOS 95/100 M.N. *)	$605.85
3-EEL-05.4	QO-220 2P x 20 A	PZA	4.0000	$618.45	(* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. *)	$2,473.80
3-EEL-05.5	QO-280 2P x 80	PZA	2.0000	$1,497.17	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$2,994.34
3-EEL-05.6	QO-3180 3P x 80	PZA	1.0000	$2,577.32	(* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)	$2,577.32
	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO					**$83,014.97**
	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					
3-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,330.05	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N. *)	$2,330.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,122,606.53**
Monto esta hoja:	**$31,386.11**
Acumulado:	**$7,153,992.64**

SEPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000663

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,598.63	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	$4,598.63
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					**$6,928.68**
	ACABADOS					
3-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	1,098.5000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$105,214.33
3-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	368.0000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$35,247.04

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,153,992.64**
Monto esta hoja:	**$145,060.00**
Acumulado:	**$7,299,052.64**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000664

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	24.8000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$2,375.34
3-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	5.0000	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$2,956.85
3-ACA-05	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	31.4000	$60.78	(* SESENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$1,908.49
	TOTAL ACABADOS					**$147,702.05**
	SEÑALETICA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,299,052.64**
Monto esta hoja:	**$7,240.68**
Acumulado:	**$7,306,293.32**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000665

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	14.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$6,842.36
3-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$688.90	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$6,889.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$7,306,293.32
Monto esta hoja:	$13,731.36
Acumulado:	$7,320,024.68

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000666

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$3,421.18
3-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,320,024.68**
Monto esta hoja:	**$5,376.14**
Acumulado:	**$7,325,400.82**

SEP

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000667

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 18 X 18 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). DIRECCIÓN	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
3-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$3,909.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,325,400.82**
Monto esta hoja:	**$4,398.66**
Acumulado:	**$7,329,799.48**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000668

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$4,887.40
3-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 .40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$3,909.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,329,799.48**
Monto esta hoja:	**$8,797.32**
Acumulado:	**$7,338,596.80**

SEPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000669

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,338,596.80**
Monto esta hoja:	**$488.74**
Acumulado:	**$7,339,085.54**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000670

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$1,903.31	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$17,129.79
3-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,339,085.54**
Monto esta hoja:	**$17,618.53**
Acumulado:	**$7,356,704.07**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000671

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
3-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,356,704.07**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$7,357,681.55**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000672

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22
3-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,357,681.55**
Monto esta hoja:	**$2,932.44**
Acumulado:	**$7,360,613.99**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000673

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$462.34
3-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE JUNTAS ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$924.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,360,613.99**
Monto esta hoja:	**$1,387.02**
Acumulado:	**$7,362,001.01**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000674

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE CAPACITACIÓN FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$924.68
3-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACION DE CAFE FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$462.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,362,001.01**
Monto esta hoja:	**$1,387.02**
Acumulado:	**$7,363,388.03**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000675

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACIONAMIENTO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$462.34
3-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL,	PZA	1.0000	$29,190.25	(* VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 25/100 M.N. *)	$29,190.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,363,388.03**
Monto esta hoja:	**$29,652.59**
Acumulado:	**$7,393,040.62**

SEPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000676

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
3-SEÑ-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00 X 2.20 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$42,798.97	(* CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. *)	$85,597.94
3-SEÑ-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	21.0000	$450.29	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$9,456.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,393,040.62**
Monto esta hoja:	**$95,054.03**
Acumulado:	**$7,488,094.65**

SEP

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000677

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48
3-SEÑ-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	$983.87	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$7,870.96
	TOTAL SEÑALETICA					**$190,649.77**
	GABINTES Y EXTINTORES					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,488,094.65**
Monto esta hoja:	**$8,848.44**
Acumulado:	**$7,496,943.09**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000678

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 ; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. .(P.U.O.T.).	PZA	7.0000	$3,061.45	(* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	$21,430.15
	TOTAL GABINTES Y EXTINTORES					**$21,430.15**
	LIMPIEZA					
3-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.	M2	517.0000	$32.67	(* TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	$16,890.39
	TOTAL LIMPIEZA					**$16,890.39**
	TOTAL CHIHUAHUA					**$2,777,303.69**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,496,943.09**
Monto esta hoja:	**$38,320.54**
Acumulado:	**$7,535,263.63**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	**$7,535,263.63**
IVA 16.00%	**$1,205,642.18**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$8,740,905.81**

(* OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N. *)

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A	GUADALAJARA FEDERALISMO	13/08/2018	01/10/2018										
A1	TRAMITES	13/08/2018	20/08/2018	$460,215.03	5.34%	0.76%							6.11%
					$402,688.15	$57,526.88							$460,215.03
A2	PRELIMINARES	13/08/2018	20/08/2018	$11,187.72	0.13%	0.02%							0.15%
					$9,789.26	$1,398.46							$11,187.72
A3	ALBAÑILERÍA	19/08/2018	27/08/2018	$555,571.93	0.82%	5.73%	0.82%						7.37%
					$61,730.28	$432,111.52	$61,730.13						$555,571.93
A4	CANCELERÍA	24/08/2018	31/08/2018	$194,684.98		0.97%	1.61%						2.58%
						$73,006.92	$121,678.06						$194,684.98
A5	CARPINTERIA	27/08/2018	03/09/2018	$75,037.85			0.87%	0.12%					1.00%
							$65,658.12	$9,379.73					$75,037.85
A6	CERRAJERIA	30/08/2018	04/09/2018	$21,483.16			0.19%	0.10%					0.29%
							$14,321.86	$7,161.30					$21,483.16
A7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	01/09/2018	08/09/2018	$45,046.23			0.15%	0.45%					0.60%
							$11,261.57	$33,784.66					$45,046.23
				Monto esta hoja:	$474,207.69	$564,043.78	$274,649.74	$50,325.69					$1,363,226.90
				Acumulado:	$474,207.69	$564,043.78	$274,649.74	$50,325.69					$1,363,226.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000684

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E354-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

000685

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	04/09/2018	10/09/2018	$127,853.84				1.45%	0.24%				1.70%
								$169,588.45	$18,265.39				$127,853.84
A9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	08/09/2018	14/09/2018	$525,204.43				1.99%	4.98%				6.97%
								$150,037.59	$375,166.84				$525,204.43
A10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	14/09/2018	23/09/2018	$517,033.90					2.06%	4.80%			6.86%
									$155,110.18	$361,923.72			$517,033.90
A11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	20/09/2018	26/09/2018	$43,605.17						0.33%	0.25%		0.58%
										$24,917.22	$18,687.95		$43,605.17
A12	EQUIPO ELÉCTRICO	09/09/2018	16/09/2018	$64,988.88				0.11%	0.75%				0.86%
								$8,123.62	$56,865.26				$64,988.88
A13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	09/09/2018	16/09/2018	$6,928.68				0.01%	0.08%				0.09%
								$866.09	$6,062.59				$6,928.68
A14	ACABADOS	16/09/2018	01/10/2018	$91,956.44					0.08%	0.53%	0.53%	0.08%	1.22%
									$5,747.26	$40,230.95	$40,230.95	$5,747.28	$91,956.44
				Monto esta hoja:				$268,635.75	$617,197.52	$427,071.89	$58,918.90	$5,747.28	$1,377,571.34
				Acumulado:	$474,207.69	$564,043.78	$274,649.74	$318,961.44	$617,197.52	$427,071.89	$58,918.90	$5,747.28	$2,740,798.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000686

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A15	SEÑALETICA	25/09/2018	01/10/2018	$135 942.93							1.55%	0.26%	1.80%
											$116,518.74	$19,424.19	$135,942.93
A16	GABINTES Y EXTINTORES	25/09/2018	01/10/2018	$12,245.80							0.14%	0.02%	0.16%
											$10,496.49	$1,749.31	$12,245.80
A17	LIMPIEZA	25/09/2018	01/10/2018	$10,585.08							0.12%	0.02%	0.14%
											$9,072.93	$1,512.15	$10,585.08
B	CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA	13/08/2018	01/10/2018										
B1	TRAMITES	13/08/2018	20/08/2018	$49,030.80	0.57%	0.08%							0.65%
					$42,901.96	$6,128.84							$49,030.80
B2	PRELIMINARES	13/08/2018	20/08/2018	$15,671.39	0.18%	0.03%							0.21%
					$13,712.46	$1,958.93							$15,671.39
B3	ALBAÑILERÍA	16/08/2018	26/08/2018	$340,563.73	1.84%	2.88%							4.52%
					$123,841.34	$216,722.39							$340,563.73
B4	CANCELERÍA	22/08/2018	31/08/2018	$213,556.54		1.42%	1.42%						2.83%
						$106,778.28	$106,778.26						$213,556.54
				Monto esta hoja:	$180,455.76	$331,588.44	$106,778.26				$136,088.16	$22,685.65	$777,596.27
				Acumulado:	$554,663.45	$886,632.22	$381,426.00	$318,961.44	$617,197.52	$427,071.89	$195,007.06	$28,432.93	$3,618,394.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000687

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B5	CARPINTERÍA	28/08/2018	04/09/2018	$75,212.72			0.75%	0.25%					1.00%
							$56,409.55	$18,803.17					$75,212.72
B6	CERRAJERÍA	01/09/2018	06/09/2018	$33,950.96			0.15%	0.30%					0.45%
							$11,316.82	$22,634.14					$33,950.96
B7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	02/09/2018	09/09/2018	$45,046.23			0.07%	0.53%					0.60%
							$5,630.77	$39,415.46					$45,046.23
B8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	05/09/2018	11/09/2018	$97,563.64				0.92%	0.37%				1.29%
								$69,688.60	$27,875.04				$97,563.64
B9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	08/09/2018	16/09/2018	$332,843.61				0.98%	3.44%				4.42%
								$73,954.15	$258,879.45				$332,843.61
B10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	13/09/2018	24/09/2018	$263,373.65					1.11%	2.04%	0.29%		3.50%
									$87,789.29	$153,632.72	$21,951.64		$263,373.65
B11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	21/09/2018	27/09/2018	$41,173.64						0.22%	0.31%		0.55%
										$17,645.79	$23,527.85		$41,173.64
				Monto esta hoja:			$73,357.14	$224,505.52	$374,543.79	$171,278.51	$45,479.49		$889,164.45
				Acumulado:	$554,663.45	$895,632.22	$454,785.14	$543,466.96	$991,741.31	$598,350.40	$240,486.55	$28,432.93	$4,407,558.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000688

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B12	EQUIPO ELÉCTRICO	12/09/2018	19/09/2018	$63,257.25					0.62%	0.31%			0.84%
									$39,535.77	$23,721.48			$63,257.25
B13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	13/09/2018	20/09/2018	$6,928.68					0.05%	0.05%			0.09%
									$3,464.35	$3,464.33			$6,928.68
B14	ACABADOS	16/09/2018	01/10/2018	$97,487.92					0.08%	0.57%	0.57%	0.06%	1.29%
									$6,093.00	$42,650.96	$42,650.96	$6,093.00	$97,487.92
B15	SEÑALETICA	25/09/2018	01/10/2018	$161,103.73							1.83%	0.31%	2.14%
											$138,088.10	$23,015.63	$161,103.73
B16	GABINTES Y EXTINTORES	25/09/2018	01/10/2018	$12,245.80							0.14%	0.02%	0.16%
											$10,496.49	$1,749.31	$12,245.80
B17	LIMPIEZA	25/09/2018	01/10/2018	$9,377.60							0.11%	0.02%	0.12%
											$8,037.94	$1,339.66	$9,377.60
C	CHIHUAHUA	13/08/2018	01/10/2018										
C1	TRAMITES	13/08/2018	20/08/2018	$599,955.33	6.97%	1.00%							7.96%
					$524,960.91	$74,994.42							$599,955.33

Monto esta hoja:	$524,960.91	$74,994.42			$49,093.12	$69,836.77	$199,273.49	$32,197.60	$950,356.31
Acumulado:	$1,179,624.36	$970,626.64	$454,785.14	$543,466.96	$1,040,834.43	$668,167.17	$439,760.04	$60,830.53	$5,357,915.27

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optmización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optmización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

000689

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C2	PRELIMINARES	13/08/2018	20/08/2018	$21,709.97	0.25%	0.04%							0.29%
					$16,996.23	$2,713.74							$21,709.97
C3	ALBAÑILERIA	16/08/2018	26/08/2018	$275,490.87	1.33%	2.33%							3.66%
					$100,178.57	$175,312.30							$275,490.87
C4	CANCELERÍA	22/08/2018	31/08/2018	$119,327.00	0.79%	0.79%							1.58%
					$59,663.50	$59,663.50							$119,327.00
C5	CARPINTERÍA	28/08/2018	04/09/2018	$19,549.92		0.19%	0.06%						0.26%
						$14,662.44	$4,887.48						$19,549.92
C6	CERRAJERÍA	01/09/2018	06/09/2018	$12,961.10		0.06%	0.11%						0.17%
						$4,320.47	$8,640.63						$12,961.10
C7	MUEBLES SANITARIOS	05/09/2018	11/09/2018	$8,801.15			0.08%	0.03%					0.12%
							$6,286.49	$2,514.66					$8,801.15
C8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	08/09/2018	16/09/2018	$915,560.41				9.55%	9.45%				12.15%
								$203,455.61	$712,104.80				$915,560.41
				Monto esta hoja:	$119,174.80	$237,689.54	$78,646.41	$223,270.21	$714,619.46				$1,373,400.42
				Acumulado:	$1,298,799.16	$1,208,316.18	$533,431.55	$766,737.17	$1,755,453.89	$668,187.17	$439,760.04	$60,630.53	$6,731,315.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000690

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C9	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	13/09/2018	24/09/2018	$290,693.47					1.29%	2.25%	0.32%		3.86%
									$96,898.30	$169,571.69	$24,223.48		$290,693.47
C10	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	21/09/2018	27/09/2018	$46,638.46						0.27%	0.35%		0.62%
										$19,987.90	$26,650.56		$46,638.46
C11	EQUIPO ELÉCTRICO	12/09/2018	19/09/2018	$83,014.97					0.69%	0.41%			1.10%
									$51,884.38	$31,130.59			$83,014.97
C12	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	12/09/2018	19/09/2018	$6,928.68					0.06%	0.03%			0.09%
									$4,330.42	$2,598.26			$6,928.68
C13	ACABADOS	16/09/2018	01/10/2018	$147,702.05					0.12%	0.86%	0.86%	0.12%	1.96%
									$9,231.38	$64,619.65	$84,619.65	$9,231.37	$147,702.05
C14	SEÑALETICA	25/09/2018	01/10/2018	$190,649.77							2.17%	0.36%	2.53%
											$163,413.20	$27,236.57	$190,649.77
C15	GABINTES Y EXTINTORES	25/09/2018	01/10/2018	$21,430.15							0.24%	0.04%	0.28%
											$18,368.70	$3,061.45	$21,430.15
				Monto esta hoja:					$162,344.48	$267,906.09	$297,275.59	$39,529.39	$767,057.55
				Acumulado:	$1,200,798.16	$1,200,316.16	$533,431.55	$766,737.17	$1,917,796.37	$2,668,896.26	$2,737,035.63	$100,159.92	$7,518,373.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juarez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ub cada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

000691

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C16	LIMPIEZA	25/09/2018	01/10/2018	$16,890.39							0.19%	0.03%	0.22%
											$14,477.48	$2,412.91	$16,890.39
				Monto esta hoja:							$14,477.48	$2,412.91	$16,890.39
				Acumulado:	$1,298,799.16	$1,208,316.18	$533,431.55	$766,737.17	$1,917,798.37	$956,095.26	$751,513.11	$102,572.83	$7,535,263.63

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$1,298,799.16	$1,208,316.18	$533,431.55	$766,737.17	$1,917,798.37	$956,095.26	$751,513.11	$102,572.83
ACUMULADO:	$1,298,799.16	$2,507,115.34	$3,040,546.89	$3,807,284.06	$5,725,082.43	$6,681,177.69	$7,432,690.80	$7,535,263.63
PORCENTAJE PERIODO:	17.24%	16.04%	7.08%	10.18%	25.45%	12.69%	9.97%	1.36%
PORCENTAJE ACUMULADO:	17.24%	33.27%	40.35%	50.53%	75.98%	88.67%	98.64%	100.00%

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #705 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A	GUADALAJARA FEDERALISMO														
A1	TRAMITES														
2-TRA 01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACION DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACION DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T	trámite	1.000000	$133,478.30	13/08/2018	20/08/2018	4.03% 0.875000 $116,793.51	0.55% 0.125000 $16,684.79							4.60% 1.000000 $133,478.30
						Monto esta raja:	$116,793.51	$16,684.79							$133,478.30
						Acumulado:	$116,793.51	$16,684.79							$133,478.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000692

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

-

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-TRA-03	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIM ENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPOND ENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTEER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T	tramite	1.000000	$118,647.37	13/08/2018	20/08/2018	3.58%	0.51%							4.09%
							0.875000	0.125000							1.000000
							$103,816.45	$14,830.92							$118,647.37

Monto esta hoja:	$103,816.45	$14,830.92									$118,647.37
Acumulado:	$220,809.96	$31,515.71									$252,125.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000693

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-TRA-04	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	REVISIÓ	1.000000	$208,089.36	13/08/2018	20/08/2018	6.28% 0.875000 $182,078.19	0.90% 0.125000 $26,011.17							7.18% 1.000000 $208,089.36
A2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	324.000000	$11.187.72	13/08/2018	20/08/2018	0.34% 283.500000 $9,789.26	0.05% 40.500000 $1,398.46							0.39% 324.000000 $11,187.72
					Monto esta hoja:		**$191,867.45**	**$27,409.63**							**$219,277.08**
					Acumulado:		**$412,477.41**	**$58,925.34**							**$471,402.75**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203 Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000694

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A3	ALBAÑILERÍA														
S-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	89,910.00	$39.718.64	19/08/2018	27/08/2018	0.15%	1.07%	0.15%						1.37%
							9.990000	69.930000	9.990000						89,910.00
							$4,413.18	$30,892.28	$4,413.18						$39,718.64

Monto esta hoja:	$4,413.18	$30,892.28	$4,413.18								$39,718.64
Acumulado:	$416,890.59	$89,817.62	$4,413.18								$511,121.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000695

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5" COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACUSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	216.890000	$73,115.79	19/08/2018	27/08/2018	0.28%	1.96%	0.28%						2.52%
							24.098900	168.692200	24.098900						216.890000
							$8,123.98	$56,867.84	$8,123.97						$73,115.79
							[illegible]								
	Monto esta hoja:						**$8,123.98**	**$56,867.84**	**$8,123.97**						**$73,115.79**
	Acumulado:						**$425,014.57**	**$146,685.46**	**$12,537.15**						**$584,237.18**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico Ciudad de México

000696

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CAIES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	29.300000	$28,590.65	19/08/2018	27/08/2018	0.11%	0.77%	0.11%						0.99%
							3.255500	22.788900	3.255500						29.300000
							$3,176.74	$22,237.17	$3,176.74						$28,590.65
						Monto esta hoja:	$3,176.74	$22,237.17	$3,176.74						$28,590.65
						Acumulado:	$428,191.31	$168,922.63	$15,713.89						$612,827.83

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000697

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-ALB-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN PARA CURVO DE PANEL DE YESO DE 6 CM., UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2 5", COLOCADOS A CADA 0 40 M EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE PANEL DE YESO DE 12 7 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0 61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1 ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	32.410000	$24,446.86	19/08/2018	27/08/2018	0.09%	0.66%	0.09%						0.84%
							3.601100	25.207800	3.601100						32.410000
							$2,716.32	$19,014.22	$2,716.32						$24,446.86

Monto esta hoja:	**$2,716.32**	**$19,014.22**	**$2,716.32**						**$24,446.86**
Acumulado:	**$430,907.83**	**$187,936.86**	**$18,436.21**						**$637,274.69**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000698

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTICOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 M.M. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQU.PO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	16.280000	$5,685.63	19/08/2018	27/08/2018	0.02%	0.15%	0.02%						0.20%
							1.808900	12.662200	1.808900						16.280000
							$631.74	$4,422.16	$631.73						$5,685.63
					Monto esta hoja:		$631.74	$4,422.16	$631.73						$5,685.63
					Acumulado:		$431,539.37	$192,359.01	$19,061.94						$642,960.32

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Ca'derón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000699

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON ACUSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 51 X 61 CMS TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (765±) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	269.170000	$328,869.21	19/08/2018	27/08/2018	1.26% 29.907800 $36,541.02	8.82% 209.354400 $255,787.16	1.26% 29.907800 $36,541.03						11.34% 269.170000 $328,869.21
					Monto esta hoja:		$36,541.02	$255,787.16	$36,541.03						$328,869.21
					Acumulado:		$468,080.39	$448,146.17	$55,602.97						$971,829.53

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ub cada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000700

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CF-ALB-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR ESTAMPADO EN ALUMINIO O ACERO DT-DTA DE ALTA EFICIENCIA, PARA MONTAR SOBRE FALSO PLAFON DE 24" X 24" (NOMINAL) CON PATRÓN DE DISTRIBUCION EN 4 VÍAS., INCLUYE ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T.)	PZA	19.000000	$27,805.36	19/08/2018	27/08/2018	0.11% 2.111100 $3,089.48	0.75% 14.777800 $21,626.39	0.11% 2.111100 $3,089.49						0.96% 19.000000 $27,805.36
S-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO CE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS ACARREOS FLETES HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T.)	M2	19.130000	$6,624.91	19/08/2018	27/08/2018	0.03% 2.125600 $736.10	0.18% 14.878900 $5,152.71	0.03% 2.125500 $736.10						0.23% 19.130000 $6,624.91
						Monto esta hoja:	$3,825.58	$26,779.10	$3,825.59						$34,430.27
						Acumulado:	$471,905.97	$474,925.27	$59,428.56						$1,006,259.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000701

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 M UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2 ½", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA, S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	20.400000	$8,562.29	19/08/2018	27/08/2018	0.03%	0.23%	0.03%						0.30%
							2.266700	15.866700	2.266600						20.400000
							$951.37	$6,659.56	$951.36						$8,562.29

Monto esta hoja:	**$951.37**	**$6,659.56**	**$951.36**								**$8,562.29**
Acumulado:	**$472,857.34**	**$481,584.83**	**$60,379.92**								**$1,014,822.09**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000702

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T				19/08/2018	27/08/2018									
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE M PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		10.280000	$2,553.96	19/08/2018	27/08/2018	0.01%	0.07%	0.01%						0.09%
							1.142200	7.995600	1.142200						10.280000
							$283.77	$1,986.41	$283.78						$2,553.96
				Monto esta hoja:			$283.77	$1,986.41	$283.78						$2,553.96
				Acumulado:			$473,141.11	$483,571.24	$60,663.70						$1,017,376.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000703

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T				19/08/2018	27/08/2018									
S-ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR M 7 cm DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		10.280000	$1,590.73	19/08/2018	27/08/2018	0.01%	0.04%	0.01%						0.05%
							1.142200	7.995600	1.142200						10.280000
							$176.75	$1,237.23	$176.75						$1,590.73
				Monto esta hoja:			**$176.75**	**$1,237.23**	**$176.75**						**$1,590.73**
				Acumulado:			**$473,317.86**	**$484,808.47**	**$60,840.45**						**$1,018,966.78**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Direccion Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000704

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE. EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS. TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T				19/08/2018	27/08/2018									
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE 15 X 15 cm Y 20 cm DE ESPESOR, MED DAS PROMEDIO	PZA	9.000000	$2,032.47	19/08/2018	27/08/2018	0.01% 1.000000 $225.83	0.05% 7.000000 $1,580.81	0.01% 1.000000 $225.83						0.07% 9.000000 $2,032.47
						Monto esta hoja:	$225.83	$1,580.81	$225.83						$2,032.47
						Acumulado:	$473,543.69	$486,389.26	$61,066.28						$1,020,999.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000705

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS ACABADO MATE, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (P.U.O.T.)	M2	26.320000	$5,975.43	19/08/2018	27/08/2018	0.02%	0.16%	0.02%						0.21%
							2.924400	20.471100	2.924500						26.320000
							$663.94	$4,647.56	$663.93						$5,975.43
A4	CANCELERÍA														
S-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	20.090000	$12,046.16	24/08/2018	31/08/2018		0.16%	0.26%						0.42%
								7.533800	12.556200						20.090000
								$4,517.31	$7,528.85						$12,046.16
				Monto esta hoja:			**$663.94**	**$8,164.87**	**$8,192.78**						**$16,021.59**
				Acumulado:			**$474,307.63**	**$486,054.16**	**$489,299.06**						**$1,039,020.84**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E1 000704

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P U O T)	M2	37.750000	$20,302.71	24/08/2018	31/08/2018		0.26%	0.44%						0.70%
								14.156200	23.593800						37.750000
								$7,613.52	$12,689.19						$20,302.71
GF-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.01 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO V-1 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICON, MANO DE OBRA, ACARREOS TORNILLERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)	PZA	1.000000	$19,303.45	24/08/2018	31/08/2018		0.25%	0.42%						0.67%
								0.375000	0.625000						1.000000
								$7,238.79	$12,064.66						$19,303.45
				Monto esta hoja:				$14,852.31	$24,753.85						$39,606.16
				Acumulado:			$474,207.63	$510,406.46	$94,012.91						$1,078,627.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13 000707

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.30 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-2 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$22,088.52	24/08/2018	31/08/2018		0.29%	0.48%						0.76%
								0.375000	0.625000						1.000000
								$8,283.20	$13,805.32						$22,088.52
GF-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.88 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-3 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE. HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$18,054.99	24/08/2018	31/08/2018		0.23%	0.39%						0.62%
								0.375000	0.625000						1.000000
								$6,770.62	$11,284.37						$18,054.99
GF-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.84 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-4 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$17,670.81	24/08/2018	31/08/2018		0.23%	0.38%						0.61%
								0.375000	0.625000						1.000000
								$6,626.55	$11,044.26						$17,670.81
				Monto esta hoja:				$21,680.37	$36,133.95						$57,814.32
				Acumulado:			$474,207.63	$532,086.63	$130,146.86						$1,136,441.32

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

000708

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON DENSIDAD 14KG/M3, INCLUYE 1 PANEL LATERAL 1 50X 1 50 M 1 PILASTRA PAREO 0.30X 1 80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.38X1 80 M 2 PUERTAS DE 0 61 X 1 50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T.	JGO	1.000000	$45,695.86	24/08/2018	31/08/2018		0.59% 0.375000 $17,135.95	0.98% 0.625000 $28,559.91						1.58% 1.000000 $45,695.86
						Monto esta hoja:		$17,135.95	$28,559.91						$45,695.86
						Acumulado:	$474,207.63	$549,222.78	$158,706.77						$1,182,137.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000709

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3. INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA LATERAL .66X 1.50 M 1 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE. HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3". COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALLS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS CORTES Y DESPERDICIOS HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	JGO	1.000000	$37,428.40	24/08/2018	31/08/2018		0.48%	0.81%						1.29%
								0.375000	0.625000						1.000000
								$14,035.65	$23,392.75						$37,428.40
						Monto esta hoja:		$14,035.65	$23,392.75						$37,428.40
						Acumulado:	$474,207.63	$563,258.43	$182,099.52						$1,219,565.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 00071 0

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0 50 m DE LARGO x 0 60 m DE ALTO x 6 mm DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESAR O PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	4.000000	$2,094.08	24/08/2018	31/08/2018		0.03%	0.05%						0.07%
								1.500000	2.500000						4.000000
								$785.28	$1,308.80						$2,094.08

A5 CARPINTERIA

	Monto esta hoja:		$785.28	$1,308.80							$2,094.08
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$183,408.32							$1,221,659.66
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos											

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 0007 1

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	3.000000	$9,294.61	27/08/2018	03/09/2018			0.28%	0.04%					0.32%
									2.625000	0.375000					3.000000
									$8,132.96	$1,161.85					$9,294.81
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR: (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	$22,400.21	27/08/2018	03/09/2018			0.68%	0.10%					0.77%
									6.125000	0.875000					7.000000
									$19,600.18	$2,800.03					$22,400.21
					Monto esta hoja:				$27,733.14	$3,961.88					$31,695.02
					Acumulado:		$474,207.53	$564,043.71	$211,141.46	$3,961.88					$1,253,354.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 00712

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-A06	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M., A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$21,929.12	27/08/2018	03/09/2018									
									0.66%	0.09%					0.76%
									3.500000	0.500000					4.000000
									$19,187.98	$2,741.14					$21,929.12
					Monto esta hoja:				$19,187.98	$2,741.14					$21,929.12
					Acumulado:		$474,207.63	$554,043.71	$230,329.44	$6,703.02					$1,275,283.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


DOCUMENTO E1 000713

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFE MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) (P.U.O.T.).	PZA	1.000000	$21,413.71	27/08/2018	03/09/2018			0.65%	0.09%					0.74%
									0.875000	0.125000					1.000000
									$18,737.00	$2,676.71					$21,413.71
A6	CERRAJERIA														
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	$3,262.42	30/08/2018	04/09/2018			0.08%	0.04%					0.11%
									4.666700	2.333300					7.000000
									$2,174.95	$1,087.47					$3,262.42
					Monto esta hoja:				$20,911.95	$3,764.18					$24,676.13
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$251,241.39	$10,467.20					$1,299,959.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos





CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optiinización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

090714

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO "MASTER", CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	3.000000	$1,398.18	30/08/2018	04/09/2018			0.03% 2.000000 $932.12	0.02% 1.000000 $466.06					0.05% 3.000000 $1,398.18
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	10.000000	$1,173.30	30/08/2018	04/09/2018			0.03% 6.666700 $782.20	0.01% 3.333300 $391.10					0.04% 10.000000 $1,173.30
M-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.U.O.T).	PZA	2.000000	$2,066.84	30/08/2018	04/09/2018			0.05% 1.333300 $1,377.89	0.02% 0.666700 $688.95					0.07% 2.000000 $2,066.84
						Monto esta hoja:			**$3,092.21**	**$1,546.11**					**$4,638.32**
						Acumulado:	**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$254,333.60**	**$12,013.31**					**$1,304,598.25**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

0007.15

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P U O T)	PZA	2.000000	$5,295.56	30/08/2018	04/09/2018			0.12%	0.06%					0.18%
									1.333300	0.666700					2.000000
									$3,530.37	$1,765.19					$5,295.56
M-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRAPUERTA CORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO" O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T	PZA	2.000000	$7,172.24	30/08/2018	04/09/2018			0.16%	0.08%					0.25%
									1.333300	0.666700					2.000000
									$4,781.49	$2,390.75					$7,172.24
					Monto esta hoja:				$8,311.86	$4,155.94					$12,467.80
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$262,645.46	$16,169.25					$1,317,066.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000716

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P U O T)	PZA	2.000000	$1,114.62	30/08/2018	04/09/2018			0.03%	0.01%					0.04%
									1.333300	0.666700					2.000000
									$743.08	$371.54					$1,114.62
A7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA														
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P U O.T)	PZA	1.000000	$311.31	01/09/2018	08/09/2018			0.00%	0.01%					0.01%
									0.250000	0.750000					1.000000
									$77.83	$233.48					$311.31
					Monto esta hoja:				$820.91	$605.02					$1,425.93
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$263,466.37	$16,774.27					$1,318,491.98

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000717

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
1.IHS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T)	salida	9.000000	$17,627.13	01/09/2018	08/09/2018			0.15%	0.48%					0.61%
									2.250000	6.750000					9.000000
									$4,406.78	$13,220.35					$17,627.13
S-IHS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	salida	7.000000	$14,362.60	01/09/2018	08/09/2018			0.12%	0.37%					0.50%
									1.750000	5.250000					7.000000
									$3,590.65	$10,771.95					$14,362.60
					Monto esta hoja:				$7,997.43	$23,992.30					$31,989.73
					Acumulado:		$474,297.63	$684,943.71	$271,453.89	$40,768.67					$1,350,481.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal ce Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000718

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$7,964.43	01/09/2018	08/09/2018			0.07%	0.21%					0.27%
									0.750000	2.250000					3.000000
									$1,991.11	$5,973.32					$7,964.43
S-CTR-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$3,272.16	01/09/2018	08/09/2018			0.03%	0.08%					0.11%
									0.500000	1.500000					2.000000
									$818.05	$2,454.13					$3,272.16
					Monto esta hoja:				$2,809.16	$8,427.45					$11,236.61
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,272.96	$49,194.02					$1,361,718.32

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000719

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-HID-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	9.000000	$1,508.58	01/09/2018	08/09/2018			0.01% 2.250000 $377.15	0.04% 6.750000 $1,131.43					0.05% 9.000000 $1,508.58
A8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS														
				Monto esta hoja:					$377.15	$1,131.43					$1,508.58
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$50,325.45					$1,363,226.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000720

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA PARA FLUXOMETRO HELVEX TZF NAO BLANCO, MCA HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, INCLUYE ASIENTO SIN TAPA E ELONGADO , COLOR BLANCO MODELO AF-1 MCA ANTIBAC O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES JUNTA SELLADORA PROHEL PIJAS NIQUELADAS TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. P U O T	PZA	3.000000	$19,319.55	04/09/2018	10/09/2018				0.57%	0.10%				0.67%
										2.571400	0.426500				3.000000
										$16,559.61	$2,759.94				$19,319.55
						Monto esta hoja:				$16,559.61	$2,759.94				$19,319.55
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$66,885.06	$2,759.94				$1,382,546.45

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de oplimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de oplimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

090721

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IMS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL SUPERIOR PARA SPUD DE 32 mm 4.8 LITROS POR DESCARGA MODELO 310-WC-4.8 CROMO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: REDUCCION DE CAMPANA Y LLAVE DE RETENCION, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, P U O T	PZA	3.000000	$23,155.38	04/09/2018	10/09/2018				0.68%	0.11%				0.80%
										2.571400	0.428600				3.000000
										$19,847.47	$3,307.91				$23,155.38
				Monto esta hoja:						**$19,847.47**	**$3,307.91**				**$23,155.38**
				Acumulado:			**$474,207.63**	**$554,043.71**	**$274,650.11**	**$86,732.53**	**$6,067.85**				**$1,405,701.83**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000722

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA.	4.000000	$4,609.64	04/09/2018	10/09/2018				0.14%	0.02%				0.16%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$3,951.12	$658.52				$4,609.64
S-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA	2.000000	$4,228.00	04/09/2018	10/09/2018				0.12%	0.02%				0.15%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$3,624.00	$604.00				$4,228.00
				Monto esta hoja:						$7,575.12	$1,262.52				$8,837.64
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$94,307.65	$7,330.37				$1,414,539.47

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000723

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)														
S-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIF CADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.000000	$10,259.12	04/09/2018	10/09/2018				0.30% 3.428600 $8,793.53	0.05% 0.571400 $1,465.59				0.35% 4.000000 $10,259.12
						Monto esta hoja:				$8,793.53	$1,465.59				$10,259.12
						Acumulado:	$474,207.53	$564,043.71	$274,650.11	$103,101.18	$8,795.96				$1,424,798.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000724

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.)				04/09/2018	10/09/2018									
S-IMS-05.01	PARA LAVABO DE 0.40M. FIG LALP-40	PZA	4.000000	$625.00	04/09/2018	10/09/2018				0.02%	0.00%				0.02%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$535.71	$89.29				$625.00
					Monto esta hoja:					**$535.71**	**$89.29**				**$625.00**
					Acumulado:		**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$274,650.11**	**$103,636.89**	**$8,885.25**				**$1,425,423.59**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000725

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05.02	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG LALP-55	PZA	2.000000	$365.28	04/09/2018	10/09/2018				0.01%	0.00%				0.01%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$313.10	$52.18				$365.28
S-IMS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.000000	$3,585.86	04/09/2018	10/09/2018				0.11%	0.02%				0.12%
										0.857100	0.142900				1.000000
										$3,073.59	$512.27				$3,585.86
				Monto esta hoja:						$3,386.69	$564.45				$3,951.14
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$107,023.58	$9,449.70				$1,429,374.73

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000726

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUS UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)														
S-IMS-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-13 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA	4.000000	$15,917.96	04/09/2018	10/09/2018				0.47%	0.08%				0.55%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$13,643.97	$2,273.99				$15,917.96
					Monto esta hoja:					$13,643.97	$2,273.99				$15,917.96
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$120,667.55	$11,723.69				$1,445,292.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000727

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)														
S-IMS-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	2.000000	$4,319.96	04/09/2018	10/09/2018				0.13% 1.714300 $3,702.82	0.02% 0.285700 $617.14				0.15% 2.000000 $4,319.96
						Monto esta hoja:				$3,702.82	$617.14				$4,319.96
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$124,370.37	$12,340.83				$1,449,612.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000728

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)	PZA	2.000000	$4,688.34	04/09/2018	10/09/2018				0.14%	0.02%				0.16%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$4,018.58	$669.76				$4,688.34

Monto esta hoja:				$4,018.58	$669.76				$4,688.34
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$126,388.95	$13,010.59				$1,454,300.99

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000729

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA COLOR BLANCO. INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.000000	$4,687.18	04/09/2018	10/09/2018				0.14%	0.02%				0.16%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$4,017.58	$669.60				$4,687.18
				Monto esta hoja:						$4,017.58	$669.60				$4,687.18
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$132,406.53	$13,680.19				$1,458,988.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000730

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO MCA HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$5,335.24	04/09/2018	10/09/2018				0.16%	0.03%				0.18%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$4,573.06	$762.18				$5,335.24
					Monto esta hoja:					$4,573.06	$762.18				$5,335.24
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$136,979.59	$14,442.37				$1,464,323.41

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000731

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)	PZA	3.000000	$3,870.12	04/09/2018	10/09/2018				0.11%	0.02%				0.13%
										2.571400	0.428600				3.000000
										$3,317.25	$552.87				$3,870.12
					Monto esta hoja:					$3,317.25	$552.87				$3,870.12
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$140,296.84	$14,995.24				$1,468,193.53

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Noga'es, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000732

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT MCA NACOBRE, CAT VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,á MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	9.000000	$3,444.12	04/09/2018	10/09/2018				0.10%	0.02%				0.12%
										7.714300	1.285700				9.000000
										$2,952.10	$492.02				$3,444.12

	Monto esta hoja:					$2,952.10	$492.02				$3,444.12
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$143,248.94	$15,487.26					$1,471,637.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000733

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CTR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)	PZA.	4.000000	$5,786.24	04/09/2018	10/09/2018				0.17%	0.03%				0.20%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$4,959.63	$826.61				$5,786.24
					Monto esta hoja:					$4,959.63	$826.61				$5,786.24
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$148,208.57	$16,313.87				$1,477,423.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000734

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MG NEGEV TOS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA INCLUYE FIJACION, CONEXION, SELLADO CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	Pieza	1.000000	$8,376.16	04/09/2018	10/09/2018				0.25% 0.857100 $7,179.57	0.04% 0.142900 $1,196.59				0.29% 1.000000 $8,376.16
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6 3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P U O T.)	PZA.	3.000000	$5,280.69	04/09/2018	10/09/2018				0.16% 2.571400 $4,526.31	0.03% 0.428600 $754.38				0.18% 3.000000 $5,280.69
A9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
					Monto esta hoja:					$11,705.88	$1,950.97				$13,656.85
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$159,914.45	$18,264.84				$1,491,080.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000735

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS. TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO. CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	salida	34.000000	$66,728.40	08/09/2018	14/09/2018				0.66% 9.714300 $19,065.26	1.64% 24.285700 $47,663.14				2.30% 34.000000 $66,728.40
						Monto esta hoja:				$19,065.26	$47,663.14				$66,728.40
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$178,979.71	$65,927.98				$1,557,809.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901 Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000736

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 °, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P U O T)	salida	30.000000	$66,935.70	08/09/2018	14/09/2018				0.66% 8.571400 $19,124.49	1.65% 21.428600 $47,811.21				2.31% 30.000000 $66,935.70
						Monto esta hoja:				$19,124.49	$47,811.21				$66,935.70
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$198,104.20	$113,739.19				$1,624,744.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000737

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	Pieza	51.000000	$97,097.37	08/09/2018	14/09/2018				0.96%	2.39%				3.35%
										14.571400	36.428600				51.000000
										$27,742.11	$69,355.26				$97,097.37
	Monto esta hoja:									$27,742.11	$69,355.26				$97,097.37
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$225,846.31	$183,094.45				$1,721,842.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000738

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 61 X 122 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,457 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	$8,607.60	08/09/2018	14/09/2018				0.08%	0.21%				0.30%
										1.428600	3.571400				5.000000
										$2,459.31	$6,148.29				$8,607.60
	Monto esta hoja:									$2,459.31	$6,148.29				$8,607.60
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$228,305.62	$189,242.74				$1,730,449.81

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901. Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000739

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL ALUMBRADO NORMAL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE. TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS). TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS. TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES. DESPERDICIOS. COPLES TIPO AMERICANO. ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL. ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS. PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA. ANDAMIOS. ESCALERAS. LIMPIEZA. ACARREOS. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)		84.000000	$130,842.60	08/09/2018	14/09/2018				1.29%	3.22%				4.51%
										24.000000	60.000000				84.000000
										$37,383.60	$93,459.00				$130,842.60
					Monto esta hoja:					$37,383.60	$93,459.00				$130,842.60
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,550.11	$265,689.22	$282,701.74				$1,861,292.41

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000740

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL		16.000000	$21,672.80	08/09/2018	14/09/2018				0.21%	0.53%				0.75%
	CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO									4.571400	11.428600				16.000000
	INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE									$6,192.23	$15,480.57				$21,672.80
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P U O T)														
	Monto esta hoja:									$6,192.23	$15,480.57				$21,672.80
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$271,881.45	$296,182.31				$1,882,965.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000741

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P U O T	SAL	6.000000	$13,123.98	08/09/2018	14/09/2018				0.13% 1.714300 $3,749.71	0.32% 4.285700 $9,374.27				0.45% 6.000000 $13,123.98

	Monto esta hoja:				$3,749.71	$9,374.27				$13,123.98
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$275,631.16	$307,556.58				$1,896,089.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000742

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS LIMPIEZA ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)		3.000000	$11,108.58	08/09/2018	14/09/2018				0.11%	0.27%				0.38%
										0.857100	2.142900				3.000000
										$3,173.88	$7,934.70				$11,108.58

Monto esta hoja:					$3,173.88	$7,934.70				$11,108.58
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$278,805.04	$315,491.28					$1,907,197.77

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000743

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0 40 M INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U O T.)	Pieza	30.000000	$10,415.10	08/09/2018	14/09/2018				0.10%	0.26%				0.36%
										8.571400	21.428600				30.000000
										$2,975.74	$7,439.36				$10,415.10
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0 40 M INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U O.T)	Pieza	34.000000	$15,135.44	08/09/2018	14/09/2018				0.15%	0.37%				0.52%
										9.714300	24.285700				34.000000
										$4,324.41	$10,811.03				$15,135.44
				Monto esta baja:						$7,300.15	$18,250.39				$25,550.54
				Acumulado:			$474,397.83	$864,843.71	$274,696.11	$286,105.19	$333,741.67				$1,932,748.31

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18


000744

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP., MARCA SQUARED EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA TRANSPORTE, CARGA ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.000000	$5,125.84	08/09/2018	14/09/2018				0.05%	0.13%				0.18%
										0.285700	0.714300				1.000000
										$1,464.53	$3,661.31				$5,125.84
	Monto esta hoja:									$1,464.53	$3,661.31				$5,125.84
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$287,569.72	$337,402.98				$1,937,874.15

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos







CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901. Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000745

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$9,736.98	08/09/2018	14/09/2018				0.10%	0.24%				0.34%
										1.714300	4.285700				6.000000
										$2,781.99	$6,954.99				$9,736.98
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	28.600000	$8,645.21	08/09/2018	14/09/2018				0.09%	0.21%				0.30%
										8.171400	20.428600				28.600000
										$2,470.06	$6,175.15				$8,645.21
				Monto esta hoja:						$6,252.06	$13,130.14				$18,382.19
				Acumulado:			$474,387.53	$594,043.71	$274,699.11	$282,821.77	$369,833.12				$1,956,256.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000746

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T														
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	28.000000	$21,658.28	08/09/2018	14/09/2018				0.21% 8.000000 $6,188.08	0.53% 20.000000 $15,470.20				0.75% 28.000000 $21,658.28
						Monto esta hoja:				$6,188.08	$15,470.20				$21,658.28
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$299,009.85	$366,003.32				$1,977,914.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000747

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012 "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR P U O T	DOC	1.000000	$38,370.55	08/09/2018	14/09/2018				0.38%	0.95%				1.32%
										0.265700	0.714300				1.000000
										$10,963.01	$27,407.54				$38,370.55
A10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO														
2-AAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA				14/09/2018	23/09/2018									
	Monto esta hoja:									$10,963.01	$27,407.54				$38,370.55
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$393,410.86				$2,016,286.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000748

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TRABAJO E INSTALACION, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 4.1.5. P.U.O.T														
S-AAS-01.04	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.000000	$92,199.42	14/09/2018	23/09/2018					0.95%	2.23%			3.18%
											0.900000	2.100000			3.000000
											$27,659.83	$64,539.59			$92,199.42
2-AAS-01.3	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 1/2 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.000000	$72,377.30	14/09/2018	23/09/2018					0.750%	1.750%			2.50%
											0.600000	1.400000			2.000000
											$21,713.19	$50,664.11			$72,377.30
S-AAS-01.02	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR, 2.00 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	$44,615.39	14/09/2018	23/09/2018					0.450%	1.050%			1.50%
											0.300000	0.700000			1.000000
											$13,384.62	$31,230.77			$44,615.39
					Monto esta hoja:						$62,757.64	$146,434.47			$209,192.11
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$456,168.50	$146,434.47			$2,225,477.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000749

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-AAS-01.1	MINI SPLT CAP. 60,000 BTU/HR. 5 T R MCA. TRANE. CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.000000	$261,490.14	14/09/2018	23/09/2018					2.71%	6.31%			9.02%
											0.900000	2.100000			3.000000
											$78,447.04	$183,043.10			$261,490.14
S-AAS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLU R LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T.	PZA	9.000000	$39,630.42	14/09/2018	23/09/2018					0.41%	0.96%			1.37%
											2.700000	6.300000			9.000000
											$11,889.13	$27,741.29			$39,630.42
					Monto esta hoja:						$90,336.17	$210,784.39			$301,120.56
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$546,504.67	$357,218.86			$2,526,597.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000750

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-AAS-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS, MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS ASTM B280, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION, P.U.O.T				14/09/2018	23/09/2018									
M-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	17.750000	$3,250.38	14/09/2018	23/09/2018					0.03%	0.08%			0.11%
											5.325000	12.425000			17.750000
											$975.11	$2,275.27			$3,250.38
				Monto esta hoja:							$975.11	$2,275.27			$3,250.38
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$547,479.78	$359,494.13			$2,529,848.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000751

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	ML	56.320000	$2,779.39	14/09/2018	23/09/2018					0.03%	0.07%			0.10%
											16.896000	39.424000			56.320000
											$83.82	$1,945.57			$2,779.39
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y; TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	7.000000	$303.45	14/09/2018	23/09/2018					0.00%	0.01%			0.01%
											2.100000	4.900000			7.000000
											$91.04	$212.41			$303.45
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	7.000000	$388.01	14/09/2018	23/09/2018					0.00%	0.01%			0.01%
											2.100000	4.900000			7.000000
											$116.40	$271.61			$388.01
					Monto esta hoja:						$1,041.26	$2,429.59			$3,470.85
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$548,521.04	$361,923.72			$2,533,319.07

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000752

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm MARCA CABLOFIL INCLUYE VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES EQUIS, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	29.000000	$7,981.67	20/09/2018	26/09/2018						0.16% 16.571400 $4,560.95	0.12% 12.428600 $3,420.72		0.28% 29.000000 $7,981.67
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE SAL VOZ Y DATOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS MANO		25.000000	$35,623.50	20/09/2018	26/09/2018						0.70% 14.285700 $20,356.29	0.53% 10.714300 $15,267.21		1.23% 25.000000 $35,623.50
	Monto esta hoja:											$24,917.24	$18,687.93		$43,605.17
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$546,521.04	$386,840.96	$18,687.93		$2,576,924.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000753

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS														
A12	EQUIPO ELÉCTRICO														
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO MARCA LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACION NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					09/09/2018	16/09/2018								
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$548,521.04	$386,840.96	$18,687.93		$2,576,924.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000754

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-0B1	PZA	16.000000	$5,601.12	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.17%				0.19%
										2.000000	14.000000				16.000000
										$700.14	$4,900.98				$5,601.12
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B	PZA	16.000000	$6,473.92	09/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.20%				0.22%
										2.000000	14.000000				16.000000
										$809.24	$5,664.68				$6,473.92
M-EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L2255, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE				09/09/2018	16/09/2018									
	Monto esta hoja:									**$1,509.38**	**$10,565.66**				**$12,075.04**
	Acumulado:						**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$274,650.11**	**$311,482.24**	**$559,086.70**	**$386,840.96**	**$18,687.93**		**$2,588,999.28**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000755

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U. O T.														
M-EEL-01.01	CAT NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.000000	$7,179.00	09/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.22%				0.25%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$897.38	$6,281.62				$7,179.00
M-EEL-01.02	CAT MH32M CAJA	PZA	1.000000	$1,305.97	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.04%				0.05%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$163.25	$1,142.72				$1,305.97
M-EEL-01.03	CAT NC32S FRENTE	PZA	1.000000	$3,824.65	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.12%				0.13%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$478.08	$3,346.57				$3,824.65
					Monto esta hoja:					$1,538.71	$10,770.91				$12,309.62
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$313,020.95	$569,857.61	$386,840.96	$18,687.93		$2,601,308.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colon a Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000756

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP, GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	PZA	1.000000	$2,483.35	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.07%				0.09%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$310.42	$2,172.93				$2,483.35
	Monto esta hoja:									$310.42	$2,172.93				$2,483.35
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$313,331.37	$572,030.54	$386,840.96	$18,667.93		$2,603,792.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000757

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA.	1.000000	$5,117.67	09/09/2018	16/09/2018				0.02% 0.125000 $639.71	0.15% 0.875000 $4,477.96				0.16% 1.000000 $5,117.67
						Monto esta hoja:				$639.71	$4,477.96				$5,117.67
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$313,971.08	$576,508.50	$386,840.96	$18,687.93		$2,608,909.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-16

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez. Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000758

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERYOMAGNÉTICO TIPO "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARED O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)				09/09/2018	16/09/2018									
GF-EEL-051	QO-115 1P x 15 A	PZA	4.000000	$3,264.76	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.10%				0.11%
										0.500000	3.500000				4.000000
										$408.10	$2,856.66				$3,264.76
					Monto esta hoja:					$408.10	$2,856.66				$3,264.76
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$314,379.18	$579,365.16	$386,840.96	$18,687.93		$2,612,174.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

0000759

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	9.000000	$7,345.71	09/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.22%				0.25%
										1.125000	7.875000				9.000000
										$918.21	$6,427.50				$7,345.71
GF-EEL-053	QO-215 2P x 15 A	PZA	6.000000	$3,710.70	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.11%				0.13%
										0.750000	5.250000				6.000000
										$463.84	$3,246.86				$3,710.70
GF-EEL-054	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.000000	$627.14	09/09/2018	16/09/2018				0.00%	0.02%				0.02%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$78.39	$548.75				$627.14
GF-EEL-055	QO-320 3P x 20 A	PZA	3.000000	$5,059.95	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.15%				0.17%
										0.375000	2.625000				3.000000
										$632.49	$4,427.46				$5,059.95
					Monto esta hoja:					$2,092.93	$14,650.57				$16,743.50
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$316,472.11	$594,015.73	$386,840.96	$18,667.93		$2,628,918.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000760

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-EEL-056	QO-330 3P x 90 A	PZA	1.000000	$2,577.32	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.08%				0.09%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$322.17	$2,255.15				$2,577.32
GF-EEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T	PZA	1.000000	$10,417.62	09/09/2018	16/09/2018				0.04%	0.31%				0.36%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$1,302.20	$9,115.42				$10,417.62

A13 **SISTEMA DE TIERRA FÍSICA**

	Monto esta hoja:					$1,624.37	$11,370.57				$12,994.94
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,096.48	$605,386.30	$386,840.95	$18,687.93			$2,641,913.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000761

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO INCLUYE CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN P.U.O.T	PZA	1.000000	$2,330.05	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.07%				0.08%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$291.26	$2,038.79				$2,330.05
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.6 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR MATERIALES, MANO DE OBRA .	PZA	1.000000	$4,598.63	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.14%				0.16%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$574.83	$4,023.80				$4,598.63
				Monto esta hoja:						$866.09	$6,062.59				$6,928.68
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,982.57	$611,448.89	$386,840.86	$18,687.93		$2,648,841.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000762

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.														
A14	ACABADOS														
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	406.930000	$38,975.76	16/09/2018	01/10/2018					0.06%	0.59%	0.59%	0.06%	1.34%
											25,433100	178,031900	178,031900	25,433100	406,930000
											$2,435.99	$17,051.90	$17,051.90	$2,435.97	$38,975.76
				Monto esta hoja:							$2,435.99	$17,051.90	$17,051.90	$2,435.97	$38,975.76
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$613,884.68	$403,892.86	$35,739.83	$2,435.97	$2,687,817.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000763

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	57.690000	$5,525.55	16/09/2018	01/10/2018					0.01%	0.08%	0.08%	0.01%	0.19%
											3.605600	25.239400	25.239400	3.605600	57.690000
											$345.35	$2,417.43	$2,417.43	$345.34	$5,525.55
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P U O T)	M2	32.410000	$3,104.23	16/09/2018	01/10/2018					0.01%	0.05%	0.05%	0.01%	0.11%
											2.025600	14.179400	14.179400	2.025600	32.410000
											$194.01	$1,358.10	$1,358.10	$194.02	$3,104.23
				Monto esta hoja:							**$539.36**	**$3,775.53**	**$3,775.53**	**$539.36**	**$8,629.78**
				Acumulado:			**$474,297.63**	**$564,043.71**	**$274,650.11**	**$318,982.87**	**$614,424.34**	**$497,668.39**	**$39,515.36**	**$2,975.33**	**$2,696,447.34**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000764

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P U O T)	M2	19.110000	$11,301.08	16/09/2018	01/10/2018					0.02%	0.17%	0.17%	0.02%	0.39%
											1.194400	8.360600	8.360600	1.194400	19.110000
											$706.32	$4,944.22	$4,944.22	$706.32	$11,301.08
M-ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P U O T)	M2	42.130000	$24,914.42	16/09/2018	01/10/2018					0.05%	0.38%	0.38%	0.05%	0.86%
											2.633100	18.431900	18.431900	2.633100	42.130000
											$1,557.15	$10,900.06	$10,900.06	$1,557.15	$24,914.42
					Monto esta hoja:						$2,263.47	$15,844.28	$15,844.28	$2,263.47	$36,215.50
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,550.11	$318,962.57	$616,687.71	$423,512.67	$55,359.64	$5,238.80	$2,732,662.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2016 **Fecha:** 27-jul-16

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-16
Fin obra: 01-oct-16

000765

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2016	20/08/2016	27/08/2016	03/09/2016	10/09/2016	17/09/2016	24/09/2016	01/10/2016	Total
5-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	133.850000	$8,135.40	16/09/2016	01/10/2016					0.02%	0.12%	0.12%	0.02%	0.28%
											8.365600	58.559400	58.559400	8.365600	133.850000
											$508.46	$3,559.24	$3,559.24	$508.46	$8,135.40
A15	SEÑALETICA														
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0 18 X 0 18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2016	01/10/2016							0.06%	0.01%	0.07%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96

	Monto esta hoja:					$508.46	$3,559.24	$5,234.92	$787.74	$10,090.36
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$60,594.56	$6,026.54	$2,742,753.20

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000766

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	$3,444.50	25/09/2018	01/10/2018							0.10%	0.02%	0.12%
													4.285700	0.714300	5.000000
													$2,952.43	$492.07	$3,444.50

Monto esta hoja:								$2,952.43	$492.07	$3,444.50
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$63,546.99	$6,518.61	$2,746,197.70	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000767

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.16 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.04%	0.01%	0.05%
													2.571400	0.428600	3.000000
													$1,256.76	$209.46	$1,466.22
				Monto esta hoja:									$1,256.76	$209.46	$1,466.22
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$64,803.75	$6,728.07	$2,747,663.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000768

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEN-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.03% 1.714300 $837.84	0.00% 0.285700 $139.64	0.03% 2.000000 $977.48
	Monto esta hoja:												$837.84	$139.64	$977.48
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$65,641.59	$6,867.71	$2,748,641.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000769

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$2,932.44	25/09/2018	01/10/2018							0.09% 5.142900 $2,513.52	0.01% 0.857100 $418.92	0.10% 6.000000 $2,932.44
					Monto esta hoja:								$2,513.52	$418.92	$2,932.44
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$68,155.11	$7,286.63	$2,751,573.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000770

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	$2,443.70	25/09/2018	01/10/2018							0.07%	0.01%	0.08%
													4.285700	0.714300	5.000000
													$2,094.60	$349.10	$2,443.70
					Monto esta hoja:								$2,094.60	$349.10	$2,443.70
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$70,249.71	$7,635.73	$2,754,017.54

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000771

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.03%	0.00%	0.03%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$837.84	$139.64	$977.48

Monto esta hoja:							$837.84	$139.64	$977.48
Acumulado:	$474,297.63	$564,043.71	$274,656.11	$318,982.57	$617,196.17	$427,071.91	$71,067.55	$7,775.37	$2,754,995.02

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000772

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.	PZA	1.000000	$486.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:									$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$71,506.47	$7,845.19	$2,755,483.76

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local B-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000773

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., NCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	11.000000	$20,936.41	25/09/2018	01/10/2018							0.62% 9.428600 $17,945.49	0.10% 1.571400 $2,990.92	0.72% 11.000000 $20,936.41
					Monto esta hoja:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$17,945.49	$2,990.92	$20,936.41
					Acumulado:								$89,451.96	$10,836.11	$2,776,420.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000774

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.53	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$517,196.17	$427,071.91	$89,870.88	$10,905.93	$2,776,908.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000775

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$90,289.80	$10,975.75	$2,777,397.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000776

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.018%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$90,708.72	$11,045.57	$2,777,886.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Direccion Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000777

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

	Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$91,127.64	$11,115.39	$2,778,375.13

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000778

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$316,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$91,546.56	$11,185.21	$2,776,863.87

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000779

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SEPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$91,965.48	$11,255.03	$2,779,352.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000780

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$92,384.40	$11,324.85	$2,779,841.35

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000781

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA. LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON ILUMINACION DE MODULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$29,190.25	25/09/2018	01/10/2018							0.86%	0.14%	1.01%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25

Monto esta hoja:							$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$117,404.61	$15,494.89	$2,809,031.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000782

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$17,150.14	25/09/2018	01/10/2018							0.51%	0.08%	0.59%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$14,700.12	$2,450.02	$17,150.14
GF-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.40 X 2.80 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$38,185.57	25/09/2018	01/10/2018							1.13%	0.19%	1.32%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$32,730.49	$5,455.08	$38,185.57
					Monto esta hoja:								$47,430.61	$7,905.10	$55,335.71
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$316,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$164,835.22	$23,399.99	$2,864,367.31

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000783

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	10.000000	$4,502.90	25/09/2018	01/10/2018							0.13%	0.02%	0.16%
													8.571400	1.428600	10.000000
													$3,859.63	$643.27	$4,502.90
S-SEÑ-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE. COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	8.000000	$7,870.96	25/09/2018	01/10/2018							0.23%	0.04%	0.27%
													6.857100	1.142900	8.000000
													$6,746.54	$1,124.42	$7,870.96
A16	GABINTES Y EXTINTORES														
					Monto esta hoja:								$10,606.17	$1,767.69	$12,373.86
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$175,441.39	$25,167.68	$2,876,741.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000784

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 , INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMICS, FLETES ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCT I DE 2005 (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$12,245.80	25/09/2018	01/10/2018							0.36%	0.06%	0.42%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$10,496.40	$1,749.40	$12,245.80
A17	LIMPIEZA														
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA	M2	324.000000	$10,585.08	25/09/2018	01/10/2018							0.31%	0.05%	0.37%
													277.714300	46.285700	324.000000
													$9,072.93	$1,512.15	$10,585.08
						Monto esta hoja:							$19,569.33	$3,261.55	$22,830.88
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$195,010.72	$28,429.23	$2,899,572.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000785

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.														
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$195,010.72	$28,429.23	$2,899,572.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$195,010.72	$28,429.23
ACUMULADO:	$474,207.63	$1,038,251.34	$1,312,901.45	$1,631,864.02	$2,249,060.19	$2,676,132.10	$2,871,142.82	$2,899,572.05
PORCENTAJE PERIODO:	16.35%	19.45%	9.47%	11.00%	21.29%	14.73%	6.73%	0.98%
PORCENTAJE ACUMULADO:	16.35%	35.81%	45.28%	56.28%	77.57%	92.29%	99.02%	100.00%



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua. Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales. Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica. Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000786

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B	CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA														
B1	TRAMITES														
CJ-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P U O T	tramite	1.000000	$19,774.57	13/08/2018	20/08/2018	0.93% 0.875000 $17,302.75	0.13% 0.125000 $2,471.82							1.06% 1.000000 $19,774.57
						Monto esta hoja:	**$17,302.75**	**$2,471.82**							**$19,774.57**
						Acumulado:	**$17,302.75**	**$2,471.82**							**$19,774.57**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000787

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN. P U O T	tramite	1.000000	$13,842.20	13/08/2018	20/08/2018	0.65% 0.875000 $12,111.93	0.09% 0.125000 $1,730.27							0.74% 1.000000 $13,842.20
						Monto esta hoja:	$12,111.93	$1,730.27							$13,842.20
						Acumulado:	$29,414.68	$4,202.09							$33,616.77

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua. así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000788

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-TRA-03	REVISION Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, DEMOLICIONES INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERIAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T	tramite	1.000000	$15,414.03	13/08/2018	20/08/2018	0.73%	0.10%							0.83%
							0.875000	0.125000							1.000000
							$13,487.28	$1,926.75							$15,414.03
B2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	287.040000	$9,911.49	13/08/2018	20/08/2018	0.47%	0.07%							0.53%
							251.160000	35.880000							287.040000
							$8,672.55	$1,238.94							$9,911.49
					Monto esta hoja:		**$22,159.83**	**$3,165.69**							**$25,325.52**
					Acumulado:		**$51,574.51**	**$7,367.78**							**$58,942.29**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000789

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-PRE-02	RETIRO DE PELICULA EXISTENTE EN CANCELERIA DE FACHADA VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES INCLUYE MATERIALES, CORTE , MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	42.160000	$5,759.90	13/08/2018	20/08/2018	0.27%	0.04%							0.31%
							36.890000	5.270000							42.160000
							$5,039.91	$719.99							$5,759.90
B3	ALBAÑILERÍA														
S-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	101.720000	$44,935.83	16/08/2018	26/08/2018	0.88%	1.54%							2.42%
							36.969100	64.730900							101.720000
							$16,340.30	$28,595.53							$44,935.83
						Monto esta hoja:	$21,380.21	$29,315.52							$50,695.73
						Acumulado:	$72,954.72	$36,683.30							$109,638.02

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direcc ón Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000790

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 7.65 cm A UNA CARA Y HASTA 3.50 m DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, DE ESPESOR, MCA YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M2	15.460000	$5,211.72	16/08/2018	26/08/2018	0.10% 5.621800 $1,895.17	0.18% 9.838200 $3,316.55							0.28% 15.460000 $5,211.72
						Monto esta hoja:	$1,895.17	$3,316.55							$5,211.72
						Acumulado:	$74,849.89	$39,999.85							$114,849.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000791

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5" COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES. HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	179.630000	$41,963.33	16/08/2018	26/08/2018	0.82%	1.44%							2.26%
							65.392700	114.437300							179.630000
							$15,259.39	$26,703.94							$41,963.33

					Monto esta hoja:		$15,259.39	$26,703.94							$41,963.33
					Acumulado:		$90,109.28	$56,703.79							$156,813.07

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000792

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM DE ANCHO INCLUYE PANEL DE CEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CAÑES DE MADERA DE REFUERZO HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	42.840000	$41,802.84	16/08/2018	26/08/2018	0.82%	1.43%							2.25%
							15.578200	27.261800							42.840000
							$15,201.03	$26,601.81							$41,802.84

Monto esta hoja:	$15,201.03	$26,601.81									$41,802.84
Acumulado:	$105,310.31	$93,305.60									$198,615.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000793

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2 5", COLOCADOS A CADA 0 40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12 7 M.M. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0 61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)	M2	15.460000	$11,661.48	16/08/2018	26/08/2018	0.23% 5.621800 $4,240.54	0.40% 9.838200 $7,420.94							0.63% 15.460000 $11,661.48
							Monto esta hoja:	**$4,240.54**	**$7,420.94**						**$11,661.48**
							Acumulado:	**$109,550.85**	**$100,726.54**						**$210,277.39**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000794

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 0 10 CM. DE ESPESOR HASTA 1.30 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12 7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2 5", COLOCADOS A CADA 0 61 MTS EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0 61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	18.410000	$6,429.51	16/08/2018	26/08/2018	0.13% 6.694500 $2,338.00	0.22% 11.715500 $4,091.51							0.35% 18.410000 $6,429.51
						Monto esta hoja:	$2,338.00	$4,091.51							$6,429.51
						Acumulado:	$111,888.85	$104,818.05							$216,706.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Direccion Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000795

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACUSTICO MARCA ARMSTRONG LINEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HUMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN; INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ANGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7858) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T.)	M2	257.060000	$158,372.10	16/08/2018	26/08/2018	3.10% 93.476400 $57,589.85	5.42% 163.583600 $100,782.25							8.52% 257.060000 $158,372.10
							Monto esta hoja:	$57,589.85	$100,782.25						$158,372.10
							Acumulado:	$169,478.70	$205,600.30						$375,079.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000796

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	24.930000	$8,633.51	16/08/2018	26/08/2018	0.17% 9.065500 $3,139.46	0.30% 15.864500 $5,494.05							0.46% 24.930000 $8,633.51
CJ-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.88 X 1.30 M., UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	16.200000	$6,799.46	16/08/2018	26/08/2018	0.13% 5.890900 $2,472.53	0.23% 10.309100 $4,326.93							0.37% 16.200000 $6,799.46
						Monto esta hoja:	**$5,611.99**	**$9,820.98**							**$15,432.97**
						Acumulado:	**$175,090.69**	**$215,421.28**							**$390,511.97**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000797

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)														
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONC P.U.O.T.				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE M PROFUNDIDAD, MEDIDAS PROMEDIO		7.700000	$1,912.99	16/08/2018	26/08/2018	0.04%	0.07%							0.10%
							2.800000	4.900000							7.700000
							$695.63	$1,217.36							$1,912.99
					Monto esta hoja:		$695.63	$1,217.36							$1,912.99
					Acumulado:		$175,786.32	$216,638.64							$392,424.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Co'onia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000798

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO	M	7.700000	$1,191.50	16/08/2018	26/08/2018	0.02% 2.800000 $433.27	0.04% 4.900000 $758.23							0.06% 7.700000 $1,191.50
						Monto esta hoja:	**$433.27**	**$758.23**							**$1,191.50**
						Acumulado:	**$176,219.59**	**$217,396.87**							**$393,616.46**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000799

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA C . TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE 15 X 15 cm Y 20 cm DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	9.000000	$2,032.47	16/08/2018	26/08/2018	0.04% 3.272700 $739.08	0.07% 5.727300 $1,293.39							0.11% 9.000000 $2,032.47
						Monto esta hoja:	$739.08	$1,293.39							$2,032.47
						Acumulado:	$176,958.67	$218,690.26							$395,648.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000800

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE,. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (P U O T)	M2	42.360000	$9,616.99	16/08/2018	26/08/2018	0.19% 15.403600 $3,497.09	0.33% 26.956400 $6,119.90							0.52% 42.360000 $9,616.99
B4	CANCELERÍA														
S-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGUN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	42.160000	$25,279.56	22/08/2018	31/08/2018		0.68% 21.080000 $12,639.78	0.68% 21.080000 $12,639.78						1.36% 42.160000 $25,279.56
						Monto esta hoja:	$3,497.09	$18,759.68	$12,639.78						$34,896.55
						Acumulado:	$180,455.76	$237,449.94	$12,639.78						$430,545.48

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000801

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES INCLUYE MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	63.300000	$34,044.01	22/08/2018	31/08/2018		0.92%	0.92%						1.83%
								31.650000	31.650000						63.300000
								$17,022.01	$17,022.00						$34,044.01
CJ-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE CONTROL SOLAR EN CANCELERIA DE FACHADA A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES INCLUYE MATERIALES, CORTE E, MANO DE OBRA MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	42.160000	$19,866.21	22/08/2018	31/08/2018		0.53%	0.53%						1.07%
								21.080000	21.080000						42.160000
								$9,933.11	$9,933.10						$19,866.21
CJ-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 4.22X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICON, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$23,192.19	22/08/2018	31/08/2018		0.62%	0.62%						1.25%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$11,596.10	$11,596.09						$23,192.19
				Monto esta hoja:				$38,551.22	$38,551.19						$77,102.41
				Acumulado:			$160,455.76	$276,001.16	$51,190.97						$507,647.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000802

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 3.87 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$19,291.00	22/08/2018	31/08/2018		0.52%	0.52%						1.04%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$9,645.50	$9,645.50						$19,291.00
CJ-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.52 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-03 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$8,353.58	22/08/2018	31/08/2018		0.22%	0.22%						0.45%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$4,176.79	$4,176.79						$8,353.58
				Monto esta hoja:				$13,822.29	$13,822.29						$27,644.58
				Acumulado:			$100,466.76	$300,823.45	$565,013.26						$535,292.47

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000803

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE 2 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA CENTRAL .60X 1.60 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.21X1.80 M 2 PUERTAS DL 0.61 X 1.50 INCLUYE HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	JGO	1.000000	$46,661.35	22/08/2018	31/08/2018		1.31% 0.500000 $24,330.68	1.31% 0.500000 $24,330.67						2.62% 1.000000 $48,661.35
						Monto esta hoja:		$24,330.68	$24,330.67						$48,661.35
						Acumulado:	$180,455.76	$314,154.13	$89,343.93						$583,953.82

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000804

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE 1 PANEL LATERAL 1 50X 1 50 M 1 PANEL LATERAL 0 66X 1 50 M 1 PILASTRA PARED 0 30X 1 80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0 30X 1 80 M 1 PUERTAS DE 0 61 X 1 50 INCLUYE HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	JGO	1.000000	$32,774.56	22/08/2018	31/08/2018		0.88% 0.500000 $16,387.28	0.88% 0.500000 $16,387.28						1.76% 1.000000 $32,774.56
						Monto esta hoja:		$16,387.28	$16,387.28						$32,774.56
						Acumulado:	$180,455.76	$330,541.41	$105,731.21						$616,728.38

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000805

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m DE LARGO x 0.60 m DE ALTO x 6 mm DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	4.000000	$2,094.08	22/08/2018	31/08/2018		0.06%	0.06%						0.11%
								2.000000	2.000000						4.000000
								$1,047.04	$1,047.04						$2,094.08

B5 CARPINTERÍA

Monto esta hoja:		$1,047.04	$1,047.04								$2,094.08
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$106,778.25								$618,822.46

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000806

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISOLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$9,294.81	28/08/2018	04/09/2018			0.38% 2.250000 $6,971.11	0.13% 0.750000 $2,323.70					0.50% 3.000000 $9,294.81
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$19,200.18	28/08/2018	04/09/2018			0.77% 4.500000 $14,400.14	0.26% 1.500000 $4,800.04					1.03% 6.000000 $19,200.18
						Monto esta hoja:			$21,371.25	$7,123.74					$28,494.99
						Acumulado:	$160,466.79	$331,588.45	$128,149.50	$7,123.74					$647,317.45

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000807

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$3,374.90	28/08/2018	04/09/2018			0.14%	0.05%					0.18%
									0.750000	0.250000					1.000000
									$2,531.18	$843.72					$3,374.90
S-CAR-A06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M., A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES. Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P. BISAGRAS DE EXTENSION INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA Y CANTO FRONTAL BOLEADO PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE	PZA	4.000000	$21,929.12	28/08/2018	04/09/2018			0.89%	0.30%					1.18%
									3.000000	1.000000					4.000000
									$16,446.84	$5,482.28					$21,929.12
				Monto esta hoja:					$18,978.02	$6,326.00					$25,304.02
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$147,127.52	$13,449.74					$672,621.47

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2016 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000808

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)														
S-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFE MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24CP7-ES, INCLUYE TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA CUBIERTA, JALADERAS ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) (P U O T.)	PZA	1.000000	$21,413.71	28/08/2018	04/09/2018			0.66%	0.29%					1.15%
									0.750000	0.250000					1.000000
									$16,060.28	$5,353.43					$21,413.71
B6	CERRAJERÍA														
					Monto esta hoja:				$16,060.28	$5,353.43					$21,413.71
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$163,187.80	$18,803.17					$694,035.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000809

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	7.000000	$3,262.42	01/09/2018	06/09/2018			0.06% 2.333300 $1,087.47	0.12% 4.666700 $2,174.95					0.18% 7.000000 $3,262.42
S-CER-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	3.000000	$1,398.18	01/09/2018	06/09/2018			0.03% 1.000000 $466.06	0.05% 2.000000 $932.12					0.08% 3.000000 $1,398.18
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P U O T)	PZA	10.000000	$1,173.30	01/09/2018	06/09/2018			0.02% 3.333300 $391.10	0.04% 6.666700 $782.20					0.06% 10.000000 $1,173.30
					Monto esta hoja:				$1,944.63	$3,889.27					$5,833.90
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$165,132.43	$22,692.44					$699,869.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

0008.0

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA FANAL O SIMILAR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T)	PZA	2.000000	$2,066.84	01/09/2018	06/09/2018			0.04%	0.07%					0.11%
									0.666700	1.333300					2.000000
									$688.95	$1,377.89					$2,066.84
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T)	PZA	4.000000	$10,591.12	01/09/2018	06/09/2018			0.19%	0.38%					0.57%
									1.333300	2.666700					4.000000
									$3,530.37	$7,060.75					$10,591.12
					Monto esta hoja:				**$4,219.32**	**$8,438.64**					**$12,657.96**
					Acumulado:		**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$169,351.75**	**$31,131.08**					**$712,527.04**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000811

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.000000	$14,344.48	01/09/2018	06/09/2018			0.26%	0.51%					0.77%
									1.333300	2.666700					4.000000
									$4,781.49	$9,562.99					$14,344.48
GF-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$1,114.62	01/09/2018	06/09/2018			0.02%	0.04%					0.06%
									0.666700	1.333300					2.000000
									$371.54	$743.08					$1,114.62
B7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA														
					Monto esta hoja:				$5,153.03	$10,306.07					$15,459.10
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$174,504.78	$41,437.15					$727,986.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000812

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRAULICA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$311.31	02/09/2018	09/09/2018			0.00%	0.01%					0.02%
									0.125000	0.875000					1.000000
									$38.91	$272.40					$311.31
1.IHS-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACION DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T)	salida	9.000000	$17,627.13	02/09/2018	09/09/2018			0.12%	0.83%					0.95%
									1.125000	7.875000					9.000000
									$2,203.39	$15,423.74					$17,627.13
					Monto esta hoja:				**$2,242.30**	**$15,696.14**					**$17,938.44**
					Acumulado:		**$180,455.76**	**$331,586.45**	**$176,747.08**	**$57,133.29**					**$745,924.58**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Direccion Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000813

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	salida	7.000000	$14,362.60	02/09/2018	09/09/2018			0.10%	0.68%					0.77%
									0.875000	6.125000					7.000000
									$1,795.33	$12,567.27					$14,362.60
S-IHS-07	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$7,964.43	02/09/2018	09/09/2018			0.05%	0.37%					0.43%
									0.375000	2.625000					3.000000
									$995.55	$6,968.88					$7,964.43
				Monto esta hoja:					$2,790.88	$19,536.15					$22,327.03
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$179,537.96	$76,669.44					$768,251.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Direccion Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000814

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CTR-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA.	2.000000	$3,272.18	02/09/2018	09/09/2018			0.02%	0.15%					0.18%
									0.250000	1.750000					2.000000
									$409.02	$2,863.16					$3,272.18
S-HID-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANGULAR PARA LAVABO TARJA Y WC, DE DIAMETRO INDICADO, MCA NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES SOLDADURA PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	9.000000	$1,508.58	02/09/2018	09/09/2018			0.01%	0.07%					0.08%
									1.125000	7.875000					9.000000
									$188.57	$1,320.01					$1,508.58
				Monto esta hoja:					$597.59	$4,183.17					$4,780.76
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$80,852.61					$773,032.37

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000815

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 13 mm DE DIÁMETRO														
B8	**INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS**														
S-IMS-A01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. RODANO 1, 4.8L ELONGADO COLOR BLANCO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO. NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXION HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA.	3.000000	$13,350.93	05/09/2018	11/09/2018				0.51%	0.21%				0.72%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$9,536.38	$3,814.55				$13,350.93

Monto esta hoja:				$9,536.38	$3,814.55					$13,350.93
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$90,388.99	$3,814.55					$786,383.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000816

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA HELVEX MOD TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQU ER NIVEL INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$4,609.64	05/09/2018	11/09/2018				0.18% 2.857100 $3,292.60	0.07% 1.142900 $1,317.04				0.25% 4.000000 $4,609.64
S-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA HELVEX MOD TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION ,TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA	2.000000	$4,228.00	05/09/2018	11/09/2018				0.18% 1.428600 $3,020.00	0.07% 0.571400 $1,208.00				0.23% 2.000000 $4,228.00
					Monto esta hoja:					**$6,312.60**	**$2,525.04**				**$8,837.64**
					Acumulado:		**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$96,701.59**	**$6,339.59**				**$795,220.94**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

-

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000817

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)														
S-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.000000	$10,259.12	05/09/2018	11/09/2018				0.39% 2.857100 $7,327.94	0.16% 1.142900 $2,931.18				0.55% 4.000000 $10,259.12
						Monto esta hoja:				$7,327.94	$2,931.18				$10,259.12
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$104,029.53	$9,270.77				$805,480.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Direccion Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000818

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE MCA URREA NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)				05/09/2018	11/09/2018									
S-IMS-05.01	PARA LAVABO DE 0.40M FIG LALP-40	PZA	4.000000	$625.00	05/09/2018	11/09/2018				0.02%	0.01%				0.03%
										2.857100	1.142900				4.000000
										$446.43	$178.57				$625.00
					Monto esta hoja:					$446.43	$178.57				$625.00
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$104,475.96	$9,449.34				$806,105.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000819

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05.02	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG LALP-55	PZA	2.000000	$365.28	05/09/2018	11/09/2018				0.01%	0.01%				0.02%
										1.428600	0.571400				2.000000
										$260.91	$104.37				$365.28
S-IMS-05.03	PARA W.C.	PZA	3.000000	$458.46	05/09/2018	11/09/2018				[illegible]	0.01%				0.02%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$327.47	$130.99				$458.46
S-IMS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN AREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE FIJACIÓN LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.000000	$3,585.66	05/09/2018	11/09/2018				[illegible]	0.06%				0.19%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$2,561.33	$1,024.53				$3,585.86
					Monto esta hoja:					$3,149.71	$1,259.89				$4,409.60
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$107,625.67	$10,709.23				$810,514.66

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000820

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUa UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.1)														
S-IMS-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN CONEXION HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA	4.000000	$15,917.96	05/09/2018	11/09/2018				0.61%	0.24%				0.86%
										2.857100	1.142900				4.000000
										$11,369.97	$4,547.99				$15,917.96
					Monto esta hoja:					$11,369.97	$4,547.99				$15,917.96
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$118,995.64	$15,257.22				$826,432.62

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000821

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)														
S-IMS-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P U O T)	PZA	2.000000	$4,319.96	05/09/2018	11/09/2018				0.17% 1.428600 $3,085.69	0.07% 0.571400 $1,234.27				0.23% 2.000000 $4,319.96
						Monto esta hoja:				$3,085.69	$1,234.27				$4,319.96
						Acumulado:	$180,455.76	$331,586.45	$180,135.55	$122,081.33	$16,491.49				$830,752.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimzacion para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000822

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO NIVELACIÓN FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$7,032.51	05/09/2018	11/09/2018				0.27%	0.11%				0.38%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$5,023.22	$2,009.29				$7,032.51

	Monto esta hoja:					$5,023.22	$2,009.29				$7,032.51
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$127,104.55	$18,500.78					$837,785.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000823

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA COLOR BLANCO, INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	2.000000	$4,687.18	05/09/2018	11/09/2018				0.18%	0.07%				0.25%
										1.428600	0.571400				2.000000
										$3,347.99	$1,339.19				$4,687.18
					Monto esta hoja:					$3,347.99	$1,339.19				$4,687.18
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$130,452.54	$19,839.97				$842,472.27

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000824

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO MCA HELVEX MOD VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P U O T)	PZA	1.000000	$2,667.62	05/09/2018	11/09/2018				0.10%	0.04%				0.14%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$1,905.44	$762.18				$2,667.62
	Monto esta hoja:									$1,905.44	$762.18				$2,667.62
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$132,357.98	$20,602.15				$845,139.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de oplimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de oplimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000825

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA MCA. HELVEX, MODELO 24-CH,O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$3,870.12	05/09/2018	11/09/2018				0.15%	0.06%				0.21%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$2,764.37	$1,105.75				$3,870.12

Monto esta hoja:				$2,764.37	$1,105.75				$3,870.12
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$135,122.35	$21,707.90				$849,010.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000826

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT MCA. NACOBRE, CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,a MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$382.68	05/09/2018	11/09/2018				0.01%	0.01%				0.02%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$273.34	$109.34				$382.68

Monto esta hoja:				$273.34	$109.34					$382.68
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$135,395.69	$21,817.24					$849,392.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000827

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CTR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA.	4.000000	$5,786.24	05/09/2018	11/09/2018				0.22%	0.09%				0.31%
										2.857100	1.142900				4.000000
										$4,133.03	$1,653.21				$5,786.24

	Monto esta hoja:				$4,133.03	$1,653.21				$5,786.24
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$139,528.72	$23,470.45				$855,178.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000828

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	Pieza	1.000000	$8,376.16	05/09/2018	11/09/2018				0.32%	0.13%				0.45%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$5,982.97	$2,393.19				$8,376.16
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-63 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA.	4.000000	$7,040.92	05/09/2018	11/09/2018				0.27%	0.11%				0.38%
										2.857100	1.142900				4.000000
										$5,029.23	$2,011.69				$7,040.92
B9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
					Monto esta hoja:					$11,012.20	$4,404.88				$15,417.08
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$150,540.92	$27,875.33				$870,596.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000829

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AVERICANO. CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P U O T)	salida	31.000000	$26,503.76	08/09/2018	16/09/2018				0.32%	1.11%				1.43%
										6.866900	24.111100				31.000000
										$5,889.72	$20,614.04				$26,503.76

Monto esta hoja:					**$5,889.72**	**$20,614.04**				**$26,503.76**
Acumulado:	**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$156,430.64**	**$46,489.37**					**$897,099.77**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Direccion Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000830

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P U O T)	salida	27.000000	$23,223.24	08/09/2018	16/09/2018				0.28%	0.97%				1.25%
										6.000000	21.000000				27.000000
										$5,160.72	$18,062.52				$23,223.24
					Monto esta hoja:					$5,160.72	$18,062.52				$23,223.24
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$161,591.36	$66,551.89				$920,323.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000831

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	Pieza	64.000000	$63,914.88	08/09/2018	16/09/2018				0.76%	2.67%				3.44%
										14.222200	49.777800				64.000000
										$14,203.31	$49,711.57				$63,914.88
					Monto esta hoja:					$14,203.31	$49,711.57				$63,914.88
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$175,794.67	$116,263.46				$984,237.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000832

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P U O T)	PZA	4.000000	$6,886.08	08/09/2018	16/09/2018				0.08%	0.29%				0.37%
										0.888900	3.111100				4.000000
										$1,530.24	$5,355.84				$6,886.08
	Monto esta hoja:									$1,530.24	$5,355.84				$6,886.08
	Acumulado:						$180,455.76	$331,568.45	$180,135.55	$177,324.91	$121,619.30				$991,123.97

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000833

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 16 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P U O T)	SAL	93.000000	$77,965.62	09/09/2018	16/09/2018				0.93%	3.26%				4.20%
										20.666700	72.333300				93.000000
										$17,325.69	$60,639.93				$77,965.62
					Monto esta hoja:					$17,325.69	$60,639.93				$77,965.62
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$194,650.60	$182,259.23				$1,069,089.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000834

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	SAL	17.000000	$15,351.51	08/09/2018	16/09/2018				0.18% 3.777800 $3,411.45	0.64% 13.222200 $11,940.06				0.83% 17.000000 $15,351.51

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000835

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 6 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$1,235.78	08/09/2018	16/09/2018				0.01% 0.222200 $274.62	0.05% 0.777800 $961.16				0.07% 1.000000 $1,235.78
						Monto esta hoja:				$274.62	$961.16				$1,235.78
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$198,336.67	$195,160.45				$1,085,676.88

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000836

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDA PAQUETE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS. TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO. CURVAS DE 90°. HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION. SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$5,376.98	08/09/2018	16/09/2018				0.06%	0.23%				0.29%
										0.444400	1.555600				2.000000
										$1,194.88	$4,182.10				$5,376.98
				Monto esta hoja:						$1,194.88	$4,182.10				$5,376.98
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$199,531.55	$199,342.55				$1,091,053.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Direccion Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Direccion Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000837

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 6 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$3,599.55	06/09/2016	16/09/2018				0.04%	0.15%				0.19%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$799.90	$2,799.65				$3,599.55
					Monto esta hoja:					$799.90	$2,799.65				$3,599.55
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$200,331.45	$202,142.20				$1,094,653.41

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000838

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO UNIDAD PAQUETE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 15 MTS POR HILO (3 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$12,591.60	08/09/2018	16/09/2018				0.15%	0.53%				0.68%
										0.666700	2.333300				3.000000
										$2,798.13	$9,793.47				$12,591.60
					Monto esta hoja:					$2,798.13	$9,793.47				$12,591.60
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$203,129.58	$211,935.67				$1,107,245.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000839

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	27.000000	$9,373.59	08/09/2018	16/09/2018				0.11%	0.39%				0.50%
										6.000000	21.000000				27.000000
										$2,083.02	$7,290.57				$9,373.59
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	31.000000	$13,799.96	08/09/2018	16/09/2018				0.17%	0.58%				0.74%
										6.888900	24.111100				31.000000
										$3,066.66	$10,733.30				$13,799.96
				Monto esta hoja:						$5,149.68	$18,023.87				$23,173.55
				Acumulado:			$180,455.76	$331,586.45	$180,135.55	$208,279.26	$229,959.54				$1,130,418.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales. Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 200 AMP., MARCA SQUARE D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	Pieza	1.000000	$16,940.39	08/09/2018	16/09/2018				0.20%	0.71%				0.91%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$3,764.53	$13,175.86				$16,940.39
					Monto esta hoja:					$3,764.53	$13,175.86				$16,940.39
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$212,043.79	$243,135.40				$1,147,358.95

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000841

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A13	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESION PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$3,245.66	08/09/2018	16/09/2018				0.04%	0.14%				0.17%
										0.444400	1.555600				2.000000
										$721.26	$2,524.40				$3,245.66
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFONICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm. CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	18.380000	$5,555.91	08/09/2018	16/09/2018				0.07%	0.23%				0.30%
										4.084400	14.295600				18.380000
										$1,234.65	$4,321.26				$5,555.91
					Monto esta hoja:					$1,955.91	$6,845.66				$8,801.57
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$213,999.70	$249,981.06				$1,156,160.52

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000842

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T														
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	25.000000	$19,337.75	08/09/2018	16/09/2018				0.23% 5.555600 $4,297.28	0.81% 19.444400 $15,040.47				1.04% 25.000000 $19,337.75
						Monto esta hoja:				**$4,297.28**	**$15,040.47**				**$19,337.75**
						Acumulado:	**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$218,296.98**	**$265,021.53**				**$1,175,498.27**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000843

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR P.U.O.T	DOC	1.000000	$27,941.35	06/09/2018	16/09/2018				0.33%	1.17%				1.50%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$6,209.19	$21,732.16				$27,941.35
B10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO														
CJ-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA 3X6" CALIBRE 24 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG	710.000000	$41,733.80	13/09/2018	24/09/2018					0.75%	1.31%	0.19%		2.25%
											236.666700	414.165700	59.165600		710.000000
											$13,911.27	$24,344.72	$3,477.81		$41,733.80

Monto esta hoja:				$6,209.19	$35,643.43	$24,344.72	$3,477.81		$69,675.15
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$300,664.96	$24,344.72	$3,477.81		$1,245,173.42

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reub cación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

Hoja 41

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA 3'X8' CALIBRE 26 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T	KG	752.000000	$44,774.08	13/09/2018	24/09/2018					0.80%	1.41%	0.20%		2.41%
											250.666700	438.666700	62.666600		752.000000
											$14,924.69	$26,118.21	$3,731.18		$44,774.08
CJ-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 5" DE ESPESOR RECUBIERTO CON PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO, GRAPADO Y EN SUS UNIONES UTILIZAR TAPE DE ALUMINIO DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	MZ	285.000000	$52,807.65	13/09/2018	24/09/2018					0.95%	1.66%	0.24%		2.84%
											95.000000	166.250000	23.750000		285.000000
											$17,602.55	$30,804.46	$4,400.64		$52,807.65
					Monto esta hoja:						$32,527.24	$56,922.67	$8,131.82		$97,581.73
					Acumulado:		$160,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$333,192.20	$81,267.39	$11,609.63		$1,342,755.15

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000045

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-04	SUMINISTRO DE DIFUSORES DE INYECCION MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO 5700 , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON CONTROL DE VOLUMEN RADIAL, CON SALIDA DE 10" Y 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	16.000000	$23,869.28	13/09/2018	24/09/2018					0.43%	0.75%	0.11%		1.28%
											5.333300	9.333300	1.333400		16.000000
											$7,956.43	$13,923.75	$1,989.10		$23,869.28
CJ-AAC-05	SUMINISTRO DE REJILLAS DE RETORNO MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO SPRTB , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON SALIDA DE 10", 14" Y 18" DE DIAMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	10.000000	$13,291.80	13/09/2018	24/09/2018					0.24%	0.42%	0.06%		0.72%
											3.333300	5.833300	0.833400		10.000000
											$4,430.60	$7,753.55	$1,107.65		$13,291.80
					Monto esta hoja:						$12,387.03	$21,677.30	$3,096.75		$37,161.08
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$345,579.23	$102,944.69	$14,706.38		$1,379,916.23

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000846

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS FLEXIBLES PARA CONEXION DE DIFUSORES Y REJILLAS DE				13/09/2018	24/09/2018									
CJ-AAC-061	16" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	CAJA	1.000000	$1,681.40	13/09/2018	24/09/2018					0.03% 0.333300 $627.13	0.06% 0.583300 $1,097.48	0.01% 0.083400 $156.79		0.10% 1.000000 $1,681.40
CJ-AAC-062	14" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	CAJA	4.000000	$4,821.56	13/09/2018	24/09/2018					0.09% 1.333300 $1,607.19	0.15% 2.333300 $2,812.58	0.02% 0.333400 $401.79		0.26% 4.000000 $4,821.56
					Monto esta hoja:						$2,234.32	$3,910.06	$558.58		$6,702.96
					Acumulado:		$190,488.78	$331,886.45	$189,138.55	$234,606.17	$347,813.55	$106,854.78	$15,264.96		$1,386,619.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000847

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-063	10" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25), INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACION, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	CAJA	2.000000	$1,751.26	13/09/2018	24/09/2018					0.03%	0.05%	0.01%		0.09%
											0.666700	1.166700	0.166600		2.000000
											$583.75	$1,021.57	$145.94		$1,751.26
CJ-AAC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE MCA GREENHECK MODELO SPA-390, DE PLAFÓN, PARA MANEJAR 300 PCM @ 25" DE P.E. CON MOTOR DE 135 WATTS A 120 VOLTS/1F/60HZ. INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACION, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	PZA	2.000000	$4,060.30	13/09/2018	24/09/2018					0.07%	0.13%	0.02%		0.22%
											0.666700	1.166700	0.166600		2.000000
											$1,353.43	$2,368.51	$338.36		$4,060.30
				Monto esta hoja:							$1,937.18	$3,390.08	$484.30		$5,811.56
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$349,750.73	$110,244.63	$15,749.26		$1,392,430.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E354-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

0001848

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-08	CONEXION DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVAR CONDENSADOR CON AGUA A PRESION A CONTERAFLUJO DE AIRE APLICAR "FOAM CLEANER" ENJUAGAR CON AGUA Y JABON PARA NEUTRALIZAR EL ACIDO, APLICAR AL EVAPORADOR "COIL CLEANER" ECOLOGICO Y ENJUAGAR CON AGUA LUBRICACIÓN DE MOTORES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR, AJUSTAR BANDA ELIMINAR FALSOS CONTACTOS EN TABLERO DE CONTROL REVISAR PRESIONES DE FREON Y AMPERAJES A COMPRESOR. COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO CARGA ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, MOVIMIENTOS Y TRANSLADOS ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T				13/09/2018	24/09/2018									
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$349,750.73	$110,244.83	$15,749.26		$1,392,430.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901. Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000849

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-081	MARCA CARRIER MODELO 48TFD014 CE 12 TONELADAS	PZA	1.000000	$5,649.71	13/09/2018	24/09/2018					0.10%	0.18%	0.03%		0.30%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,883.24	$3,295.66	$470.81		$5,649.71
CJ-AAC-082	MARCA GOODMAN MODELO PGC120225-3F DE 10 TONELADAS	PZA	1.000000	$5,649.71	13/09/2018	24/09/2018					0.10%	0.18%	0.03%		0.30%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,883.24	$3,295.66	$470.81		$5,649.71
CJ-AAC-083	MARCA GOODMAN MODELO GPG100601401A DE 5 TONELADAS	PZA	1.000000	$5,649.71	13/09/2018	24/09/2018					0.10%	0.18%	0.03%		0.30%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,883.24	$3,295.66	$470.81		$5,649.71
				Monto esta hoja:							$5,649.72	$9,886.98	$1,412.43		$16,949.13
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$355,400.45	$120,131.81	$17,161.69		$1,409,379.88

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000850

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AIRE MANUAL CON FILTRO LAVABLE DE ALUMINIO A UNIDADES DE 10 Y 12 TONELADAS, INCLUYE MANO DE OBRA CALIF.CADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.000000	$4,070.38	13/09/2018	24/09/2018					0.07%	0.13%	0.02%		0.22%
											0.666700	1.166700	0.166600		2.000000
											$1,356.79	$2,374.39	$339.20		$4,070.38
CJ-AAC-10	SUMINISTRO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R- 410A COMPLEMENTARIO AL SISTEMA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA VACIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-410AB, VERIFICACIÓN DE FUGAS, ANDAMIOS. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE	KG	15.000000	$8,065.80	13/09/2018	24/09/2018					0.14%	0.25%	0.04%		0.43%
											5.000000	8.750000	1.250000		15.000000
											$2,688.60	$4,705.05	$672.15		$8,065.60
					Monto esta hoja:						$4,045.39	$7,079.44	$1,011.35		$12,136.18
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$359,445.84	$127,211.25	$16,173.04		$1,421,516.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000851

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.														
CJ-AAC-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.				13/09/2018	24/09/2018									
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$359,445.84	$127,211.25	$18,173.04		$1,421,516.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000852

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-111	MINI SPLT CAP. 18 000 BTU/HR. 1.5 T.R. MCA. TRANE. PZA CONDENSADORA Y EVAPORADORA		1.000000	$36,188.65	13/09/2018	24/09/2018					0.65%	1.14%	0.16%		1.95%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$12,062.88	$21,110.05	$3,015.72		$36,188.65
CJ-AAC-12	TUBERIA DE COBRE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE , REFRIGERANTE, AGUA HELADA, EN CASA MAQUINAS, CUARTOS DE EQUIPOS, AZOTEA, INTERIORES EN AREAS A REMODELAR, SIN AFECTARLA, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, DE DIAMETROS INDICADOS, CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CLAUSURA, DESCONEXION, DESMONTAJE DE TUBERIAS, RETIRO DE SOPORTERIA, EXTERIOR E INTERIOR, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL RESIDENCIA DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T				13/09/2018	24/09/2018									
	Monto esta hoja:										**$12,062.88**	**$21,110.05**	**$3,015.72**		**$36,188.65**
	Acumulado:						**$180,455.76**	**$331,588.45**	**-$180,135.55**	**$224,506.17**	**$371,508.72**	**$148,321.30**	**$21,188.76**		**$1,457,704.71**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000859

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-121	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO, EDIFICIO.	M	20.000000	$3,643.40	13/09/2018	24/09/2018					0.07%	0.11%	0.02%		0.20%
											6.666700	11.666700	1.666600		20.000000
											$1,214.47	$2,125.32	$303.61		$3,643.40
CJ-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	1.000000	$4,403.38	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.00%	0.02%		0.24%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,467.79	$2,568.64	$366.95		$4,403.38
					Monto esta hoja:						$2,682.26	$4,693.96	$670.56		$8,046.78
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,190.98	$153,015.26	$21,859.32		$1,465,751.49

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000854

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	16.000000	$789.60	13/09/2018	24/09/2018					0.01%	0.02%	0.00%		0.04%
											5.333300	9.333300	1.333400		16.000000
											$263.20	$460.60	$65.80		$789.60
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.000000	$216.75	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.01%	0.00%		0.01%
											1.666700	2.916700	0.416600		5.000000
											$72.25	$126.44	$18.06		$216.75
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.000000	$55.43	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$18.48	$32.33	$4.62		$55.43
					Monto esta hoja:						**$353.93**	**$619.37**	**$88.48**		**$1,061.78**
					Acumulado:		**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$374,544.91**	**$153,634.63**	**$21,947.80**		**$1,466,813.27**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000655

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TÉES, EQUIS DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T CANALIZACIÓN PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	30.520000	$8,400.02	21/09/2018	27/09/2018						0.19% 13.080000 $3,600.01	0.26% 17.440000 $4,800.01		0.45% 30.520000 $8,400.02
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 6 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	23.000000	$32,773.62	21/09/2018	27/09/2018						0.76% 9.857100 $14,045.84	1.01% 13.142900 $18,727.78		1.76% 23.000000 $32,773.62
	Monto esta hoja:											$17,645.85	$23,527.79		$41,173.64
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,544.91	$171,280.48	$45,475.59		$1,507,986.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales. Ciudad Juárez, Chihuahua. Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000856

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS														
B12	EQUIPO ELÉCTRICO														
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELECTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-CB1				12/09/2018	19/09/2018									
	Monto esta hoja:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,544.91	$171,280.48	$45,475.59		$1,507,986.91
	Acumulado:														

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000857

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT X54-25000-0B1	PZA	17.000000	$5,951.19	12/09/2018	19/09/2018					0.20%	0.12%			0.32%
											10.625000	6.375000			17.000000
											$3,719.49	$2,231.70			$5,951.19
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 15A CAT X00-INTER-00B	PZA	17.000000	$6,878.54	12/09/2018	19/09/2018					0.25%	0.14%			0.37%
											10.625000	6.375000			17.000000
											$4,299.09	$2,579.45			$6,878.54
M-EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE				12/09/2018	19/09/2018									
	Monto esta hoja:										$8,018.58	$4,811.15			$12,829.73
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$382,563.49	$176,091.63	$45,475.59		$1,520,816.64

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000858

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U. O. T.														
M-EEL-01.01	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.000000	$7,179.00	12/09/2018	19/09/2018					0.24%	0.14%			0.39%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$4,486.88	$2,692.12			$7,179.00
M-EEL-01.02	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.000000	$1,305.97	12/09/2018	19/09/2018					0.04%	0.03%			0.07%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$816.23	$489.74			$1,305.97
M-EEL-01.03	CAT NC32S FRENTE	PZA	1.000000	$3,824.65	12/09/2018	19/09/2018					0.13%	0.08%			0.21%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$2,390.41	$1,434.24			$3,824.65
					Monto esta hoja:						$7,693.52	$4,616.10			$12,309.62
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$390,257.01	$180,707.73	$45,475.59		$1,533,126.26

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000659

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 6 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RD, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T	PZA	1.000000	$2,483.35	12/09/2018	19/09/2018					0.08%	0.05%			0.13%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,552.09	$931.26			$2,483.35

Monto esta hoja:							$1,552.09	$931.26				$2,483.35
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$391,809.10	$181,638.99	$45,475.59					$1,535,609.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000860

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.).	PZA.	1.000000	$5,117.67	12/09/2018	19/09/2018					0.17%	0.10%			0.28%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$3,198.54	$1,919.13			$5,117.67
					Monto esta hoja:						$3,198.54	$1,919.13			$5,117.67
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$395,007.64	$183,558.12	$45,475.59		$1,540,727.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000061

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARED O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T.)				12/09/2018	19/09/2018									
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	13.000000	$10,610.47	12/09/2018	19/09/2018					0.36%	0.21%			0.57%
											8.125000	4.875000			13.000000
											$6,631.54	$3,978.93			$10,610.47
					Monto esta hoja:						$6,631.54	$3,978.93			$10,610.47
					Acumulado:		$160,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$401,639.18	$187,537.05	$45,475.59		$1,551,337.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

00086

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-EEL-052	QO-210 2P x 10 A	PZA	1.000000	$662.02	12/09/2018	19/09/2018					0.02%	0.01%			0.04%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$413.76	$248.26			$662.02
GF-EEL-054	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.000000	$627.14	12/09/2018	19/09/2018					0.02%	0.01%			0.03%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$391.96	$235.18			$627.14
CJ-EEL-054	QO-330 3P x 30 A	PZA	1.000000	$1,686.65	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,054.16	$632.49			$1,686.65
S-EEL-07.05	QO-350 3P X 50A	Pieza	1.000000	$1,900.77	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.04%			0.10%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,187.98	$712.79			$1,900.77
					Monto esta hoja:						$3,047.86	$1,828.72			$4,876.58
					Acumulado:		$199,486.76	$331,988.46	$190,136.58	$234,806.17	$404,587.04	$189,365.77	$46,475.89		$1,556,214.33

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua. Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000362

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-EEL-56	QO-370 3P x 70 A	PZA	1.000000	$1,945.65	12/09/2018	19/09/2018					0.07%	0.04%			0.10%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,216.03	$729.62			$1,945.65
CJ-EEL-57	QO-3100 3P x 100 A	PZA	1.000000	$2,666.56	12/09/2018	19/09/2018					0.09%	0.05%			0.14%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,666.60	$999.96			$2,666.56
GF-EEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO	PZA	1.000000	$10,417.62	12/09/2018	19/09/2018					0.35%	0.21%			0.56%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$6,511.01	$3,906.61			$10,417.62
				Monto esta hoja:							$9,393.64	$5,636.19			$15,029.83
				Acumulado:			$160,455.76	$331,588.45	$160,135.55	$224,506.17	$414,080.68	$195,001.96	$45,475.59		$1,571,244.16

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua. Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000866

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T														
B13	**SISTEMA DE TIERRA FÍSICA**														
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE CONECTOR MECANICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR . FIJACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	1.000000	$2,330.05	13/09/2018	20/09/2018					0.05%	0.05%			0.13%
											0.500000	0.500000			1.000000
											$1,165.03	$1,165.02			$2,330.05
											[illegible]				
				Monto esta hoja:							$1,165.03	$1,165.02			$2,330.05
				Acumulado:			$180,455.75	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$415,245.71	$196,166.98	$45,475.59		$1,573,574.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000867

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR MATERIALES, MANO DE OBRA. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	PZA	1.000000	$4,598.63	13/09/2018	20/09/2018					0.12%	0.12%			0.25%
											0.500000	0.500000			1.000000
											$2,299.32	$2,299.31			$4,598.63
B14	ACABADOS														
					Monto esta hoja:						$2,299.32	$2,299.31			$4,598.63
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$417,545.03	$198,466.29	$45,475.59		$1,578,172.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000868

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.).	M2	447.200000	$42,832.82	16/09/2018	01/10/2018					0.14%	1.01%	1.01%	0.14%	2.30%
											27.950000	195.650000	195.650000	27.950000	447.200000
											$2,677.05	$18,739.36	$18,739.36	$2,677.05	$42,832.82
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.).	M2	109.040000	$10,443.85	16/09/2018	01/10/2018					0.04%	0.25%	0.25%	0.04%	0.56%
											6.815000	47.705000	47.705000	6.815000	109.040000
											$652.74	$4,569.18	$4,569.18	$652.75	$10,443.85
				Monto esta hoja:							$3,329.79	$23,308.54	$23,308.54	$3,329.80	$53,276.67
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$420,874.82	$221,774.83	$68,784.13	$3,329.80	$1,631,449.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000869

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	15.500000	$1,484.59	16/09/2018	01/10/2018					0.00%	0.03%	0.03%	0.00%	0.08%
											0.968800	6.781200	6.781200	0.968800	15.500000
											$92.79	$649.51	$649.51	$92.78	$1,484.59
M-ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	M2	56.480000	$33,400.58	16/09/2018	01/10/2018					0.11%	0.79%	0.79%	0.11%	1.80%
											3.530000	24.710000	24.710000	3.530000	56.480000
											$2,087.54	$14,612.75	$14,612.75	$2,087.54	$33,400.58
				Monto esta hoja:							**$2,180.33**	**$15,262.26**	**$15,262.26**	**$2,180.32**	**$34,885.17**
				Acumulado:			**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$423,055.15**	**$237,037.09**	**$84,046.39**	**$5,510.12**	**$1,666,334.68**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000870

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
5-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	ML	153.440000	$9,326.08	16/09/2018	01/10/2018					0.03%	0.22%	0.22%	0.03%	0.50%
											9.590000	67.130000	67.130000	9.590000	153.440000
											$582.88	$4,080.16	$4,080.16	$582.88	$9,326.08
B15	SEÑALETICA														
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 18 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U.O T)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.09%	0.02%	0.11%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96
	Monto esta hoja:										$582.88	$4,080.16	$5,755.84	$862.16	$11,281.04
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$89,802.23	$6,372.28	$1,677,615.72

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000871

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.16 M, EL PRECIO INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	6.000000	$4,133.40	25/09/2018	01/10/2018							0.19%	0.03%	0.22%
													5.142900	0.857100	6.000000
													$3,542.91	$590.49	$4,133.40

Monto esta hoja:								$3,542.91	$590.49	$4,133.40
Acumulado:	$160,455.76	$331,588.45	$160,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$93,345.14	$6,962.77	$1,681,749.12	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000872

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.16 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.09%	0.02%	0.11%
													3.426600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96
													Pendiente		
					Monto esta hoja:								$1,675.68	$279.28	$1,954.96
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$95,020.82	$7,242.05	$1,683,704.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 991, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ub.cada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000873

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.05%	0.01%	0.05%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$837.84	$139.64	$977.48
					Monto esta hoja:								$837.84	$139.64	$977.48
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$160,135.55	$224,505.17	$423,638.03	$241,117.25	$95,858.66	$7,381.69	$1,664,681.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000874

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.09% 3.428600 $1,675.68	0.02% 0.571400 $279.28	0.11% 4.000000 $1,954.96
	Monto esta hoja:												**$1,675.68**	**$279.28**	**$1,954.96**
	Acumulado:						**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$423,638.03**	**$241,117.25**	**$97,534.34**	**$7,660.97**	**$1,686,636.52**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000875

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$2,932.44	25/09/2018	01/10/2018							0.14%	0.02%	0.16%
													5.142900	0.857100	6.000000
													$2,513.52	$418.92	$2,932.44
					Monto esta hoja:								$2,513.52	$418.92	$2,932.44
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$100,047.86	$8,079.89	$1,689,568.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000876

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.07%	0.01%	0.08%
													2.571400	0.428600	3.000000
													$1,256.76	$209.46	$1,466.22
	Monto esta hoja:												**$1,256.76**	**$209.46**	**$1,466.22**
	Acumulado:						**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$423,638.03**	**$241,117.25**	**$101,304.62**	**$8,289.35**	**$1,691,035.18**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000877

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) ELABORACIÓN Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ACHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM . INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$101,723.54	$8,359.17	$1,691,523.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	9.000000	$17,129.79	25/09/2018	01/10/2018						000878	0.79% 7.714300 $14,682.68	0.13% 1.285700 $2,447.11	0.92% 9.000000 $17,129.79
						Monto esta hoja:							**$14,682.68**	**$2,447.11**	**$17,129.79**
						Acumulado:	**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$423,638.03**	**$241,117.25**	**$116,406.22**	**$10,806.28**	**$1,708,653.71**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000879

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$116,825.14	$10,876.10	$1,709,142.45

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM . INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000880

Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$117,244.06	$10,945.92	$1,709,631.19	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Direccion Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEN-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000881

	Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$117,662.98	$11,015.74	$1,710,119.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000882

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$118,081.90	$11,085.56	$1,710,608.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T).	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
										000883			$418.92	$69.82	$488.74

	Monto esta hoja:									$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$118,500.82	$11,155.38	$1,711,097.41		

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

RFC: AEH841221234 | 601 - Régimen General de Ley de Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C Cliente: IFN060425C53
Lugar de Exped.: México, CDMX

Dirección: INSURGENTES SUR No. 452
Colonia: ROMA SUR CUAUHTEMOC Ciudad de México Mexico 06760

Entrega en:

Atención 52657400

Presupuesto(s): 216030141, 216050197

Fecha de Emisión: 30/08/2018 06:27:37 p.m.
N°. Cliente: CL01883
Uso CFDI: G03
Tipo Comprobante: I Ingreso
Agente: AG0202 MIGUEL ANGEL QUEZADA

TAX ID:

Folio Fiscal: 7355033D-C744-4CC0-B1DC-D3BCF5B5ABDB
Certificado SAT: 00001000000404594081
N°. Certificado Emisor 00001000000403834348
Fecha Certificación: 30/08/2018 06:29:26 p.m.

Cantidad	Unidad	* Clave Producto / Servicio * Clave Unidad Descripción	Precio Unitario	Importe

Sello Digital del SAT:
XXtmzoEIADvs2QqqkVbwsolaqaMXPTfAFBJ1W243qZrZiMDwLXf5OHPf1aSV1inSgjzrjqeQ/l1j1s/frdOoQyvUh3x1UmE4hj3geAwF5huIHgKZvpAVJmfb4IXvGra0hQvgfONuw5a0PNBIjLR2yRe26l+daMSsMfOWKj7fbIzcB6TzwlV+zNDaH+i+pjkjH9Wpv9r6gfjO6SGA1hmJMiC/OStN77bnSS0C9ulgO/FAbXnMRE71QURR3WnDa0j

Sello Digital del CFDI:
bdJDEdmgkDRbxd/2hJltnHW0nmOdvLl6E2duapapC/8XVBHFdH7J3kgkQEUd9XD91pEi3qCOROi18Tqc6Yq7+PgucYso8gtTBGrGOS7yQk07bqa38vblerAT1Crp0W4rTKEMwFy4onKLcg4GG7OPysiuWaK/Tbt7B+dLGGAzBMI5lAVzxq5wCYMxiUeFoXjR7eGWfydaFpMWfxgC/o3/oRslVsjayl6awvjnlQNnhFBV4CC2AJhmWTZJpNhPsSK

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|7355033D-C744-4CC0-B1DC-D3BCF5B5ABDB|2018-08-30T18:29:26Z|bdJDEdmgkDRbxd/2hJltnHW0nmOdvLl6E2duapapC/8XVBHFdH7J3kgkQEUd9XD91pEi3qCOROi18Tqc6Yq7+PgucYso8gtTBGrGOS7yQk07bqa38vblerAT1Crp0W4rTKEMwFy4onKLcg4GG7OPysiuWaK/Tbt7B+dLGGAzBMI5lAVzxq5wCYMxiUeFoXjR7eGWfydaFpMWfxgC/o3/oRslVsjayl6awvjnlQNnhFBV4CC2AJhmWTZJpNhPsSK|00001000000404594081||

Correspondiente a Julio del 2018
CONVENIO MODIFICATORIO CM-I-SD-2016-004

ESTA FACTURA CANCELA Y SUSITITUYE A LA FA13342

Realice sus depósitos a nombre de Aparatos Electromecánicos Von Haucke,S.A.de C.V., en las siguientes cuentas:

Banco:	N° de Cuenta:	Clabe:
Banco Nacional de México, .S.A (BANAMEX)	675018-2 Suc. 0242	002180024267501822
Banco Ve Por Mas, SA (BX+)	00000039603	113180000000396039

Favor de hacer referencia al número de factura que se esta pagando.

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
										000884			$418.92	$69.82	$488.74
					Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$118,919.74	$11,225.20	$1,711,586.15

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$486.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$416.92	$69.82	$486.74

000885

Monto esta hoja:								$416.92	$69.82	$486.74
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$119,338.66	$11,295.02	$1,712,074.89	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "I" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE .07 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL PRESENTADO CON LETRA "I" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MODULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$29,190.25	25/09/2018	01/10/2018							1.35% 0.857100 $25,020.21	0.22% 0.142900 $4,170.04	1.57% 1.000000 $29,190.25

000886

	Monto esta hoja:									$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$144,358.87	$15,465.06	$1,741,265.14		

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS CON EL TEXTO :NSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLASTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1 40 X 2 60 M, ESPESOR DE 0 05 M INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	2.000000	$76,371.14	25/09/2018	01/10/2018							3.52%	0.59%	4.11%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$65,460.98	$10,910.16	$76,371.14
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0 20 X 0 45 M VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U.O.T.)	PZA	25.000000	$11,257.25	25/09/2018	01/10/2018							0.52%	0.09%	0.61%
													21.428600	3.571400	25.000000
													$9,648.07	$1,608.18	$11,257.25
					Monto esta hoja:								$75,110.05	$12,518.34	$87,628.39
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$219,468.92	$27,983.40	$1,828,893.53

000887

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRILICO TRASLÚCIDO DE 3MM Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P U O T)	PZA	8.000000	$7,870.96	25/09/2018	01/10/2018							0.36%	0.06%	0.42%
													6.857100	1.142900	8.000000
										000888			$6,746.54	$1,124.42	$7,870.96
B16	GABINTES Y EXTINTORES														
GF-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TPO ABC, CO2 , INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005 (P U O T)	PZA	4.000000	$12,245.80	25/09/2018	01/10/2018							0.56%	0.09%	0.66%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$10,496.40	$1,749.40	$12,245.80
B17	LIMPIEZA														
					Monto esta hoja:								$17,242.94	$2,873.82	$20,116.76
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$236,711.85	$30,857.22	$1,849,010.29

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Co'onia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ 000889

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	287.040000	$9,377.60	25/09/2018	01/10/2018							0.43%	0.07%	0.50%
													246.034300	41.005700	287.040000
													$8,037.94	$1,339.66	$9,377.60

Monto esta hoja:							$8,037.94	$1,339.66	$9,377.60	
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$160,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$244,749.80	$32,196.88	$1,858,387.89	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$180,455.76	$331,588.45	$160,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$244,749.80	$32,196.88	
ACUMULADO:	$180,455.76	$512,044.21	$692,179.76	$916,685.93	$1,340,323.96	$1,581,441.21	$1,826,191.01	$1,858,387.89	
PORCENTAJE PERIODO:	9.71%	17.84%	9.69%	12.08%	22.80%	12.97%	13.17%	1.73%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	9.71%	27.55%	37.25%	49.33%	72.12%	85.10%	98.27%	100.00%	

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000890

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C	CHIHUAHUA														
C1	TRAMITES														
CH-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE REMODELACION DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, P.U.O.T	tramite	1.000000	$148,309.22	13/08/2018	20/08/2018	4.67% 0.875000 $129,770.57	0.67% 0.125000 $18,538.65							5.34% 1.000000 $148,309.22
						Monto esta hoja:	$129,770.57	$18,538.65							$148,309.22
						Acumulado:	$129,770.57	$18,538.65							$148,309.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizac ón para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Direcc ón Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000891

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P U O T	tramite	1.000000	$143,365.58	13/08/2018	20/08/2018	4.52%	0.65%							5.16%
							0.875000	0.125000							1.000000
							$125,444.88	$17,920.70							$143,365.58
						Monto esta hoja:	**$125,444.88**	**$17,920.70**							**$143,365.58**
						Acumulado:	**$255,215.45**	**$36,459.35**							**$291,674.80**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-TRA-03	REVISION Y CORRECCION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIO DE LA LOCALIDAD, INCLUYE REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, ALBAÑILERIA, ACABADOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	REVISIOI	1.000000	$308,280.53	13/08/2018	20/08/2018	9.71% 0.875000 $269,745.46	1.39% 0.125000 $38,535.07							11.10% 1.000000 $308,280.53
C2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	517.000000	$17,852.01	13/08/2018	20/08/2018	0.56% 452.375000 $15,620.51	0.08% 64.625000 $2,231.50							0.64% 517.000000 $17,852.01
						Monto esta hoja:	$285,365.97	$40,766.57							$326,132.54
						Acumulado:	$540,681.42	$77,225.92							$617,907.34

000892

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-PREA02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIOS HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA SOPORTERIA, BALASTROS TUBOS, FOCOS ACRILICOS CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	43.000000	$3,857.96	13/08/2018	20/08/2018	0.12%	0.02%							0.14%
							37.625000	5.375000							43.000000
							$3,375.72	$482.24							$3,857.96
C3	ALBAÑILERIA														
						Monto esta hoja:	$3,375.72	$482.24							$3,857.96
						Acumulado:	$543,957.14	$77,708.16							$621,665.30

000893

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CAÑES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	M2	29.000000	$12,811.04	16/08/2018	26/08/2018	0.17 % 10.545500 $4,658.56	0.29% 18.454500 $8,152.48							0.46% 29.000000 $12,811.04

000894

	Monto esta hoja:	$4,658.56	$8,152.48								$12,811.04
	Acumulado:	$548,615.70	$85,860.64								$634,476.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBR N CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-S, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	12.930000	$14,628.87	16/08/2018	26/08/2018	0.19%	0.34%							0.53%
							4.701800	8.228200							12.930000
							$5,319.59	$9,309.28							$14,628.87

000895

		Monto esta hoja:					$5,319.59	$9,309.28							$14,628.87
		Acumulado:					$553,935.29	$95,169.92							$649,105.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO 014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Ca'derón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reub cación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M. DE ALTURA PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACUSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1 ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MURCS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	6.670000	$2,329.43	16/08/2018	26/08/2018	0.03% 2.425500 $847.07	0.05% 4.244500 $1,482.36							0.08% 6.670000 $2,329.43
							Monto esta hoja:	**$847.07**	**$1,482.36**						**$2,329.43**
							Acumulado:	**$554,782.36**	**$96,652.28**						**$651,434.64**

000896

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7/8") 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10 NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M2	187.760000	$229,403.29	16/08/2018	26/08/2018	30.00% 68.276400 $83,419.38	5.26% 119.483600 $145,983.91							8.26% 187.760000 $229,403.29

000897

	Monto esta hoja:	$83,419.38	$145,983.91						$229,403.29
	Acumulado:	$638,201.74	$242,636.19						$880,837.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua. Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.40 X 0.75 X 0.40 M., UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRENTE DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO. LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	15.060000	$4,380.35	16/08/2018	26/08/2018	0.06% 5.476400 $1,592.85	0.10% 9.583600 $2,787.50							0.16% 15.060000 $4,380.35

000898

	Monto esta hoja:	$1,592.85	$2,787.50								$4,380.35
	Acumulado:	$639,794.59	$245,423.69								$885,218.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.10 X 0.20 X 0.10 M., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	54.600000	$6,905.81	16/08/2018	26/08/2018	0.09%	0.16%							0.25%
							19.654500	34.745500							54.600000
							$2,511.20	$4,394.61							$6,905.61

000899

		Monto esta hoja:	$2,511.20	$4,394.61											$6,905.61
		Acumulado:	$642,305.79	$249,818.30											$892,124.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Ca'derón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DE AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION C.P.U.O.T.				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE M PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		8.000000	$1,987.52	16/08/2018	26/08/2018	0.03%	0.05%							0.07%
							2.909100	5.090900							8.000000
							$722.73	$1,264.79							$1,987.52
				Monto esta hoja:			$722.73	$1,264.79							$1,987.52
				Acumulado:			$643,028.52	$251,083.09							$894,111.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000900

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y P.SOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR M 7 cm. DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		8.000000	$1,237.92	16/08/2018	26/08/2018	0.02% 2.909100 $450.15	0.03% 5.090900 $787.77							0.04% 8.000000 $1,237.92
						Monto esta hoja:	$450.15	$787.77							$1,237.92
						Acumulado:	$643,478.67	$251,870.86							$895,349.53

000901

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C. P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de opt-mización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS. TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS. DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR. MEDIDAS PZA. PROMEDIO		8.000000	$1,806.64	16/08/2018	26/08/2018	0.02% 2.909100 $656.96	0.04% 5.090900 $1,149.68							0.07% 8.000000 $1,806.64
C4	CANCELERÍA														
						Monto esta hoja:	$656.96	$1,149.68							$1,806.64
						Acumulado:	$644,135.63	$253,020.54							$897,156.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.47 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-01) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES. SELLADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA	PZA	1.000000	$43,549.88	22/08/2018	31/08/2018		0.76%	0.76%						1.57%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$21,774.94	$21,774.94						$43,549.88
	Monto esta hoja:							$21,774.94	$21,774.94						$43,549.88
	Acumulado:						$644,135.63	$274,795.48	$21,774.94						$940,706.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000903

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO 014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reub cación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Ca'derón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímp'ca, Guadalajara, Ja' sco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT.A MEDIDA SEGUN PROYECTO. VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES INCLUYE MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE.(P.U.O.T.)	M2	58.080000	$31,236.59	22/08/2018	31/08/2018		0.56%	0.56%						1.12%
								29.040000	29.040000						58.080000
								$15,618.30	$15,618.29						$31,236.59
CH-CAN-02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RAMPA LIGERA DE ACCESO EN DESNIVEL EN PATIO PUBLICO, CON PERALTE DE 15 CM FABRICADA EN ALUMINIO MODULAR MCA TRANSITIONS MODELO TMER 6 MEDIDAS 83X0.863 mts INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1.000000	$44,540.53	22/08/2018	31/08/2018		0.80%	0.80%						1.60%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$22,270.27	$22,270.26						$44,540.53
					Monto esta hoja:			$37,888.57	$37,888.55						$75,777.12
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$59,663.49						$1,016,483.17

000904

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fracc onamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T														
															000905
C$	CARPINTERÍA														
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PZA INTERCOMUN CACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISOLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 3" MM. DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMORANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	4.000000	$12,800.12	28/08/2018	04/09/2018			0.35%	0.12%					0.46%
									3.000000	1.000000					4.000000
									$9,600.09	$3,200.03					$12,800.12
					Monto esta hoja:				$9,600.09	$3,200.03					$12,800.12
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$69,263.58	$3,200.03					$1,029,283.29

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM DE ESPESOR (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$6,749.80	28/08/2018	04/09/2018			0.18% 1.500000 $5,062.35	0.06% 0.500000 $1,687.45					0.24% 2.000000 $6,749.80
C6	CERRAJERÍA														
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR INCLUYE, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$2,796.36	01/09/2018	06/09/2018			0.03% 2.000000 $932.12	0.07% 4.000000 $1,864.24					0.10% 6.000000 $2,796.36

000906

Monto esta hoja:			**$5,994.47**	**$3,551.69**					**$9,546.16**
Acumulado:	**$644,135.63**	**$312,684.05**	**$75,258.05**	**$6,751.72**					**$1,038,829.45**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	32.000000	$3,754.56	01/09/2018	06/09/2018			0.05%	0.09%					0.14%
									10.666700	21.333300					32.000000
									$1,251.52	$2,503.04					$3,754.56
GF-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$1,114.62	01/09/2018	06/09/2018			0.01%	0.03%					0.04%
									0.666700	1.333300					2.000000
									$371.54	$743.08					$1,114.62
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T)	PZA	2.000000	$5,295.56	01/09/2018	06/09/2018			[illegible]	0.13%					0.19%
									0.666700	1.333300					2.000000
									$1,765.19	$3,530.37					$5,295.56
C7	MUEBLES SANITARIOS														
						Monto esta hoja:			$3,388.25	$6,776.49					$10,164.74
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$13,528.21					$1,048,994.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000907

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX CON G.G. MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA.	5.000000	$8,801.15	05/09/2018	11/09/2018				0.23%	0.09%				0.32%
										3.571400	1.428600				5.000000
										$6,286.54	$2,514.61				$8,801.15
C8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
S-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS. TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS. TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO.	Salida	54.000000	$105,980.40	08/09/2018	16/09/2018				0.65%	2.97%				3.62%
										12.000000	42.000000				54.000000
										$23,551.20	$82,429.20				$105,980.40
				Monto esta hoja:						$29,837.74	$84,943.81				$114,781.55
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$43,365.95	$84,943.81				$1,163,775.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000908

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federal smo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.)														
S-IEL-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	48.000000	$107,097.12	06/09/2018	16/09/2018				0.66% 10.666700 $23,799.36	3.00% 37.333300 $83,297.76				3.66% 48.000000 $107,097.12
						Monto esta hoja:				$23,799.36	$83,297.76				$107,097.12
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$67,165.31	$168,241.57				$1,270,872.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)														
CH-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	Pieza	34.000000	$70,366.74	08/09/2018	16/09/2018				0.56% 7.555600 $15,637.05	1.97% 26.444400 $54,729.69	000910			2.53% 34.000000 $70,366.74
										$15,637.05	$54,729.69				$70,366.74
					Monto esta hoja:										
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$82,802.36	$222,971.26				$1,341,239.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA LJ MOD. PANLED1-30-E3-NW TR, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,502 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)	Pieza	58.000000	$116,704.70	06/09/2018	16/09/2018				0.93%	3.27%				4.20%
										12.868900	45.111100				58.000000
										$25,934.38	$90,770.32				$116,704.70

000911

Monto esta hoja:				$25,934.38	$90,770.32				$116,704.70
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$108,736.74	$313,741.58				$1,457,944.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 120 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-C0-E3-NW-TR, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	Pieza	7.000000	$17,182.41	08/09/2018	16/09/2018				0.14%	0.48%				0.62%
										1.555600	5.444400				7.000000
										$3,818.31	$13,364.10				$17,182.41
					Monto esta hoja:					$3,818.31	$13,364.10				$17,182.41
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$112,555.05	$327,105.68				$1,475,126.71

000912

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS). TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS. TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P U O T)	SAL	122.000000	$270,552.08	08/09/2018	16/09/2018				2.16%	7.58%				9.74%
										27.111100	94.888900				122.000000
										$60,122.68	$210,429.40				$270,552.08
					Monto esta hoja:					$60,122.68	$210,429.40				$270,552.08
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$172,677.73	$537,535.06				$1,745,678.79

000913

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juarez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL CORTE DE APAGADOR SENCILLO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 °, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.)		31.000000	$41,991.05	08/09/2018	16/09/2018				0.34%	1.18%				1.51%
										6.868900	24.111100				31.000000
										$9,331.34	$32,659.71				$41,991.05
					Monto esta hoja:					$9,331.34	$32,659.71				$41,991.05
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$182,009.07	$570,194.79				$1,787,669.84

060914

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSION NORMAL Y BORNE DE TIERRA FISICA DE 15 AMPS 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.)	Pieza	48.000000	$16,664.16	08/09/2018	16/09/2018				0.13%	0.47%				0.60%
										10.666700	37.333300				48.000000
										$3,703.15	$12,961.01				$16,664.16
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	Pieza	54.000000	$24,038.64	08/09/2018	16/09/2018				0.19%	0.67%				0.87%
										12.000000	42.000000				54.000000
										$5,341.92	$18,696.72				$24,038.64
					Monte esta hoja:					$9,045.07	$31,657.73				$40,702.80
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$191,054.14	$601,852.52				$1,828,372.64

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000915

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 175 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.000000	$20,130.55	08/09/2018	16/09/2018				0.16%	0.56%				0.72%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$4,473.46	$15,657.09				$20,130.55

000916

Monto esta hoja:					$4,473.46	$15,657.09			$20,130.55
Acumulado:	$844,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$195,527.60	$617,609.61				$1,648,503.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación GuadalajaraiFederal smo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P U O T)	PZA	2.000000	$3,245.66	08/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.09%				0.12%
										0.444400	1.555600				2.000000
										$721.26	$2,524.40				$3,245.66
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF) A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm. CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UN CANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	20.000000	$6,045.60	08/09/2018	16/09/2018				0.05%	0.17%				0.22%
										4.444400	15.555600				20.000000
										$1,343.47	$4,702.13				$6,045.60
					Monto esta hoja:					$2,064.73	$7,226.53				$9,291.26
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$197,592.33	$624,736.14				$1,857,794.45

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000917

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T														
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO PZA EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YOLED-350/12WW40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		23.000000	$17,790.73	08/09/2018	16/09/2018				0.14% 5.111100 $3,953.50	0.50% 17.888900 $13,837.23				0.64% 23.000000 $17,790.73
						Monto esta hoja:				$3,953.50	$13,837.23				$17,790.73
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$201,545.83	$638,573.37				$1,875,585.18

000918

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-21	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. P.U.O.T.	DOC	1.000000	$93,137.85	08/09/2018	16/09/2018				0.75%	2.61%				3.35%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$20,697.30	$72,440.55				$93,137.85
CH-IEL-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 21 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES.	SAL	3.000000	$4,632.72	08/09/2018	16/09/2018				0.04%	0.13%				0.17%
										0.666700	2.333300				3.000000
										$1,029.49	$3,603.23				$4,632.72
					Monto esta hoja:					$21,726.79	$76,043.78				$97,770.57
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$714,617.15				$1,973,355.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)														
C9	**INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO**														
CH-AAC-01	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA O PISO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACION, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELECTRICAS Y CONTROL, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.				13/09/2018	24/09/2018									
						Monto esta hoja:									
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$714,617.15				$1,973,355.75

000920

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Direcc ón Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cód go Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comerc al Parques Guadalajara) Colon a Olímpica, Guadalajara, Jal sco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-AAC-011	MINI SPLT CAP 12,000 BTU/HR 1 T R MCA TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	$6,945.36	13/09/2018	24/09/2018					0.08%	0.15%	0.02%		0.25%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$2,315.12	$4,051.46	$578.78		$6,945.36
CH-AAC-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REJILLAS Y DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADA EN PLAFON, FABRICADA EN LAMINA EXTRUIDA PINTADA EN BLANCO OSTION MARCA TITUS, BARBER COLEMAN, NAMM, C FUNEX, O SIMILAR CARATERISTICAS TECNICAS DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN, ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA EQU PO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA SUFIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESAR O PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T	Pieza	15.000000	$16,918.95	13/09/2018	24/09/2018					5.000000	8.750000	1.250000		15.000000
											$5,639.65	$9,869.39	$1,409.91		$16,918.95
											$7,954.77	$13,920.85	$1,988.69		$23,864.31
				Monto esta hoja:											
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$722,571.92	$13,920.85	$1,988.69		$1,997,220.06

000921

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica. Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18


000922

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.000000	$4,403.38	13/09/2018	24/09/2018					0.05% 0.333300 $1,467.79	0.09% 0.583300 $2,568.64	0.01% 0.083400 $366.95		0.16% 1.000000 $4,403.38
CH-AAC 04	DESMONTAJE DE MINI SPLIT CON RECUPERACION EN SUCURSAL ANTERIOR. EL PRECIO INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	9.000000	$48,119.40	13/09/2018	24/09/2018					0.56% 3.000000 $16,039.80	1.01% 5.250000 $28,069.65	0.14% 0.750000 $4,009.95		1.73% 9.000000 $48,119.40
					Monto esta hoja:						$17,507.59	$30,638.29	$4,376.90		$52,522.78
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$740,079.51	$44,559.14	$6,365.59		$2,049,742.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos









CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000923

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-AAC-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA AEHCOOL 10 00 T R INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION, GAS REFRIGERANTE REVISION DE ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA EQUIPO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA SUFIJACION, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	3.000000	$23,155.50	13/09/2018	24/09/2018					0.28%	0.49%	0.07%		0.83 %
											1.000000	1.750000	0.250000		3.000000
											$7,718.50	$13,507.37	$1,929.63		$23,155.50
				Monto esta hoja:							$7,718.50	$13,507.37	$1,929.63		$23,155.50
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$747,798.01	$58,066.51	$8,295.22		$2,072,898.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13 ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
4-AAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACION, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERIA, NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T. MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR. 5 T.R. MCA. TRANE CONDENSADORA Y EVAPORADORA				13/09/2018	24/09/2018									
					Monto esta hoja:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$747,798.01	$58,066.51	$8,295.22		$2,072,898.34
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$747,798.01	$58,066.51	$8,295.22		$2,072,898.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000925

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
4-AAC-01.3	MINI SPLIT CAP. 30,000 BTU/HR. 3 T.R. MCA TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	$40,695.90	13/09/2018	24/09/2018					0.49%	0.85%	0.12%		1.47%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$13,565.30	$23,739.27	$3,391.33		$40,695.90
4-AAC-01.1	MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR. 5 T.R. MCA TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA		2.000000	$132,947.30	13/09/2018	24/09/2018					1.60%	2.79%	0.40%		4.79%
											0.666700	1.166700	0.166600		2.000000
											$44,315.77	$77,552.59	$11,078.94		$132,947.30
CJ-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA	3.000000	$13,210.14	13/09/2018	24/09/2018					0.16%	0.28%	0.04%		0.48%
											1.000000	1.750000	0.250000		3.000000
											$4,403.38	$7,705.91	$1,100.85		$13,210.14
				Monto esta hoja:							$62,284.45	$108,997.77	$15,571.12		$186,853.34
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$810,082.46	$167,064.28	$23,866.34		$2,259,751.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juarez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000926

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T														
S-AAS-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS MARCA NACOBRE IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS ASTM D280, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACION, INSTALACION AGUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO BOMBA DE VACIO EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. P U O T				13/09/2018	24/09/2018									
	Monto esta hoja:						$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$810,082.46	$167,064.28	$23,866.34		$2,259,751.68
	Acumulado:														

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000927

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	12.000000	$2,197.44	13/09/2018	24/09/2018					0.03%	0.05%	0.01%		0.08%
											4.000000	7.000000	1.000000		12.000000
											$732.48	$1,281.84	$183.12		$2,197.44
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	ML	37.040000	$1,827.92	13/09/2018	24/09/2018					0.02%	0.04%	0.01%		0.07%
											12.346700	21.606700	3.086600		37.040000
											$609.31	$1,066.29	$152.32		$1,827.92
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	5.000000	$216.75	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.00%	0.00%		0.01%
											1.666700	2.916700	0.416600		5.000000
											$72.25	$126.44	$18.06		$216.75
				Monto esta hoja:							$1,414.04	$2,474.57	$353.50		$4,242.11
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$811,496.50	$169,538.85	$24,219.84		$2,263,993.79

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000928

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	1.000000	$55.43	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$18.48	$32.33	$4.62		$55.43
C10	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS, DESPERDICIOS MATERIALES MISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	60.730000	$16,714.72	21/09/2018	27/09/2018						0.26%	0.34%		0.60%
												26.027100	34.702900		60.730000
												$7,163.45	$9,551.27		$16,714.72
					Monto esta hoja:						$18.48	$7,195.78	$9,555.89		$16,770.15
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$611,514.98	$176,734.63	$33,775.73		$2,280,763.94

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000029

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE SAL VOZ Y DATOS EL PRECIO UNITARIO NCLUYE CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CANALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS		21.000000	$29,923.74	21/09/2018	27/09/2018						0.46%	0.62%		1.08%
												9.000000	12.000000		21.000000
												$12,824.46	$17,099.28		$29,923.74
C11	EQUIPO ELÉCTRICO														
					Monto esta hoja:							$12,824.46	$17,099.28		$29,923.74
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$811,514.98	$189,559.09	$50,875.01		$2,310,687.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000930

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO MARCA LEVITON BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT X54-25000-OB1				12/09/2018	19/09/2018									
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO PZA CAT X54-25000-OB1		23.000000	$8,051.61	12/09/2018	19/09/2018					0.18% 14.375000 $5,032.26	0.11% 8.625000 $3,019.35			0.29% 23.000000 $8,051.61
				Monto esta hoja:							$5,032.26	$3,019.35			$8,051.61
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$816,547.24	$192,578.44	$50,875.01		$2,318,739.29

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000931

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-EEL-012	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO ESCALERA CAT X54-25000-OB1	PZA	6.000000	$2,100.42	12/09/2018	19/09/2018					0.05%	0.03%			0.08%
											3.750000	2.250000			6.000000
											$1,312.76	$787.66			$2,100.42
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B	PZA	23.000000	$9,306.26	12/09/2018	19/09/2018					0.21%	0.13%			0.34%
											14.375000	8.625000			23.000000
											$5,816.41	$3,489.85			$9,306.26
CH-EEL-014	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) ESCAELRA COLOR BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B	PZA	6.000000	$2,549.64	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											3.750000	2.250000			6.000000
											$1,593.53	$956.11			$2,549.64
				Monto esta hoja:							$8,722.70	$5,233.62			$13,956.32
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.52	$825,269.94	$197,812.06	$50,875.01		$2,332,695.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000932

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ30HL225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACION PEINADO, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T				12/09/2018	19/09/2018									
M-EEL-01.01	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.000000	$7,179.00	12/09/2018	19/09/2018					0.16%	0.10%			0.26%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$4,486.88	$2,692.12			$7,179.00
				Monto esta hoja:							$4,486.88	$2,692.12			$7,179.00
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$829,756.82	$200,504.18	$50,875.01		$2,339,874.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO 014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optinización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000933

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-EEL-01.02	CAT MH32M CAJA	PZA	1.000000	$1,305.97	12/09/2018	19/09/2018					0.03%	0.02%			0.05%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$819.23	$489.74			$1,305.97
M-EEL-01.03	CAT NC32S FRENTE	PZA	1.000000	$3,824.65	12/09/2018	19/09/2018					0.09%	0.05%			0.14%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$2,390.41	$1,434.24			$3,824.65
CH-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 20 ESPACIOS TIPO "DO" CATALOGO QO320L125GRB, EN 3 FASES 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 240/120 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL	PZA	1.000000	$14,523.69	12/09/2018	19/09/2018					0.55%	0.20%			0.52%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$9,077.31	$5,446.38			$14,523.69
				Monto esta hoja:							$12,283.95	$7,370.36			$19,654.31
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$842,040.77	$207,874.54	$50,875.01		$2,359,528.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jal sco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

G00934

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.														
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA. AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACIÓN, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS.	PZA.	1.000000	$5,117.67	12/09/2018	19/09/2018					0.12% 0.625000 $3,198.54	0.07% 0.375000 $1,919.13			0.18% 1.000000 $5,117.67
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P. U. O. T.)														
				Monto esta hoja:							$3,198.54	$1,919.13			$5,117.67
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$845,239.31	$209,793.67	$50,875.01		$2,364,646.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delia), Colon a Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000935

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "QO" ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P U O T)				12/09/2018	19/09/2018									
GF-EEL-051	QO-115 IP x 15 A	PZA	6.000000	$4,897.14	12/09/2018	19/09/2018					0.11%	0.07%			0.18%
											3.750000	2.250000			6.000000
											$3,060.71	$1,836.43			$4,897.14
				Monto esta hoja:							$3,060.71	$1,836.43			$4,897.14
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$848,300.02	$211,630.10	$50,875.01		$2,369,543.73

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000036

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	19.000000	$15,507.61	12/09/2018	19/09/2018					0.35%	0.21%			0.56%
											11.875000	7.125000			19.000000
											$9,692.26	$5,815.35			$15,507.61
CH-EEL-053	QO-130 1P x 30 A	PZA	3.000000	$605.85	12/09/2018	19/09/2018					0.01%	0.01%			0.02%
											1.875000	1.125000			3.000000
											$378.66	$227.19			$605.85
CH-EEL-054	QO-220 2P x 20 A	PZA	4.000000	$2,473.80	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											2.500000	1.500000			4.000000
											$1,546.13	$927.67			$2,473.80
CH-EEL-055	QO-260 2P x 60	PZA	2.000000	$2,994.34	12/09/2018	19/09/2018					0.07%	0.04%			0.11%
											1.250000	0.750000			2.000000
											$1,871.46	$1,122.88			$2,994.34
		Monto esta hoja:									$13,688.51	$8,093.09			$21,581.60
		Acumulado:					$644,196.63	$212,884.00	$76,646.30	$223,372.62	$861,784.53	$219,723.19	$50,875.01		$2,391,126.33

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000937

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-EEL-056	QO-3180 3P x 63	PZA	1.000000	$2,577.32	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,610.83	$966.49			$2,577.32
C12	SISTEMA DE TIERRA FISICA														
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO INCLUYE CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACION MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION P U O T	PZA	1.000000	$2,330.05	12/09/2018	19/09/2018					0.05%	0.03%			0.08%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,456.28	$873.77			$2,330.05
				Monto esta hoja:							$3,067.11	$1,840.26			$4,907.37
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$864,855.64	$221,563.45	$50,675.01		$2,396,032.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

600938

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS. TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X8.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO CE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXION A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR. MATERIALES, MANO DE OBRA. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T	PZA	1.000000	$4,598.63	12/09/2018	19/09/2018					0.10%	0.06%			0.17%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$2,874.14	$1,724.49			$4,598.63
C13	ACABADOS														
					Monto esta hoja:						$2,874.14	$1,724.49			$4,598.63
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$867,729.78	$223,287.94	$50,875.01		$2,400,631.33

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, Ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000939

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	1098.500000	$105,214.33	16/09/2018	01/10/2018					0.24%	1.66%	1.66%	0.24%	3.79%
											68.656200	480.593800	480.593800	68.656200	1,098.500000
											$6,575.89	$46,031.27	$46,031.27	$6,575.89	$105,214.33
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	368.000000	$35,247.04	16/09/2018	01/10/2018					0.08%	0.56%	0.56%	0.08%	1.27%
											23.000000	161.000000	161.000000	23.000000	368.000000
											$2,202.94	$15,420.58	$15,420.58	$2,202.94	$35,247.04
				Monto esta hoja:							$8,778.84	$61,451.85	$61,451.85	$8,778.83	$140,461.37
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,506.62	$284,739.79	$112,326.86	$8,778.83	$2,541,092.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000940

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P U O T.)	M2	24.800000	$2,375.34	16/09/2018	01/10/2018					0.01%	0.04%	0.04%	0.01%	0.09%
											1.550000	10.850000	10.850000	1.550000	24.800000
											$148.46	$1,039.21	$1,039.21	$148.46	$2,375.34
M-ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P U.O.T.)	M2	5.000000	$2,956.85	16/09/2018	01/10/2018					0.01%	0.05%	0.05%	0.01%	0.11%
											0.312500	2.187500	2.187500	0.312500	5.000000
											$184.80	$1,293.62	$1,293.62	$184.81	$2,956.85
				Monto esta hoja:							$333.26	$2,332.83	$2,332.83	$333.27	$5,332.19
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,841.88	$287,072.62	$114,659.69	$9,112.10	$2,546,424.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub anda 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000041

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	31.400000	$1,908.49	16/09/2018	01/10/2018					0.00%	0.03%	0.03%	0.00%	0.07%
											1.962500	13.737500	13.737500	1.962500	31.400000
											$119.28	$834.96	$834.96	$119.29	$1,908.49
C14	SEÑALETICA														
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	14.000000	$6,842.30	25/09/2018	01/10/2018							0.21%	0.04%	0.25%
													12.000000	2.000000	14.000000
													$5,864.88	$977.48	$6,842.36
				Monto esta hoja:							$119.28	$834.96	$6,699.84	$1,096.77	$8,750.85
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$121,359.53	$10,208.87	$2,555,176.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000042

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.15 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	10.000000	$5,889.00	25/09/2018	01/10/2018							0.21%	0.04%	0.25%
													8.571400	1.428500	10.000000
													$5,904.86	$984.14	$6,889.00
													[redacted]		
				Monto esta hoja:									$5,904.86	$984.14	$6,889.00
				Acumulado:			$644,135.53	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$127,264.39	$11,193.01	$2,562,064.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000943

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
SISEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAM ENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUC ONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0. 18 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQU POS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	$3,421.18	25/09/2018	01/10/2018							0.11%	0.02%	0.12%
													6.000000	1.000000	7.000000
													$2,932.44	$488.74	$3,421.18

Monto esta hoja:							$2,932.44	$488.74	$3,421.18
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$130,196.83	$11,661.75	$2,565,485.52

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000944

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.06%	0.01%	0.07%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96
				Monto esta hoja:									$1,675.68	$279.28	$1,954.96
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$131,872.51	$11,961.03	$2,567,440.88

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000945

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VIN. TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 16 X 16 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) DIRECCIÓN	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.15	$287,907.58	$132,291.43	$12,030.85	$2,567,929.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000946

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	8.000000	$3,909.92	25/09/2018	01/10/2018							0.12%	0.02%	0.14%
													6.857100	1.142900	8.000000
													$3,351.36	$558.56	$3,909.92
													[redacted]		
				Monto esta hoja:									$3,351.36	$558.56	$3,909.92
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$135,642.79	$12,589.41	$2,571,839.54

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000947

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	10.000000	$4,887.40	25/09/2018	01/10/2018							0.15%	0.03%	0.18%
													8.571400	1.428600	10.000000
													$4,189.20	$698.20	$4,887.40
						Monto esta hoja:							$4,189.20	$698.20	$4,887.40
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$75,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$139,831.99	$13,267.61	$2,576,726.94

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000948

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 40 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	8.000000	$3,909.92	25/09/2018	01/10/2018							0.12%	0.02%	0.14%
													6.857100	1.142900	8.000000
													$3,351.36	$558.56	$3,909.92

Monto esta hoja:									$3,351.36	$558.56	$3,909.92
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.10	$267,907.58	$143,183.35	$13,846.17	$2,580,636.86		

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000949

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) ELABORACIÓN Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74
					Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$143,602.27	$13,915.99	$2,581,125.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000950

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T.)														
S-SEÑ-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T.)	PZA	9.000000	$17,129.79	25/09/2018	01/10/2018							0.53% 7.714300 $14,662.58	0.09% 1.285700 $2,447.11	0.62% 9.000000 $17,129.79
						Monto esta hoja:							$14,662.58	$2,447.11	$17,129.79
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$158,284.95	$16,363.10	$2,598,255.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000951

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEN-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1.000000	$486.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$486.74

Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$676,961.16	$287,907.58	$158,703.87	$16,432.92	$2,598,744.13

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO 014P7R001-E354-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000952

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S.SEÑ-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUVINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM , INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02% 0.857100 $418.92	0.00% 0.142900 $69.82	0.02% 1.000000 $488.74
						Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
						Acumulado:	$644,135.53	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.68	$159,122.79	$16,502.74	$2,599,232.87

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colon a Los Nogales, Ciudad Juarez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000953

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:										$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,846.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$159,541.71	$16,572.56	$2,599,721.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000954

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.05%	0.01%	0.05%
													2.571400	0.428600	3.000000
													$1,256.76	$209.46	$1,466.22
				Monto esta hoja:									$1,256.76	$209.46	$1,466.22
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$676,961.16	$267,907.58	$160,798.47	$16,782.02	$2,601,187.83

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000955

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.05%	0.01%	0.05%
													2.571400	0.428600	3.000000
													$1,256.76	$209.46	$1,466.22
				Monto esta hoja:									$1,256.76	$209.46	$1,466.22
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$162,055.23	$16,991.48	$2,602,654.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales. Ciudad Juárez, Chihuahua. Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica. Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000956

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$462.34	25/09/2018	01/10/2018									
													0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$396.29	$66.05	$462.34
				Monto esta hoja:									**$396.29**	**$66.05**	**$462.34**
				Acumulado:			**$644,135.63**	**$312,684.05**	**$78,646.30**	**$223,272.62**	**$876,961.16**	**$287,907.58**	**$162,451.52**	**$17,057.53**	**$2,603,116.39**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000057

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE JUNTAS ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMIN O NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANCO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$924.68	25/09/2018	01/10/2018							0.03%	0.00%	0.03%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$792.58	$132.10	$924.68
	Monto esta hoja:												$792.58	$132.10	$924.68
	Acumulado:						$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$163,244.10	$17,189.63	$2,604,041.07

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27 jul 18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua. así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000958

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCAC ON DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE CAPACITACION FABR CADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABR CADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM. EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJEC ON Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUC ON DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	2.000000	$924.68	25/09/2018	01/10/2018							0.03%	0.00%	0.03%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$792.58	$132.10	$924.68
				Monto esta hoja:									$792.58	$132.10	$924.68
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.68	$164,036.68	$17,321.73	$2,604,965.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000059

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACION DE CAFE FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$462.34	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$396.29	$66.05	$462.34

Monto esta hoja:							$396.29	$66.05	$462.34
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$164,432.97	$17,387.78	$2,605,428.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000960

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACIONAMIENTO FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$462.34	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$396.29	$66.05	$462.34

Monto esta hoja:									$396.29	$66.05	$462.34
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.06	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$164,829.26	$17,453.83	$2,605,890.43		

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000961

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (F U O T).	PZA	1.000000	$29,190.25	25/09/2018	01/10/2018							0.90%	0.15%	1.05%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25
				Monto esta hoja:									$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,951.16	$287,907.58	$189,849.47	$21,623.87	$2,635,080.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E354-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000962

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLASTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00 X 2.20 M. ESPESOR DE 0.05 M INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$85,597.94	25/09/2018	01/10/2018							2.64%	0.44%	3.08%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$73,369.66	$12,228.28	$85,597.94
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERIA INCLUYE MATERIALES IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	21.000000	$9,456.09	25/09/2018	01/10/2018							0.29%	0.05%	0.34%
													18.000000	3.000000	21.000000
													$8,105.22	$1,350.87	$9,456.09
				Monto esta hoja:									$81,474.88	$13,579.15	$95,054.03
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$271,324.35	$35,203.02	$2,730,134.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000963

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.03%	0.01%	0.04%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$837.84	$139.64	$977.48
					Monto esta hoja:								$837.84	$139.64	$977.48
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$272,162.19	$35,342.66	$2,731,112.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000964

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70 CM PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLUCIDO DE 3MM Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P U O T)	PZA	8.000000	$7,870.96	25/09/2018	01/10/2018							0.24%	0.04%	0.28%
													6.857100	1.142900	8.000000
													$6,746.54	$1,124.42	$7,870.96
C15	GABINTES Y EXTINTORES														
GF-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 , INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CONFORME A LAS NORMAS NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005 (P U O T)	PZA	7.000000	$21,430.15	25/09/2018	01/10/2018							0.66%	0.11%	0.77%
													6.000000	1.000000	7.000000
													$18,368.70	$3,061.45	$21,430.15
C16	LIMPIEZA														
				Monto esta hoja:									$25,115.24	$4,185.87	$29,301.11
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$297,277.43	$39,528.53	$2,760,413.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000065

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, M2 RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES, ACIDOS DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T		517.000000	$16,890.39	25/09/2018	01/10/2018							0.52%	0.09%	0.61%
													443.142900	73.857100	517.000000
													$14,477.48	$2,412.91	$16,890.39

	Monto esta hoja:							$14,477.48	$2,412.91	$16,890.39
	Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$311,754.91	$41,941.44	$2,777,303.69
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos										

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$311,754.91	$41,941.44	
ACUMULADO:	$644,135.63	$956,819.68	$1,035,465.98	$1,258,738.60	$2,135,699.76	$2,423,607.34	$2,735,362.25	$2,777,303.69	
PORCENTAJE PERIODO:	23.19%	11.26%	2.83%	8.04%	31.58%	10.37%	11.23%	1.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	23.19%	34.45%	37.28%	45.32%	76.90%	87.26%	98.49%	100.00%	

IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL

Número de Registro Patronal: C4184122101

División: 4 Grupo: 41 Fracción: 4122 Clase: V

Nombre, denominación o razón social del patron o sujeto obligado:
CORPOMARA CONSTRUCTORES SA DE CV

Domicilio: LAS ARMAS NUMERO EXTERIOR 64 NUMERO INTERIOR P SO 3 COLONIA DIEZ DE ABRIL C.P. 53320 MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ , MEXICO

Lugar y fecha de expedicion: MEXICO A 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Delegación: EDO DE MEXICO

Subdelegación: NAUCALPAN-LOMAS VERDES

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS

Nombre y firma del patrón o representante legal

Vigencia hasta: 13/11/2019

Folio: 01C4154122101162631711131440O2

Artículo 15 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.- El patrón o sujeto obligado deberá avisar al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los cinco días siguientes a su celebración, cualquier modificación que sufran los datos proporcionados para su inscripción, dentro del mismo plazo.

Asimismo, deberá dar aviso oportuno al Instituto para efectos de actualización y reposición, de la pérdida o cualquier otra circunstancia que pudiera impedir la reproducción o uso correcto de su número patronal de identificación electrónica.

La reproducción del aviso no exime al sujeto obligado de cumplir con las obligaciones legales en todos los actos realizados bajo el amparo de dicho documento o número patronal de identificación electrónica, hasta en tanto no sea notificada la baja correspondiente en el aviso respectivo.

Personas autorizadas para presentar avisos afiliatorios.

1._____
Nombre y firma

2._____
Nombre y firma

3._____
Nombre y firma

Usuario: MARIO ALAN MONSALVO FLORES

Matrícula: 99130539

Autorización IMSS(Nombre y Firma)

4 Mov. 48 Soy

Folio: 01C4154172101[illegible]

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000516

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	GUADALAJARA FEDERALISMO					
	TRAMITES					
1-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUEMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUEMNTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$133,478.30	(* CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	$133,478.30
1-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTEER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.	tramite	1.0000	$118,647.37	(* CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. *)	$118,647.37

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$252,125.67
Acumulado:	$252,125.67

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000517

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	REVISIÓN	1.0000	$208,089.36	(* DOSCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$208,089.36
	EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL TRAMITES					**$460,215.03**
	PRELIMINARES					
1-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	324.0000	$34.53	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	$11,187.72
	TOTAL PRELIMINARES					**$11,187.72**
	ALBAÑILERÍA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$252,125.67**
Monto esta hoja:	**$219,277.08**
Acumulado:	**$471,402.75**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000518

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	89.9100	$441.76	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	$39,718.64
1-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	216.8900	$337.11	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	$73,115.79

Director General, Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$471,402.75**
Monto esta hoja:	**$112,834.43**
Acumulado:	**$584,237.18**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000519

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	29.3000	$975.79	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$28,590.65
1-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN PARA CURVO DE PANEL DE YESO DE 6 CM., UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	32.4100	$754.30	(* SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	$24,446.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$584,237.18**
Monto esta hoja:	**$53,037.51**
Acumulado:	**$637,274.69**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000520

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	16.2800	$349.24	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$5,685.63
1-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	269.1700	$1,221.79	(* UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 79/100 M.N. *)	$328,869.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$637,274.69**
Monto esta hoja:	**$334,554.84**
Acumulado:	**$971,829.53**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000521

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
1-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR ESTAMPADO EN ALUMINIO O ACERO, DT-DTA DE ALTA EFICIENCIA, PARA MONTAR SOBRE FALSO PLAFÓN DE 24" X 24" (NOMINAL) CON PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN EN 4 VÍAS., INCLUYE ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	19.0000	$1,463.44	(* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	$27,805.36
1-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.1300	$346.31	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	$6,624.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$971,829.53
Monto esta hoja:	$34,430.27
Acumulado:	$1,006,259.80

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000522

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 M., UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	20.4000	$419.72	(* CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$8,562.29
1-ALB-10	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNC P.U.O.T.					
1-ALB-10.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	10.2800	$248.44	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	$2,553.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,006,259.80**
Monto esta hoja:	**$11,116.25**
Acumulado:	**$1,017,376.05**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000523

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-11	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T					
1-ALB-11.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	10.2800	$154.74	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,590.73
1-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,017,376.05**
Monto esta hoja:	**$12,706.98**
Acumulado:	**$1,018,966.78**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000524

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-12.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	9.0000	$225.83	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$2,032.47
1-ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE,. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	26.3200	$227.03	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N. *)	$5,975.43
	TOTAL ALBAÑILERÍA					**$555,571.93**
	CANCELERÌA					
1-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	20.0900	$599.61	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N *)	$12,046.16
1-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	37.7500	$537.82	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	$20,302.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,018,966.78**
Monto esta hoja:	**$40,356.77**
Acumulado:	**$1,059,323.55**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000525

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.01 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-1 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$19,303.45	(* DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N. *)	$19,303.45
1-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.30 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-2 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$22,088.52	(* VEINTIDOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$22,088.52
1-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.88 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-3 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$18,054.99	(* DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. *)	$18,054.99
1-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.84 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-4 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$17,670.81	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 81/100 M.N. *)	$17,670.81

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,059,323.55
Monto esta hoja:	$77,117.77
Acumulado:	$1,136,441.32

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000526

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.38X1.80 M 2 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	$45,695.86	(* CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	$45,695.86
1-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA LATERAL .66X 1.50 M 1 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,	JGO	1.0000	$37,428.40	(* TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. *)	$37,428.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$1,136,441.32
Monto esta hoja:	$83,124.26
Acumulado:	$1,219,565.58

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, asi como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000527

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	4.0000	$523.52	(* QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N. *)	$2,094.08
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL CANCELERÍA					**$194,684.98**
	CARPINTERIA					
1-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$3,098.27	(* TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$9,294.81

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,219,565.58**
Monto esta hoja:	**$11,388.89**
Acumulado:	**$1,230,954.47**

SEP S

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000528

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	$3,200.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. *)	$22,400.21
1-CAR-03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN, INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$5,482.28	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$21,929.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,230,954.47**
Monto esta hoja:	**$44,329.33**
Acumulado:	**$1,275,283.80**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000529

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAR-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$21,413.71	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. *)	$21,413.71
	TOTAL CARPINTERIA					**$75,037.85**
	CERRAJERIA					
1-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	7.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$3,262.42
1-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$1,398.18
1-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$117.33	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$1,173.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,275,283.80**
Monto esta hoja:	**$27,247.61**
Acumulado:	**$1,302,531.41**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000530

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$1,033.42	(* UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	$2,066.84
1-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$2,647.78	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$5,295.56
1-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$3,586.12	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$7,172.24
1-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$557.31	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$1,114.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,302,531.41**
Monto esta hoja:	**$15,649.26**
Acumulado:	**$1,318,180.67**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000531

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL CERRAJERIA					**$21,483.16**
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
1-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	1.0000	$311.31	(* TRESCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N. *)	$311.31
1-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	9.0000	$1,958.57	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. *)	$17,627.13
1-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	7.0000	$2,051.60	(* DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$14,362.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,318,180.67**
Monto esta hoja:	**$32,301.04**
Acumulado:	**$1,350,481.71**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000532

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$2,654.81	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	$7,964.43
1-HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	$1,636.09	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$3,272.18
1-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	9.0000	$167.62	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$1,508.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,350,481.71**
Monto esta hoja:	**$12,745.19**
Acumulado:	**$1,363,226.90**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000533

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO					
	TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					**$45,046.23**
	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					
1-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA PARA FLUXOMETRO HELVEX TZF NAO BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, INCLUYE ASIENTO SIN TAPA E ELONGADO , COLOR BLANCO MODELO AF-1 MCA. ANTIBAC O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, . P.U.O.T.	PZA	3.0000	$6,439.85	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	$19,319.55

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,363,226.90**
Monto esta hoja:	**$19,319.55**
Acumulado:	**$1,382,546.45**

SIPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000534

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA W.C. DE PEDAL SUPERIOR PARA SPUD DE 32 mm 4.8 LITROS POR DESCARGA MODELO 310-WC-4.8 CROMO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: REDUCCION DE CAMPANA Y LLAVE DE RETENCION, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, . P.U.O.T.	PZA	3.0000	$7,718.46	(* SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N. *)	$23,155.38
1-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-015 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,152.41	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$4,609.64

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,382,546.45**
Monto esta hoja:	**$27,765.02**
Acumulado:	**$1,410,311.47**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000535

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN ,TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,114.00	(* DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. *)	$4,228.00
1-IMS-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1. UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN , CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$2,564.78	(* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	$10,259.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,410,311.47**
Monto esta hoja:	**$14,487.12**
Acumulado:	**$1,424,798.59**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000536

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,(P.U.O.T.).					
1-IMS-06.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	4.0000	$156.25	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. *)	$625.00
1-IMS-06.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	$182.64	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)	$365.28
1-IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.0000	$3,585.86	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	$3,585.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,424,798.59**
Monto esta hoja:	**$19,063.26**
Acumulado:	**$1,429,374.73**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000537

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUa UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O T.).					
1-IMS-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,979.49	(" TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. ")	$15,917.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,429,374.73**
Monto esta hoja:	**$15,917.96**
Acumulado:	**$1,445,292.69**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000538

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,159.98	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$4,319.96
1-IMS-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P U.O T.).	PZA	2.0000	$2,344.17	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	$4,688.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,445,292.69**
Monto esta hoja:	**$9,008.30**
Acumulado:	**$1,454,300.99**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000539

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,343.59	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	$4,687.18
1-IMS-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,667.62	(* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$5,335.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,454,300.99**
Monto esta hoja:	**$10,022.42**
Acumulado:	**$1,464,323.41**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000540

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$1,290.04	(* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)	$3,870.12
1-IMS-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,á MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$382.68	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$3,444.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,464,323.41**
Monto esta hoja:	**$7,314.24**
Acumulado:	**$1,471,637.65**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000541

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,446.56	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	$5,786.24
1-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	$8,376.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$8,376.16
1-IMS-17	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	$1,760.23	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. *)	$5,280.69
	TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					**$127,853.84**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,471,637.65**
Monto esta hoja:	**$19,443.09**
Acumulado:	**$1,491,080.74**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000542

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	34.0000	$1,962.60	(* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	$66,728.40
1-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	30.0000	$2,231.19	(* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	$66,935.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,491,080.74**
Monto esta hoja:	**$133,664.10**
Acumulado:	**$1,624,744.84**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000543

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
1-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	Pieza	51.0000	$1,903.87	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$97,097.37
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	PZA	5.0000	$1,721.52	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. *)	$8,607.60
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,624,744.84**
Monto esta hoja:	**$105,704.97**
Acumulado:	**$1,730,449.81**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000544

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	84.0000	$1,557.65	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. *)	$130,842.60
1-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	16.0000	$1,354.55	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	$21,672.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,730,449.81**
Monto esta hoja:	**$152,515.40**
Acumulado:	**$1,882,965.21**

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fín Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000545

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	SAL	6.0000	$2,187.33	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$13,123.98
1-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION,	SAL	3.0000	$3,702.86	(* TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N. *)	$11,108.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,882,965.21**
Monto esta hoja:	**$24,232.56**
Acumulado:	**$1,907,197.77**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000546

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).					
1-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	30.0000	$347.17	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$10,415.10
1-IEL-10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	34.0000	$445.16	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	$15,135.44

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,907,197.77**
Monto esta hoja:	**$25,550.54**
Acumulado:	**$1,932,748.31**

STPS FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000547

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$5,125.84	(* CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 84/100 M.N. *)	$5,125.84
1-IEL-12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$1,622.83	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	$9,736.98
1-IEL-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	28.6000	$302.28	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$8,645.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,932,748.31**
Monto esta hoja:	**$23,508.03**
Acumulado:	**$1,956,256.34**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000548

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.					
1-IEL-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	28.0000	$773.51	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$21,658.28
1-IEL-15	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. .P.U.O.T.	DOC	1.0000	$38,370.55	(* TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 55/100 M.N. *)	$38,370.55
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					$525,204.43
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$1,956,256.34**
Monto esta hoja:	**$60,028.83**
Acumulado:	**$2,016,285.17**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000549

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.					
1-AAC-01.1	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.0000	$30,733.14	(* TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. *)	$92,199.42
1-AAC-01.2	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 1/2 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	$36,188.65	(* TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	$72,377.30
1-AAC-01.3	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR, 2.00 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	$44,615.39	(* CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 39/100 M.N. *)	$44,615.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,016,285.17**
Monto esta hoja:	**$269,220.94**
Acumulado:	**$2,225,477.28**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000550

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-AAC-01.4	MINI SPLT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.0000	$87,163.38	(* OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$261,490.14
1-AAC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	9.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$39,630.42
1-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,225,477.28**
Monto esta hoja.	**$301,120.56**
Acumulado:	**$2,526,597.84**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000551

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
1-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	17.7500	$183.12	(* CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. *)	$3,250.38
1-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	56.3200	$49.35	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	$2,779.39
1-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	7.0000	$43.35	(* CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$303.45
1-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	7.0000	$55.43	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	$388.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,526,597.84**
Monto esta hoja:	**$6,721.23**
Acumulado:	**$2,533,319.07**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000552

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					**$517,033.90**
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					
1-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	29.0000	$275.23	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. *)	$7,981.67
1-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS	SAL	25.0000	$1,424.94	(* UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$35,623.50
	TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					**$43,605.17**
	EQUIPO ELÉCTRICO					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,533,319.07**
Monto esta hoja:	**$43,605.17**
Acumulado:	**$2,576,924.24**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000553

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, . P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
1-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	16.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$5,601.12
1-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA	16.0000	$404.62	(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	$6,473.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,576,924.24
Monto esta hoja:	$55,680.21
Acumulado:	$2,588,999.28

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000554

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.					
1-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	$7,179.00	(* SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	$7,179.00
1-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$1,305.97
1-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	$3,824.65	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$3,824.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,588,999.28**
Monto esta hoja:	**$67,989.83**
Acumulado:	**$2,601,308.90**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000555

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$2,483.35	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$2,483.35
1-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS,	PZA	1.0000	$5,117.67	(* CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$5,117.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,601,308.90
Monto esta hoja:	$7,601.02
Acumulado:	$2,608,909.92

CATALOGO DE CONCEPTOS

000556

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					
1-EEL-05.1	QO-115 1P x 15 A	PZA	4.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$3,264.76
1-EEL-05.2	QO-120 1P x 20 A	PZA	9.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$7,345.71
1-EEL-05.3	QO-215 2P x 15 A	PZA	6.0000	$618.45	(* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. *)	$3,710.70
1-EEL-05.4	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.0000	$627.14	(* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$627.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,608,909.92
Monto esta hoja:	$14,948.31
Acumulado:	$2,623,858.23

SEP

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000557

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-05.5	QO-320 3P x 20 A	PZA	3.0000	$1,686.65	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	$5,059.95
1-EEL-05.6	QO-390 3P x 90 A	PZA	1.0000	$2,577.32	(* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)	$2,577.32
1-EEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$10,417.62	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$10,417.62
	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO					**$64,988.88**
	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					
1-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECANICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,330.05	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N. *)	$2,330.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,623,858.23**
Monto esta hoja:	**$20,384.94**
Acumulado:	**$2,644,243.17**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000558

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,598.63	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	$4,598.63
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					**$6,928.68**
	ACABADOS					
1-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	406.9300	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$38,975.76
1-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	57.6900	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$5,525.55

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,644,243.17**
Monto esta hoja:	**$49,099.94**
Acumulado:	**$2,693,343.11**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000559

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	32.4100	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$3,104.23
1-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.1100	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$11,301.08
1-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.1300	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$24,914.42

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,693,343.11**
Monto esta hoja:	**$39,319.73**
Acumulado:	**$2,732,662.84**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000560

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	133.8500	$60.78	(* SESENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$8,135.40
	TOTAL ACABADOS					**$91,956.44**
	SEÑALETICA					
1-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,732,662.84**
Monto esta hoja:	**$10,090.36**
Acumulado:	**$2,742,753.20**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000561

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	$686.90	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,444.50
1-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,742,753.20**
Monto esta hoja:	**$4,910.72**
Acumulado:	**$2,747,663.92**

SHCP

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, asi como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000562

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48
1-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,932.44

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,747,663.92**
Monto esta hoja:	**$3,909.92**
Acumulado:	**$2,751,573.84**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000563

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 .40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,443.70
1-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,751,573.84**
Monto esta hoja:	**$3,421.18**
Acumulado:	**$2,754,995.02**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000564

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,754,995.02
Monto esta hoja:	$488.74
Acumulado:	$2,755,483.76

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000565

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	11.0000	$1,903.31	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$20,936.41
1-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,755,483.76**
Monto esta hoja:	**$21,425.15**
Acumulado:	**$2,776,908.91**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000566

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
1-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,776,908.91**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$2,777,886.39**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000567

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
1-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,777,886.39**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$2,778,863.87**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000568

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
1-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,778,863.87
Monto esta hoja:	$977.48
Acumulado:	$2,779,841.35

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000569

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$29,190.25	(* VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 25/100 M.N. *)	$29,190.25
1-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$17,150.14	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 14/100 M.N. *)	$17,150.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$2,779,841.35
Monto esta hoja:	$46,340.39
Acumulado:	$2,826,181.74

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000570

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.40 X 2.80 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$38,185.57	(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$38,185.57
1-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$450.29	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$4,502.90
1-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	$983.87	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$7,870.96
	TOTAL SEÑALETICA					**$135,942.93**
	GABINTES Y EXTINTORES					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,826,181.74**
Monto esta hoja:	**$50,559.43**
Acumulado:	**$2,876,741.17**

STPS

FONACOT

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000571

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 ; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. .(P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,061.45	(* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	$12,245.80
	TOTAL GABINTES Y EXTINTORES					**$12,245.80**
	LIMPIEZA					
1-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ACIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.	M2	324.0000	$32.67	(* TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	$10,585.08
	TOTAL LIMPIEZA					**$10,585.08**
	TOTAL GUADALAJARA FEDERALISMO					**$2,899,572.05**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,876,741.17**
Monto esta hoja:	**$22,830.88**
Acumulado:	**$2,899,572.05**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000572

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA					
	TRAMITES					
2-PRE-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$19,774.57	(* DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	$19,774.57
2-PRE-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$13,842.20	(* TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)	$13,842.20

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,899,572.05**
Monto esta hoja:	**$33,616.77**
Acumulado:	**$2,933,188.82**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000573

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-PRE-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIO DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO	tramite	1.0000	$15,414.03	(* QUINCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 03/100 M.N. *)	$15,414.03
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL TRAMITES					**$49,030.80**
	PRELIMINARES					
2.PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	287.0400	$34.53	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	$9,911.49
2-PRE-02	RETIRO DE PELICULA EXISTENTE EN CANCELERIA DE FACHADA VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, CORTE , MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	42.1600	$136.62	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)	$5,759.90
	TOTAL PRELIMINARES					**$15,671.39**
	ALBAÑILERÍA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,933,188.82**
Monto esta hoja:	**$31,085.42**
Acumulado:	**$2,964,274.24**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000574

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	101.7200	$441.76	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	$44,935.83
2-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 7.65 cm. A UNA CARA Y HASTA 3.50 m DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, DE ESPESOR, MCA, YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX. TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.4600	$337.11	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	$5,211.72

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$2,964,274.24**
Monto esta hoja:	**$50,147.55**
Acumulado:	**$3,014,421.79**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000575

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	179.8300	$233.35	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$41,963.33
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.8400	$975.79	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$41,802.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,014,421.79**
Monto esta hoja:	**$83,766.17**
Acumulado:	**$3,098,187.96**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000576

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.4600	$754.30	(* SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	$11,661.48
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 0.10 CM. DE ESPESOR HASTA 1.30 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	18.4100	$349.24	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$6,429.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,098,187.96**
Monto esta hoja:	**$18,090.99**
Acumulado:	**$3,116,278.95**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, asi como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000577

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	257.0600	$616.09	(" SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 09/100 M.N. ")	$158,372.10
2-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	24.9300	$346.31	(" TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. ")	$8,633.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$3,116,278.95
Monto esta hoja:	$167,005.61
Acumulado:	$3,283,284.56

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000578

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.88 X 1.30 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	16.2000	$419.72	(* CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$6,799.46
2-ALB-10	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNC P.U.O.T.					
2-ALB-10.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	7.7000	$248.44	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	$1,912.99

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,283,284.56**
Monto esta hoja:	**$8,712.45**
Acumulado:	**$3,291,997.01**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000579

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-11	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T					
2-ALB-11.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	7.7000	$154.74	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,191.50
2-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,291,997.01**
Monto esta hoja:	**$9,903.95**
Acumulado:	**$3,293,188.51**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000530

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-12.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	9.0000	$225.83	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$2,032.47
2-ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE,. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	42.3600	$227.03	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N. *)	$9,616.99
	TOTAL ALBAÑILERÍA					**$340,563.73**
	CANCELERÍA					
2-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.1600	$599.61	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$25,279.56
2-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	63.3000	$537.82	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	$34,044.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,293,188.51**
Monto esta hoja:	**$70,973.03**
Acumulado:	**$3,364,161.54**

SIPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000531

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR EN CANCELERIA DE FACHADA,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, CORTE E, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	42.1600	$471.21	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. *)	$19,866.21
2-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 4.22X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$23,192.19	(* VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$23,192.19
2-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 3.87 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$19,291.00	(* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)	$19,291.00
2-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.52 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-03 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$8,353.58	(* OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. *)	$8,353.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,364,161.54**
Monto esta hoja:	**$70,702.98**
Acumulado:	**$3,434,864.52**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000582

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 2 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA CENTRAL .60X 1.80 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.21X1.80 M 2 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	$48,661.35	(* CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)	$48,661.35

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,434,864.52**
Monto esta hoja:	**$48,661.35**
Acumulado:	**$3,483,525.87**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000583

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PANEL LATERAL 0.66X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.30X 1.80 M 1 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	$32,774.56	(* TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	$32,774.56
2-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$523.52	(* QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N. *)	$2,094.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,483,525.87**
Monto esta hoja:	**$34,868.64**
Acumulado:	**$3,518,394.51**

STPS

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000584

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL CANCELERÍA					$213,556.54
	CARPINTERÍA					
2-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$3,098.27	(* TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N *)	$9,294.81
2-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$3,200.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. *)	$19,200.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,518,394.51**
Monto esta hoja:	**$28,494.99**
Acumulado:	**$3,546,889.50**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MARA

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000585

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$3,374.90	(* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,374.90
2-CAR-04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$5,482.28	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$21,929.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,546,889.50**
Monto esta hoja:	**$25,304.02**
Acumulado:	**$3,572,193.52**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000586

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$21,413.71	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. *)	$21,413.71
	TOTAL CARPINTERÍA					**$75,212.72**
	CERRAJERÍA					
2-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	7.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$3,262.42
2-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$1,398.18
2-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$117.33	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$1,173.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,572,193.52**
Monto esta hoja:	**$27,247.61**
Acumulado:	**$3,599,441.13**

SEP

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000587

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$1,033.42	(* UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	$2,066.84
2-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	4.0000	$2,647.78	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$10,591.12
2-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$3,586.12	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$14,344.48
2-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$557.31	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$1,114.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,599,441.13**
Monto esta hoja:	**$28,117.06**
Acumulado:	**$3,627,558.19**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000588

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL CERRAJERÍA					**$33,950.96**
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	1.0000	$311.31	(* TRESCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N. *)	$311.31
2-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	9.0000	$1,958.57	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. *)	$17,627.13
2-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIAMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	7.0000	$2,051.80	(* DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$14,362.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,627,558.19**
Monto esta hoja:	**$32,301.04**
Acumulado:	**$3,659,859.23**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000589

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$2,654.81	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	$7,964.43
2-HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	$1,636.09	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$3,272.18
2-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	9.0000	$167.62	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$1,508.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,659,859.23**
Monto esta hoja:	**$12,745.19**
Acumulado:	**$3,672,604.42**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000590

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO					
	TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					**$45,046.23**
	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					
2-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO,	PZA.	3.0000	$4,450.31	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N. *)	$13,350.93
	NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,672,604.42**
Monto esta hoja:	**$13,350.93**
Acumulado:	**$3,685,955.35**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000591

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,152.41	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$4,609.64
2-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN ,TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,114.00	(* DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. *)	$4,228.00

Director General. Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,685,955.35**
Monto esta hoja:	**$8,837.64**
Acumulado:	**$3,694,792.99**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000592

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN , CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$2,564.78	(* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	$10,259.12
2-IMS-05.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,(P.U.O.T.).					
2-IMS-05.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	4.0000	$156.25	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. *)	$625.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,694,792.99**
Monto esta hoja:	**$10,884.12**
Acumulado:	**$3,705,677.11**

SHCP

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000593

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	$182.64	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)	$365.28
2-IMS-05.3	PARA W.C.	PZA	3.0000	$152.82	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$458.46
2-IMS-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUá UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$3,585.86	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	$3,585.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$3,705,677.11
Monto esta hoja:	$4,409.60
Acumulado:	$3,710,086.71

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000594

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,979.49	(* TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	$15,917.96
2-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,159.98	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$4,319.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,710,086.71**
Monto esta hoja:	**$20,237.92**
Acumulado:	**$3,730,324.63**

SHCP

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000595

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$2,344.17	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	$7,032.51
2-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,343.59	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	$4,687.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,730,324.63**
Monto esta hoja:	**$11,719.69**
Acumulado:	**$3,742,044.32**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000596

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$2,667.62	(" DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ")	$2,667.62
2-IMS-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$1,290.04	(" UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. ")	$3,870.12

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,742,044.32**
Monto esta hoja:	**$6,537.74**
Acumulado:	**$3,748,582.06**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000597

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,á MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$382.68	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$382.68
2-IMS-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$1,446.56	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	$5,786.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,748,582.06**
Monto esta hoja:	**$6,168.92**
Acumulado:	**$3,754,750.98**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000598

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	$8,376.16	(* OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$8,376.16
2-IMS-16	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	$1,760.23	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. *)	$7,040.92
	TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					**$97,563.64**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					
2-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO,	salida	31.0000	$854.96	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	$26,503.76

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,754,750.98**
Monto esta hoja:	**$41,920.84**
Acumulado:	**$3,796,671.82**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000599

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
2-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	27.0000	$860.12	(* OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$23,223.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$3,796,671.82
Monto esta hoja:	$23,223.24
Acumulado:	$3,819,895.06

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000600

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	64.0000	$998.67	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$63,914.88
2-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$1,721.52	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. *)	$6,886.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,819,895.06**
Monto esta hoja:	**$70,800.96**
Acumulado:	**$3,890,696.02**

SHCP

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000601

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	93.0000	$838.34	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	$77,965.62
2-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	17.0000	$903.03	(* NOVECIENTOS TRES PESOS 03/100 M.N. *)	$15,351.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,890,696.02**
Monto esta hoja:	**$93,317.13**
Acumulado:	**$3,984,013.15**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000602

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 8 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$1,235.78	(" UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. ")	$1,235.78
2-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDA PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$2,688.49	(" DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. ")	$5,376.98

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,984,013.15**
Monto esta hoja:	**$6,612.76**
Acumulado:	**$3,990,625.91**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000603

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$3,599.55	(* TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	$3,599.55
2-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO UNIDAD PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 15 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$4,197.20	(* CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	$12,591.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$3,990,625.91**
Monto esta hoja:	**$16,191.15**
Acumulado:	**$4,006,817.06**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000604

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-11	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	27.0000	$347.17	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$9,373.59
2-IEL-12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	31.0000	$445.16	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	$13,799.96
2-IEL-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 200 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	$16,940.39	(* DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$16,940.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,006,817.06**
Monto esta hoja:	**$40,113.94**
Acumulado:	**$4,046,931.00**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000605

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-14	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$1,622.83	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	$3,245.66
2-IEL-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	18.3800	$302.28	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$5,555.91
2-IEL-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	25.0000	$773.51	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$19,337.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,046,931.00**
Monto esta hoja:	**$28,139.32**
Acumulado:	**$4,075,070.32**

SIPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000606

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. .P.U.O.T.	DOC	1.0000	$27,941.35	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)	$27,941.35
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					**$332,843.61**
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					
2-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA 3'X8' CALIBRE 24 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	KG	710.0000	$58.78	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$41,733.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,075,070.32**
Monto esta hoja:	**$69,675.15**
Acumulado:	**$4,144,745.47**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000607

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA 3'X8' CALIBRE 26 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	KG	752.0000	$59.54	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$44,774.08
2-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5" DE ESPESOR RECUBIERTO CON PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO, GRAPADO Y EN SUS UNIONES UTILIZAR TAPE DE ALUMINIO DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	285.0000	$185.29	(* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	$52,807.65
2-AAC-04	SUMINISTRO DE DIFUSORES DE INYECCIÓN MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO 5700 , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON CONTROL DE VOLUMEN RADIAL, CON SALIDA DE 10" Y 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	16.0000	$1,491.83	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. *)	$23,869.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,144,745.47**
Monto esta hoja:	**$121,451.01**
Acumulado:	**$4,266,196.48**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000608

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-05	SUMINISTRO DE REJILLAS DE RETORNO MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO SPRTB , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, CON SALIDA DE 10", 14", Y 18", DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	10.0000	$1,329.18	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$13,291.80
2-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS FLEXIBLES PARA CONEXION DE DIFUSORES Y REJILLAS DE:					
2-AAC-06.1	18" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	CAJA	1.0000	$1,881.40	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	$1,881.40
2-AAC-06.2	14" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	CAJA	4.0000	$1,205.39	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	$4,821.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,266,196.48**
Monto esta hoja:	**$19,994.76**
Acumulado:	**$4,286,191.24**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000609

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-06.3	10" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	CAJA	2.0000	$875.63	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$1,751.26
2-AAC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE MCA. GREENHECK MODELO SPA-390, DE PLAFÓN, PARA MANEJAR 300 PCM @0.25" DE P.E. CON MOTOR DE 135 WATTS A 120 VOLTS/1F/60HZ, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.15	(* DOS MIL TREINTA PESOS 15/100 M.N. *)	$4,060.30
2-AAC-08	CONEXION DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVAR CONDENSADOR CON AGUA A PRESION A CONTERAFLUJO DE AIRE, APLICAR "FOAM CLEANER", ENJUAGAR CON AGUA Y JABON PARA NEUTRALIZAR EL ACIDO, APLICAR AL EVAPORADOR "COIL CLEANER" ECOLOGICO Y ENJUAGAR CON AGUA. LUBRICACIÓN DE MOTORES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR, AJUSTAR BANDA, ELIMINAR FALSOS CONTACTOS EN TABLERO DE CONTROL, REVISAR PRESIONES DE FREON Y AMPERAJES A COMPRESOR.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,286,191.24**
Monto esta hoja:	**$5,811.56**
Acumulado:	**$4,292,002.80**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000610

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, MOVIMIENTOS Y TRANSLADOS, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T					
2-AAC-08.1	MARCA CARRIER MODELO 48TFD014 DE 12 TONELADAS	PZA	1.0000	$5,649.71	(* CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$5,649.71
2-AAC-08.2	MARCA GOODMAN MODELO PGC120225-3F DE 10 TONELADAS	PZA	1.0000	$5,649.71	(* CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$5,649.71
2-AAC-08.3	MARCA GOODMAN MODELO GPG10601401A DE 5 TONELADAS	PZA	1.0000	$5,649.71	(* CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$5,649.71
2-AAC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AIRE MANUAL CON FILTRO LAVABLE DE ALUMINIO A UNIDADES DE 10 Y 12 TONELADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,035.19	(* DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$4,070.38

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,292,002.80**
Monto esta hoja:	**$21,019.51**
Acumulado:	**$4,313,022.31**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

00611

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-10	SUMINISTRO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R- 410A COMPLEMENTARIO AL SISTEMA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA VACIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-410AB, VERIFICACIÓN DE FUGAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	KG	15.0000	$537.72	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	$8,065.80
2-AAC-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$4,313,022.31
Monto esta hoja:	$8,065.80
Acumulado:	$4,321,088.11

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000612

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-11.1	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1.5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	PZA	1.0000	$36,188.65	(* TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	$36,188.65
2-AAC-12	TUBERÍA DE COBRE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE REFRIGERANTE, AGUA HELADA, EN CASA MAQUINAS, CUARTOS DE EQUIPOS, AZOTEA, INTERRIORES EN AREAS A REMODELAR, SIN AFECTARLA, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, DE DIAMETROS INDICADOS, CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CLAUSURA, DESCONEXION, DESMONTAJE DE TUBERIAS, RETIRO DE SOPORTERIA, EXTERIOR E INTERIOR, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL RESIDENCIA DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
2-AAC-12.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO, EDIFICIO,	M	20.0000	$182.17	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. *)	$3,643.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,321,088.11**
Monto esta hoja:	**$39,832.05**
Acumulado:	**$4,360,920.16**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000613

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.P.U.O.T	PZA	1.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$4,403.38
2-AAC-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	16.0000	$49.35	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	$789.60
2-AAC-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.0000	$43.35	(* CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$216.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,360,920.16**
Monto esta hoja:	**$5,409.73**
Acumulado:	**$4,366,329.89**

SIPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000614

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.0000	$55.43	($ CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. $)	$55.43
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					**$263,373.65**
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					
2-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	30.5200	$275.23	($ DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. $)	$8,400.02
2-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	23.0000	$1,424.94	($ UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. $)	$32,773.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,366,329.89**
Monto esta hoja:	**$41,229.07**
Acumulado:	**$4,407,558.96**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000615

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS					
	TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					**$41,173.64**
	EQUIPO ELÉCTRICO					
2-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
2-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	17.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$5,951.19
2-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA	17.0000	$404.62	(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	$6,878.54

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,407,558.96**
Monto esta hoja:	**$12,829.73**
Acumulado:	**$4,420,388.69**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000616

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.					
2-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	$7,179.00	(* SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	$7,179.00
2-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$1,305.97
2-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	$3,824.65	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$3,824.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,420,388.69**
Monto esta hoja:	**$25,139.35**
Acumulado:	**$4,432,698.31**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000617

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$2,483.35	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$2,483.35
2-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS,	PZA.	1.0000	$5,117.67	(* CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$5,117.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$4,432,698.31
Monto esta hoja:	$7,601.02
Acumulado:	$4,440,299.33

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000618

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
2-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					
2-EEL-05.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	13.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$10,610.47
2-EEL-05.2	QO-210 2P x 10 A	PZA	1.0000	$662.02	(* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$662.02
2-EEL-05.3	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.0000	$627.14	(* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$627.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,440,299.33**
Monto esta hoja:	**$11,899.63**
Acumulado:	**$4,452,198.96**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

00619

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-05.4	QO-330 3P x 30 A	PZA	1.0000	$1,686.65	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	$1,686.65
2-EEL-05.5	QO-350 3P X 50A	Pieza	1.0000	$1,900.77	(* UN MIL NOVECIENTOS PESOS 77/100 M.N. *)	$1,900.77
2-EEL-05.6	QO-370 3P x 70 A	PZA	1.0000	$1,945.65	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)	$1,945.65
2-EEL-05.7	QO-3100 3P x 100 A	PZA	1.0000	$2,666.56	(* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	$2,666.56
2-EEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$10,417.62	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$10,417.62

TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO **$63,257.25**

SISTEMA DE TIERRA FÍSICA

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,452,198.96**
Monto esta hoja:	**$18,617.25**
Acumulado:	**$4,470,816.21**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000620

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,330.05	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N. *)	$2,330.05
2-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,598.63	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	$4,598.63
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					**$6,928.68**
	ACABADOS					
2-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	447.2000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$42,832.82

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,470,816.21**
Monto esta hoja:	**$49,761.50**
Acumulado:	**$4,520,577.71**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000621

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	109.0400	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$10,443.85
2-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.5000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$1,484.59
2-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	56.4800	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$33,400.58
2-ACA-05	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	153.4400	$60.78	(* SESENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$9,326.08
	TOTAL ACABADOS					**$97,487.92**

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,520,577.71**
Monto esta hoja:	**$54,655.10**
Acumulado:	**$4,575,232.81**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000622

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEÑALETICA					
2-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96
2-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$688.90	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$4,133.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,575,232.81**
Monto esta hoja:	**$6,088.36**
Acumulado:	**$4,581,321.17**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000623

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96
2-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,581,321.17**
Monto esta hoja:	**$2,932.44**
Acumulado:	**$4,584,253.61**

SHCP

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000624

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96
2-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 .40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,932.44

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,584,253.61**
Monto esta hoja:	**$4,887.40**
Acumulado:	**$4,589,141.01**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000625

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22
2-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,589,141.01**
Monto esta hoja:	**$1,954.96**
Acumulado:	**$4,591,095.97**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000626

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
2-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$1,903.31	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$17,129.79

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,591,095.97**
Monto esta hoja:	**$17,129.79**
Acumulado:	**$4,608,225.76**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000627

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
2-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,608,225.76**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$4,609,203.24**

SFPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000628

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
2-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,609,203.24**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$4,610,180.72**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000629

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(" CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. ")	$488.74
2-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$488.74	(" CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. ")	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,610,180.72**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$4,611,158.20**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000630

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	PZA	1.0000	$29,190.25	(* VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 25/100 M.N. *)	$29,190.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,611,158.20**
Monto esta hoja:	**$29,678.99**
Acumulado:	**$4,640,837.19**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000631

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.40 X 2.80 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$38,185.57	(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$76,371.14
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	25.0000	$450.29	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$11,257.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,640,837.19**
Monto esta hoja:	**$87,628.39**
Acumulado:	**$4,728,465.58**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000632

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	$983.87	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$7,870.96
	TOTAL SEÑALETICA					**$161,103.73**
	GABINTES Y EXTINTORES					
2-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 ; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. .(P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,061.45	(* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	$12,245.80
	TOTAL GABINTES Y EXTINTORES					**$12,245.80**
	LIMPIEZA					
2-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA	M2	287.0400	$32.67	(* TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	$9,377.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,728,465.58**
Monto esta hoja:	**$29,494.36**
Acumulado:	**$4,757,959.94**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000633

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.					
	TOTAL LIMPIEZA					$9,377.60
	TOTAL CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA					$1,858,387.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	$4,757,959.94
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$4,757,959.94

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000634

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CHIHUAHUA					
	TRAMITES					
3-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$148,309.22	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$148,309.22
3-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	tramite	1.0000	$143,365.58	(* CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$143,365.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$4,757,959.94**
Monto esta hoja:	**$291,674.80**
Acumulado:	**$5,049,634.74**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000635

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS. ALBAÑILERIA, ACABADOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO	REVISION	1.0000	$308,280.53	(* TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N. *)	$308,280.53
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL TRAMITES					**$599,955.33**
	PRELIMINARES					
3-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	517.0000	$34.53	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	$17,852.01
3-PRE-02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA	PZA	43.0000	$89.72	(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$3,857.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,049,634.74**
Monto esta hoja:	**$329,990.50**
Acumulado:	**$5,379,625.24**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000636

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
	TOTAL PRELIMINARES					**$21,709.97**
	ALBAÑILERIA					
3-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	29.0000	$441.76 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	$12,811.04

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,379,625.24**
Monto esta hoja:	**$12,811.04**
Acumulado:	**$5,392,436.28**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000637

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO. LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	12.9300	$1,131.39	(* UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$14,628.87
3-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	6.6700	$349.24	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$2,329.43

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,392,436.28**
Monto esta hoja:	**$16,958.30**
Acumulado:	**$5,409,394.58**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000638

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES. LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	187.7600	$1,221.79	(* UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 79/100 M.N. *)	$229,403.29
3-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.40 X 0.75 X 0.40 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	15.0600	$290.86	(* DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N. *)	$4,380.35

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,409,394.58**
Monto esta hoja:	**$233,783.64**
Acumulado:	**$5,643,178.22**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MARA

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000639

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.10 X 0.20 X 0.10 M , A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	54.6000	$126.48	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N. *)	$6,905.81
3-ALB-07	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNC P.U.O.T.					
3-ALB-07.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	$248.44	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	$1,987.52

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,643,178.22**
Monto esta hoja:	**$8,893.33**
Acumulado:	**$5,652,071.55**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000640

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-08	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T					
3-ALB-08.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	$154.74	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,237.92
3-ALB-09	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,652,071.55**
Monto esta hoja:	**$10,131.25**
Acumulado:	**$5,653,309.47**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000641

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-09.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	8.0000	$225.83	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$1,806.64
	TOTAL ALBAÑILERIA					**$275,490.87**
	CANCELERÍA					
3-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.47 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-01) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	$43,549.88	(* CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	$43,549.88
3-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	58.0800	$537.82	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	$31,236.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,653,309.47**
Monto esta hoja:	**$76,593.11**
Acumulado:	**$5,729,902.58**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000642

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAN-03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RAMPA LIGERA DE ACCESO EN DESNIVEL EN PATIO PUBLICO, CON PERALTE DE 15 CM FABRICADA EN ALUMINIO MODULAR MCA. TRANSITIONS, MODELO TMER 6 MEDIDAS .83X0.863 mts INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1.0000	$44,540.53	(* CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N. *)	$44,540.53
	SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T.					
	TOTAL CANCELERÍA					**$119,327.00**
	CARPINTERÍA					
3-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$3,200.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. *)	$12,800.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,729,902.58**
Monto esta hoja:	**$57,340.65**
Acumulado:	**$5,787,243.23**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000643

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$3,374.90	(* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$6,749.80
	TOTAL CARPINTERÍA					**$19,549.92**
	CERRAJERÍA					
3-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	6.0000	$466.06	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$2,796.36
3-CER-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	32.0000	$117.33	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$3,754.56
3-CER-03	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$557.31	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	$1,114.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,787,243.23**
Monto esta hoja:	**$14,415.34**
Acumulado:	**$5,801,658.57**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000644

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CER-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$2,647.78	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$5,295.56
	TOTAL CERRAJERÍA					**$12,961.10**
	MUEBLES SANITARIOS					
2-IMS-16	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	5.0000	$1,760.23	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. *)	$8,801.15
	TOTAL MUEBLES SANITARIOS					**$8,801.15**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					
3-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO.	salida	54.0000	$1,962.60	(* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	$105,980.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,801,658.57**
Monto esta hoja:	**$120,077.11**
Acumulado:	**$5,921,735.68**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000645

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
3-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	48.0000	$2,231.19	(* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	$107,097.12

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$5,921,735.68**
Monto esta hoja:	**$107,097.12**
Acumulado:	**$6,028,832.80**

SHCP

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000646

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	34.0000	$2,069.61	(* DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$70,366.74
3-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW TR, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	Pieza	58.0000	$2,012.15	(* DOS MIL DOCE PESOS 15/100 M.N. *)	$116,704.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,028,832.80**
Monto esta hoja:	**$187,071.44**
Acumulado:	**$6,215,904.24**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018 **Duración:** 50 dias naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000647

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 1.20 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-60-E3-NW TR, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	Pieza	7.0000	$2,454.63	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	$17,182.41
3-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	122.0000	$2,217.64	(* DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$270,552.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,215,904.24**
Monto esta hoja:	**$287,734.49**
Acumulado:	**$6,503,638.73**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000648

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	31.0000	$1,354.55	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	$41,991.05
3-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	48.0000	$347.17	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$16,664.16

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,503,638.73**
Monto esta hoja:	**$58,655.21**
Acumulado:	**$6,562,293.94**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 096649

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	54.0000	$445.16	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	$24,038.64
3-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 175 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$20,130.55	(* VEINTE MIL CIENTO TREINTA PESOS 55/100 M.N. *)	$20,130.55
3-IEL-11	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$1,622.83	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. *)	$3,245.66

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,562,293.94**
Monto esta hoja:	**$47,414.85**
Acumulado:	**$6,609,708.79**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000650

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	20.0000	$302.28	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$6,045.60
3-IEL-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	23.0000	$773.51	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$17,790.73

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,609,708.79**
Monto esta hoja:	**$23,836.33**
Acumulado:	**$6,633,545.12**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000651

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-14	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR, .P.U.O.T.	DOC	1.0000	$93,137.85	(* NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. *)	$93,137.85
3-IEL-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 21 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	SAL	3.0000	$1,544.24	(* UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$4,632.72
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					**$915,560.41**
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,633,545.12**
Monto esta hoja:	**$97,770.57**
Acumulado:	**$6,731,315.69**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000652

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-01	MANTENIMMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA O PISO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T.				(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	
3-AAC-01.1	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR. 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	$6,945.36	(* SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	$6,945.36
3-AAC-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REJILLAS Y DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADA EN PLAFON, FABRICADA EN LAMINA EXTRUIDA, PINTADA EN BLANCO OSTION MARCA: TITUS, BARBER COLEMAN, NAMM, DIFUMEX, O SIMILAR CARATERISTICAS TECNICAS DE SUS COMPONENTES,(EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION, ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA, EQUIPO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA	Pieza	15.0000	$1,127.93	(* UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 93/100 M.N. *)	$16,918.95

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,731,315.69**
Monto esta hoja:	**$23,864.31**
Acumulado:	**$6,755,180.00**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000653

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUFIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T					
3-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$4,403.38
3-AAC-04	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN SUCURSAL ANTERIOR EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$5,346.60	(* CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)	$48,119.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,755,180.00**
Monto esta hoja:	**$52,522.78**
Acumulado:	**$6,807,702.78**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000654

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA AEROCOOL 10.00 T.R. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION, GAS REFRIGERANTE, REVISION DE ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA, EQUIPO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA SUFIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	3.0000	$7,718.50	(* SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$23,155.50
3-AAC-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,807,702.78**
Monto esta hoja:	**$23,155.50**
Acumulado:	**$6,830,858.28**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000655

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-06.1	MINI SPLIT CAP. 36,000 BTU/HR, 3 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	$40,695.90	(* CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$40,695.90
3-AAC-06.2	MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	$66,473.65	(* SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	$132,947.30
3-AAC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.P.U.O.T.	PZA	3.0000	$4,403.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. *)	$13,210.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$6,830,858.28**
Monto esta hoja:	**$186,853.34**
Acumulado:	**$7,017,711.62**

SHPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000656

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
3-AAC-08.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	12.0000	$183.12	(* CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. *)	$2,197.44
3-AAC-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	37.0400	$49.35	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	$1,827.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,017,711.62**
Monto esta hoja:	**$190,878.70**
Acumulado:	**$7,021,736.98**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000657

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.0000	$43.35	(* CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. *)	$216.75
3-AAC-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.0000	$55.43	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	$55.43
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					**$290,693.47**
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					
3-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	60.7300	$275.23	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. *)	$16,714.72

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,021,736.98**
Monto esta hoja:	**$16,986.90**
Acumulado:	**$7,038,723.88**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: . Ciudad de México, Ciudad de México

000658

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS	SAL	21.0000	$1,424.94	(* UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$29,923.74
	TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					**$46,638.46**
	EQUIPO ELÉCTRICO					
3-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,038,723.88**
Monto esta hoja:	**$29,923.74**
Acumulado:	**$7,068,647.62**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000659

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
3-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	23.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$8,051.61
3-EEL-01.2	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO ESCALERA CAT. X54-25000-OB1	PZA	6.0000	$350.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$2,100.42
3-EEL-01.3	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA.	23.0000	$404.62	(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	$9,306.26
3-EEL-01.4	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) ESCAELRA COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA	6.0000	$424.94	(* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$2,549.64
3-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,068,647.62**
Monto esta hoja:	**$22,007.93**
Acumulado:	**$7,090,655.55**

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000660

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.					
3-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	$7,179.00	(* SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	$7,179.00
3-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$1,305.97
3-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	$3,824.65	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$3,824.65
3-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 20 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO32OL125GRB, EN 3 FASES,4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 240/120 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP. CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.	PZA	1.0000	$14,523.69	(* CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$14,523.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,090,655.55**
Monto esta hoja:	**$26,833.31**
Acumulado:	**$7,117,488.86**

SFP

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000661

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	1.0000	$5,117.67	(* CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$5,117.67
3-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,117,488.86**
Monto esta hoja:	**$5,117.67**
Acumulado:	**$7,122,606.53**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000662

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-05.1	QO-115 1P x 15 A	PZA	6.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$4,897.14
3-EEL-05.2	QO-120 1P x 20 A	PZA	19.0000	$816.19	(* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$15,507.61
3-EEL-05.3	QO-130 1P x 30 A	PZA	3.0000	$201.95	(* DOSCIENTOS UN PESOS 95/100 M.N. *)	$605.85
3-EEL-05.4	QO-220 2P x 20 A	PZA	4.0000	$618.45	(* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. *)	$2,473.80
3-EEL-05.5	QO-280 2P x 80	PZA	2.0000	$1,497.17	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$2,994.34
3-EEL-05.6	QO-3180 3P x 80	PZA	1.0000	$2,577.32	(* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)	$2,577.32
	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO					**$83,014.97**
	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					
3-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,330.05	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N. *)	$2,330.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,122,606.53**
Monto esta hoja:	**$31,386.11**
Acumulado:	**$7,153,992.64**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000663

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA ,	PZA	1.0000	$4,598.63	(" CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. ")	$4,598.63
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.					
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					**$6,928.68**
	ACABADOS					
3-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	1,098.5000	$95.78	(" NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. ")	$105,214.33
3-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	368.0000	$95.78	(" NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. ")	$35,247.04

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,153,992.64**
Monto esta hoja:	**$145,060.00**
Acumulado:	**$7,299,052.64**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000664

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	24.8000	$95.78	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	$2,375.34
3-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	5.0000	$591.37	(* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	$2,956.85
3-ACA-05	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	31.4000	$60.78	(* SESENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$1,908.49
	TOTAL ACABADOS					**$147,702.05**
	SEÑALETICA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,299,052.64**
Monto esta hoja:	**$7,240.68**
Acumulado:	**$7,306,293.32**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000665

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	14.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$6,842.36
3-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$688.90	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	$6,889.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,306,293.32**
Monto esta hoja:	**$13,731.36**
Acumulado:	**$7,320,024.68**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000666

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$3,421.18
3-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,954.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,320,024.68**
Monto esta hoja:	**$5,376.14**
Acumulado:	**$7,325,400.82**

SEPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales
Inicio Obra: 13-ago-2018
Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

000667

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 18 X 18 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). DIRECCIÓN	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
3-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$3,909.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,325,400.82**
Monto esta hoja:	**$4,398.66**
Acumulado:	**$7,329,799.48**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 dias naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000668

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$4,887.40
3-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 .40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$3,909.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,329,799.48**
Monto esta hoja:	**$8,797.32**
Acumulado:	**$7,338,596.80**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000669

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,338,596.80**
Monto esta hoja:	**$488.74**
Acumulado:	**$7,339,085.54**

SIPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000670

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	$1,903.31	(* UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N. *)	$17,129.79
3-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,339,085.54**
Monto esta hoja:	**$17,618.53**
Acumulado:	**$7,356,704.07**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000671

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74
3-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$488.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,356,704.07**
Monto esta hoja:	**$977.48**
Acumulado:	**$7,357,681.55**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901. Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

099672

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22
3-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	3.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,466.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,357,681.55**
Monto esta hoja:	**$2,932.44**
Acumulado:	**$7,360,613.99**

STPS

Fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000673

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$462.34
3-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE JUNTAS ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$924.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,360,613.99**
Monto esta hoja:	**$1,387.02**
Acumulado:	**$7,362,001.01**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000674

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE CAPACITACIÓN FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$924.68
3-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACION DE CAFE FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$462.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,362,001.01**
Monto esta hoja:	**$1,387.02**
Acumulado:	**$7,363,388.03**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

000675

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACIONAMIENTO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	$462.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$462.34
3-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL,	PZA	1.0000	$29,190.25	(* VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 25/100 M.N. *)	$29,190.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,363,388.03**
Monto esta hoja:	**$29,652.59**
Acumulado:	**$7,393,040.62**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000676

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
3-SEÑ-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00 X 2.20 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	$42,798.97	(* CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. *)	$85,597.94
3-SEÑ-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	21.0000	$450.29	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$9,456.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,393,040.62**
Monto esta hoja:	**$95,054.03**
Acumulado:	**$7,488,094.65**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000677

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$488.74	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$977.48
3-SEÑ-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	$983.87	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$7,870.96
	TOTAL SEÑALETICA					$190,649.77
	GABINTES Y EXTINTORES					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,488,094.65**
Monto esta hoja:	**$8,848.44**
Acumulado:	**$7,496,943.09**

STPS

fonacot

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 13-ago-2018

Fin Obra: 01-oct-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS 000678

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 ; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. .(P.U.O.T.).	PZA	7.0000	$3,061.45	(* TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	$21,430.15
	TOTAL GABINTES Y EXTINTORES					**$21,430.15**
	LIMPIEZA					
3-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.	M2	517.0000	$32.67	(* TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	$16,890.39
	TOTAL LIMPIEZA					**$16,890.39**
	TOTAL CHIHUAHUA					**$2,777,303.69**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	**$7,496,943.09**
Monto esta hoja:	**$38,320.54**
Acumulado:	**$7,535,263.63**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$7,535,263.63**

IVA 16.00% **$1,205,642.18**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$8,740,905.81**

(* OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N. *)

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Perques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A	GUADALAJARA FEDERALISMO	13/08/2018	01/10/2018										
A1	TRAMITES	13/08/2018	20/08/2018	$460,215.03	5.34%	0.76%							6.11%
					$402,688.15	$57,526.88							$460,215.03
A2	PRELIMINARES	13/08/2018	20/08/2018	$11,187.72	0.13%	0.02%							0.15%
					$9,789.26	$1,398.46							$11,187.72
A3	ALBAÑILERÍA	19/08/2018	27/08/2018	$555,571.93	0.82%	5.73%	0.82%						7.37%
					$61,730.28	$432,111.52	$61,730.13						$555,571.93
A4	CANCELERÍA	24/08/2018	31/08/2018	$194,684.98		0.97%	1.61%						2.58%
						$73,006.92	$121,678.06						$194,684.98
A5	CARPINTERIA	27/08/2018	03/09/2018	$75,037.85			0.87%	0.12%					1.00%
							$65,658.12	$9,379.73					$75,037.85
A6	CERRAJERIA	30/08/2018	04/09/2018	$21,483.16			0.19%	0.10%					0.29%
							$14,321.86	$7,161.30					$21,483.16
A7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	01/09/2018	08/09/2018	$45,046.23			0.15%	0.45%					0.60%
							$11,261.57	$33,784.66					$45,046.23
				Monto esta hoja:	$474,207.69	$564,043.78	$274,649.74	$50,325.69					$1,363,226.90
				Acumulado:	$474,207.69	$564,043.78	$274,649.74	$50,325.69					$1,363,226.90

000684

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

000685

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	04/09/2018	10/09/2018	$127,853.84				1.45%	0.24%				1.70%
								$109,588.45	$18,265.39				$127,853.84
A9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	08/09/2018	14/09/2018	$525,204.43				1.99%	4.98%				6.97%
								$150,057.59	$375,146.84				$525,204.43
A10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	14/09/2018	23/09/2018	$517,033.90					2.06%	4.80%			6.86%
									$155,110.18	$361,923.72			$517,033.90
A11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	20/09/2018	26/09/2018	$43,605.17						0.33%	0.25%		0.58%
										$24,917.22	$18,687.95		$43,605.17
A12	EQUIPO ELÉCTRICO	09/09/2018	16/09/2018	$64,986.88				0.11%	0.75%				0.86%
								$8,123.62	$56,863.26				$64,986.88
A13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	09/09/2018	16/09/2018	$6,928.68				0.01%	0.08%				0.09%
								$866.09	$6,062.59				$6,928.68
A14	ACABADOS	16/09/2018	01/10/2018	$91,956.44					0.06%	0.53%	0.53%	0.06%	1.22%
									$5,747.26	$40,230.95	$40,230.95	$5,747.26	$91,956.44
				Monto esta hoja:				$268,635.75	$617,197.52	$427,071.89	$58,918.90	$5,747.26	$1,377,571.34
				Acumulado:	$474,207.69	$564,043.78	$274,649.74	$318,961.44	$617,197.52	$427,071.89	$58,918.90	$5,747.26	$2,740,798.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32550 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000686

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A15	SEÑALETICA	25/09/2018	01/10/2018	$135,942.93							1.55%	0.26%	1.80%
											$116,518.74	$19,424.19	$135,942.93
A16	GABINTES Y EXTINTORES	25/09/2018	01/10/2018	$12,245.80							0.14%	0.02%	0.16%
											$10,496.49	$1,749.31	$12,245.80
A17	LIMPIEZA	25/09/2018	01/10/2018	$10,585.08							0.12%	0.02%	0.14%
											$9,072.93	$1,512.15	$10,585.08
B	CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA	13/08/2018	01/10/2018										
B1	TRAMITES	13/08/2018	20/08/2018	$49,030.80	0.57%	0.08%							0.65%
					$42,901.96	$6,128.84							$49,030.80
B2	PRELIMINARES	13/08/2018	20/08/2018	$15,671.39	0.18%	0.03%							0.21%
					$13,712.46	$1,958.93							$15,671.39
B3	ALBAÑILERÍA	16/08/2018	26/08/2018	$340,563.73	1.64%	2.88%							4.52%
					$123,841.34	$216,722.39							$340,563.73
B4	CANCELERÍA	22/08/2018	31/08/2018	$213,556.54		1.42%	1.42%						2.83%
						$106,778.28	$106,778.26						$213,556.54
				Monto esta hoja:	$180,455.76	$331,585.44	$106,778.26				$136,088.16	$22,685.65	$777,896.27
				Acumulado:	$654,663.45	$895,632.22	$381,428.00	$318,961.44	$617,197.52	$427,071.89	$195,007.06	$28,432.93	$3,518,394.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000687

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B5	CARPINTERÍA	28/08/2018	04/09/2018	$75,212.72			0.75%	0.25%					1.00%
							$56,409.55	$18,803.17					$75,212.72
B6	CERRAJERÍA	01/09/2018	06/09/2018	$33,950.96			0.15%	0.30%					0.45%
							$11,316.82	$22,634.14					$33,950.96
B7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	02/09/2018	09/09/2018	$45,046.23			0.07%	0.52%					0.60%
							$5,630.77	$39,415.46					$45,046.23
B8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	05/09/2018	11/09/2018	$97,563.64				0.92%	0.37%				1.29%
								$69,688.60	$27,875.04				$97,563.64
B9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	08/09/2018	16/09/2018	$332,843.61				0.98%	3.44%				4.42%
								$73,964.15	$258,879.46				$332,843.61
B10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	13/09/2018	24/09/2018	$263,373.65					[illegible]%	2.04%	0.29%		3.50%
									$87,789.29	$153,632.72	$21,951.64		$263,373.65
B11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	21/09/2018	27/09/2018	$41,173.64						0.23%	0.31%		0.55%
										$17,045.79	$23,127.85		$41,173.64
				Monto esta hoja:			$73,357.14	$224,505.52	$374,543.79	$171,278.51	$45,479.49		$889,164.45
				Acumulado:	$654,663.45	$895,632.22	$454,785.14	$543,466.96	$991,741.31	$598,350.40	$240,486.55	$26,432.93	$4,407,558.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000688

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B12	EQUIPO ELÉCTRICO	12/09/2018	19/09/2018	$63,257.25					0.52%	0.31%			0.84%
									$39,535.77	$23,721.48			$63,257.25
B13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	13/09/2018	20/09/2018	$6,928.68					0.05%	0.05%			0.09%
									$3,464.35	$3,464.33			$6,928.68
B14	ACABADOS	16/09/2018	01/10/2018	$97,487.92					0.06%	0.57%	0.57%	0.06%	1.29%
									$6,093.00	$42,650.96	$42,650.96	$6,093.00	$97,487.92
B15	SEÑALETICA	25/09/2018	01/10/2018	$161,103.73							1.83%	0.31%	2.14%
											$138,088.10	$23,015.63	$161,103.73
B16	GABINTES Y EXTINTORES	25/09/2018	01/10/2018	$12,245.80							0.14%	0.02%	0.16%
											$10,496.49	$1,749.31	$12,245.80
B17	LIMPIEZA	25/09/2018	01/10/2018	$9,377.60							0.11%	0.02%	0.12%
											$8,037.94	$1,339.66	$9,377.60
C	CHIHUAHUA	13/08/2018	01/10/2018										
C1	TRAMITES	13/08/2018	20/08/2018	$599,955.33	6.97%	1.00%							7.96%
					$524,960.91	$74,994.42							$599,955.33
				Monto esta hoja:	$524,960.91	$74,994.42			$49,093.12	$69,836.77	$199,273.49	$32,197.60	$950,356.31
				Acumulado:	$1,179,624.36	$970,626.64	$454,785.14	$543,466.96	$1,040,834.43	$668,187.17	$439,760.04	$60,630.53	$5,357,915.27

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

000639

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C2	PRELIMINARES	13/08/2018	20/08/2018	$21,709.97	0.25%	0.04%							0.29%
					$18,996.23	$2,713.74							$21,709.97
C3	ALBAÑILERIA	16/08/2018	26/08/2018	$275,490.87	1.33%	2.33%							3.66%
					$100,178.57	$175,312.30							$275,490.87
C4	CANCELERÍA	22/08/2018	31/08/2018	$119,327.00		0.79%	0.79%						1.58%
						$59,663.50	$59,663.50						$119,327.00
C5	CARPINTERÍA	28/08/2018	04/09/2018	$19,549.92			0.19%	0.06%					0.26%
							$14,662.44	$4,887.48					$19,549.92
C6	CERRAJERÍA	01/09/2018	06/09/2018	$12,951.10			0.06%	0.11%					0.17%
							$4,320.47	$8,640.63					$12,951.10
C7	MUEBLES SANITARIOS	05/09/2018	11/09/2018	$8,801.15				0.08%	0.03%				0.12%
								$6,286.49	$2,514.66				$8,801.15
C8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	08/09/2018	16/09/2018	$915,560.41				2.70%	9.45%				12.15%
								$203,455.61	$712,104.80				$915,560.41
				Monto esta hoja:	$119,174.80	$237,689.54	$78,646.41	$223,270.21	$714,619.46				$1,373,400.42
				Acumulado:	$1,298,799.16	$1,208,316.18	$533,431.55	$766,737.17	$1,755,453.89	$668,187.17	$439,760.04	$60,630.53	$6,731,315.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

000690

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C9	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	13/09/2018	24/09/2018	$290,693.47					1.29%	2.25%	0.32%		3.86%
									$96,898.30	$169,571.69	$24,223.48		$290,693.47
C10	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	21/09/2018	27/09/2018	$46,638.46						0.27%	0.35%		0.62%
										$19,987.90	$26,650.56		$46,638.46
C11	EQUIPO ELÉCTRICO	12/09/2018	19/09/2018	$83,014.97					0.69%	0.41%			1.10%
									$51,884.38	$31,130.59			$83,014.97
C12	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	12/09/2018	19/09/2018	$6,928.68					0.06%	0.03%			0.09%
									$4,330.42	$2,598.26			$6,928.68
C13	ACABADOS	16/09/2018	01/10/2018	$147,702.05					0.12%	0.86%	0.86%	0.12%	1.96%
									$9,231.38	$64,619.65	$64,619.65	$9,231.37	$147,702.05
C14	SEÑALETICA	25/09/2018	01/10/2018	$190,649.77							2.17%	0.36%	2.53%
											$163,413.20	$27,236.57	$190,649.77
C15	GABINTES Y EXTINTORES	25/09/2018	01/10/2018	$21,430.15							0.24%	0.04%	0.28%
											$18,368.70	$3,061.45	$21,430.15
				Monto esta hoja:					$162,344.48	$287,906.09	$297,276.59	$39,529.39	$787,057.56
				Acumulado:	$1,290,799.16	$1,208,316.18	$533,431.55	$766,737.17	$1,917,798.37	$956,095.26	$737,035.53	$100,159.92	$7,510,373.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

000691

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C16	LIMPIEZA	25/09/2018	01/10/2018	$16,890.39							0.19%	0.03%	0.22%
											$14,477.48	$2,412.91	$16,890.39
				Monto esta hoja:							$14,477.48	$2,412.91	$16,890.39
				Acumulado:	$1,298,799.16	$1,208,316.18	$533,431.55	$766,737.17	$1,917,798.37	$956,095.26	$751,513.11	$102,572.83	$7,535,263.63

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$1,298,799.16	$1,208,316.18	$533,431.55	$766,737.17	$1,917,798.37	$956,095.26	$751,513.11	$102,572.83
ACUMULADO:	$1,298,799.16	$2,507,115.34	$3,040,546.89	$3,807,284.06	$5,725,082.43	$6,681,177.69	$7,432,690.80	$7,535,263.63
PORCENTAJE PERIODO:	17.24%	16.04%	7.08%	10.18%	25.45%	12.69%	9.97%	1.36%
PORCENTAJE ACUMULADO:	17.24%	33.27%	40.35%	50.53%	75.98%	88.67%	98.64%	100.00%

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-914P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A	GUADALAJARA FEDERALISMO														
A1	TRAMITES														
2-TRA 01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACION DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACION DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T	tramite	1.000000	$133,478.30	13/08/2018	20/08/2018	4.03% 0.875000 $116,793.51	0.55% 0.125000 $16,684.79							4.60% 1.000000 $133,478.30

000692

	Monto esta Baja:	$116,793.51	$16,684.79								$133,478.30
	Acumulado:	$116,793.51	$16,684.79								$133,478.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-TRA-03	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT. INCLUYE GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTEER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T	tramite	1.000000	$118,647.37	13/08/2018	20/08/2018	3.58% 0.875000 $103,816.45	0.51% 0.125000 $14,830.92							4.09% 1.000000 $118,647.37
						Monto esta hoja:	$103,816.45	$14,830.92							$118,647.37
						Acumulado:	$220,609.96	$31,515.71							$252,125.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000693

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-TRA-04	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T.	REVISIÓI	1.000000	$208,089.36	13/08/2018	20/08/2018	6.28% 0.875000 $182,078.19	0.90% 0.125000 $26,011.17							7.18% 1.000000 $208,089.36
A2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	324.000000	$11,187.72	13/08/2018	20/08/2018	0.34% 283.500000 $9,789.26	0.05% 40.500000 $1,398.46							0.39% 324.000000 $11,187.72
						Monto esta hoja:	$191,867.40	$27,409.63							$219,277.08
						Acumulado:	$412,477.41	$59,025.34							$471,402.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203 Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000694

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A3	ALBAÑILERÍA														
S-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CALES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	89.910000	$39,718.64	19/08/2018	27/08/2018	0.15% 9.990000 $4,413.18	1.07% 69.930000 $30,892.28	0.15% 9.990000 $4,413.18						1.37% 89.910000 $39,718.64

Monto esta hoja:	$4,413.18	$30,892.28	$4,413.18						$39,718.64
Acumulado:	$416,890.59	$69,817.62	$4,413.18						$511,121.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000695

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5" COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACUSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	216.890000	$73,115.79	19/08/2018	27/08/2018	0.28%	1.96%	0.28%						2.52%
							24.098900	168.692200	24.098900						216.890000
							$8,123.98	$56,867.84	$8,123.97						$73,115.79

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Dolla), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000696

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	29.300000	$28,590.65	19/08/2018	27/08/2018	0.11%	0.77%	0.11%						0.99%
							3.255500	22.788900	3.255500						29.300000
							$3,176.74	$22,237.17	$3,176.74						$28,590.65
							[redacted]								
	Monto esta hoja:						**$3,176.74**	**$22,237.17**	**$3,176.74**						**$28,590.65**
	Acumulado:						**$428,191.31**	**$168,922.63**	**$15,713.89**						**$612,827.83**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000697

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-ALB-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN PARA CURVO DE PANEL DE YESO DE 6 CM., UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2 5", COLOCADOS A CADA 0 40 M EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE PANEL DE YESO DE 12 7 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1 ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O T.)	M2	32.410000	$24,446.86	19/08/2018	27/08/2018	0.09%	0.66%	0.09%						0.84%
							3.601100	25.207800	3.601100						32.410000
							$2,716.32	$19,014.22	$2,716.32						$24,446.86

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000698

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)		16.280000	$5,685.63	19/08/2018	27/08/2018	0.02% 1.808900 $631.74	0.15% 12.662200 $4,422.16	0.02% 1.808900 $631.73						0.20% 16.280000 $5,685.63
						Monto esta hoja:	$631.74	$4,422.16	$631.73						$5,685.63
						Acumulado:	$431,539.37	$192,359.01	$19,061.94						$642,960.32

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub encla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

006699

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON ACUSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (765±) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, NIVELACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	269.170000	$328,869.21	19/08/2018	27/08/2018	1.26%	8.82%	1.26%						11.34%
							29.907800	209.354400	29.907800						269.170000
							$36,541.02	$255,787.16	$36,541.03						$328,869.21

						Monto esta hoja:	$36,541.02	$255,787.16	$36,541.03						$328,869.21
						Acumulado:	$468,080.39	$448,146.17	$55,602.97						$971,829.53

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000700

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CF-ALB-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR ESTAMPADO EN ALUMINIO O ACERO DT-DTA DE ALTA EFICIENCIA, PARA MONTAR SOBRE FALSO PLAFON DE 24" X 24" (NOMINAL) CON PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN EN 4 VÍAS., INCLUYE ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	19.000000	$27,805.36	19/08/2018	27/08/2018	0.11%	0.75%	0.11%						0.96%
							2.111100	14.777800	2.111100						19.000000
							$3,089.48	$21,625.39	$3,089.49						$27,805.36
S-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS ACARREOS FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	19.130000	$6,624.91	19/08/2018	27/08/2018	0.03%	0.18%	0.03%						0.23%
							2.125600	14.878900	2.125500						19.130000
							$736.10	$5,152.71	$736.10						$6,624.91
						Monto esta hoja:	$3,825.58	$26,779.10	$3,825.59						$34,430.27
						Acumulado:	$471,905.97	$474,925.27	$59,428.56						$1,006,259.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000701

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 M UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	20.400000	$8,562.29	19/08/2018	27/08/2018	0.03%	0.23%	0.03%						0.30%
							2.266700	15.866700	2.266600						20.400000
							$951.37	$6,659.56	$951.36						$8,562.29
				Monto esta hoja:			$951.37	$6,659.56	$951.36						$8,562.29
				Acumulado:			$472,857.34	$481,584.83	$60,379.92						$1,014,822.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000702

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T				19/08/2018	27/08/2018									
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE M PROFUNDIDAD, MEDIDAS PROMEDIO		10.280000	$2,553.96	19/08/2018	27/08/2018	0.01%	0.07%	0.01%						0.09%
							1.142200	7.995600	1.142200						10.280000
							$283.77	$1,986.41	$283.78						$2,553.96
				Monto esta hoja:			**$283.77**	**$1,986.41**	**$283.78**						**$2,553.96**
				Acumulado:			**$473,141.11**	**$483,571.24**	**$60,663.70**						**$1,017,376.05**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 000703

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERIAS INSTALACIONES DIVERSAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T				19/08/2018	27/08/2018									
S-ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR M 7 cm DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		10.280000	$1,590.73	19/08/2018	27/08/2018	0.01% 1.142200 $176.75	0.04% 7.995600 $1,237.23	0.01% 1.142200 $176.75						0.05% 10.280000 $1,590.73
						Monto esta hoja:	$176.75	$1,237.23	$176.75						$1,590.73
						Acumulado:	$473,317.86	$484,808.47	$60,840.45						$1,018,966.78

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000704

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS. TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T				19/08/2018	27/08/2018									
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PZA. PROMEDIO	PZA.	9.000000	$2,032.47	19/08/2018	27/08/2018	0.01% 1.000000 $225.83	0.05% 7.000000 $1,580.81	0.01% 1.000000 $225.83						0.07% 9.000000 $2,032.47
						Monto esta hoja:	$225.83	$1,580.81	$225.83						$2,032.47
						Acumulado:	$473,543.69	$486,389.28	$61,066.28						$1,020,999.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000705

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (P.U.O.T.)	M2	26.320000	$5,975.43	19/08/2018	27/08/2018	0.02%	0.16%	0.02%						0.21%
							2.924400	20.471100	2.924500						26.320000
							$663.94	$4,647.56	$663.93						$5,975.43
A4	CANCELERÍA														
S-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	20.090000	$12,046.16	24/08/2018	31/08/2018		0.16%	0.26%						0.42%
								7.533800	12.556200						20.090000
								$4,517.31	$7,528.85						$12,046.16
				Monto esta hoja:			**$663.94**	**$4,647.56**	**$663.93**						**$5,975.43**
				Acumulado:			**$474,307.63**	**$478,955.19**	**$479,619.12**						**$1,039,020.84**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

-

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E1 000704

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P U O T)	M2	37.750000	$20,302.71	24/08/2018	31/08/2018		0.26%	0.44%						0.70%
								14.156200	23.593800						37.750000
								$7,613.52	$12,689.19						$20,302.71
GF-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.01 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-1 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS TORNILLERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	$19,303.45	24/08/2018	31/08/2018		0.25%	0.42%						0.67%
								0.375000	0.625000						1.000000
								$7,238.79	$12,064.66						$19,303.45
				Monto esta hoja:				$14,852.31	$24,753.85						$39,606.16
				Acumulado:			$474,207.63	$510,406.45	$94,012.91						$1,078,627.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

-

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000707

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.30 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-2 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$22,088.52	24/08/2018	31/08/2018		0.29% 0.375000 $8,283.20	0.46% 0.625000 $13,805.32						0.76% 1.000000 $22,088.52
GF-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.66 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-3 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE. HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$18,054.99	24/08/2018	31/08/2018		0.23% 0.375000 $6,770.62	0.39% 0.625000 $11,284.37						0.62% 1.000000 $18,054.99
GF-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.84 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-4 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$17,670.81	24/08/2018	31/08/2018		0.23% 0.375000 $6,626.55	0.38% 0.625000 $11,044.26						0.61% 1.000000 $17,670.81
						Monto esta hoja:		$21,680.37	$36,133.95						$57,814.32
						Acumulado:	$474,207.63	$532,086.83	$130,146.86						$1,138,441.32

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

000708

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CF-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO, COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENSIDAD 14KG/M3, INCLUYE 1 PANEL LATERAL 1 50X 1 50 M 1 PILASTRA PARED 0 30X 1 80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0 38X1 80 M 2 PUERTAS DE 0 61 X 1 50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T.	JGO	1.000000	$45,695.86	24/08/2018	31/08/2018		0.59% 0.375000 $17,135.95	0.98% 0.625000 $28,559.91						1.58% 1.000000 $45,695.86
						Monto esta hoja:		**$17,135.95**	**$28,559.91**						**$45,695.86**
						Acumulado:	**$474,207.63**	**$549,222.78**	**$158,706.77**						**$1,182,137.18**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000709

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENSIDAD 14KG/M3. INCLUYE 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA LATERAL 66X 1.50 M 1 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	JGO	1.000000	$37,428.40	24/08/2018	31/08/2018		0.48%	0.81%						1.29%
								0.375000	0.625000						1.000000
								$14,035.65	$23,392.75						$37,428.40
	Monto esta hoja:							$14,035.65	$23,392.75						$37,428.40
	Acumulado:						$474,207.63	$563,258.43	$182,099.52						$1,219,565.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 00071 0

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m DE LARGO x 0.60 m DE ALTO x 6 mm DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	4.000000	$2,094.08	24/08/2018	31/08/2018		0.03% 1.500000 $785.28	0.05% 2.500000 $1,308.80						0.07% 4.000000 $2,094.08
A5	CARPINTERIA														
						Monto esta hoja:		$785.28	$1,308.80						$2,094.08
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$183,408.32						$1,221,659.66

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13 0007 1

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.000000	$9,294.61	27/08/2018	03/09/2018			0.28%	0.04%					0.32%
									2.625000	0.375000					3.000000
									$8,132.96	$1,161.65					$9,294.61
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	$22,400.21	27/08/2018	03/09/2018			0.68%	0.10%					0.77%
									6.125000	0.875000					7.000000
									$19,600.18	$2,800.03					$22,400.21
				Monto esta hoja:					$27,733.14	$3,961.88					$31,695.02
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$211,141.46	$3,961.88					$1,253,354.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E1 00071 2

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-A06	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M., A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)	PZA	4.000000	$21,929.12	27/08/2018	03/09/2018									
									0.66%	0.09%					0.76%
									3.500000	0.500000					4.000000
									$19,187.98	$2,741.14					$21,929.12
					Monto esta hoja:				$19,187.98	$2,741.14					$21,929.12
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$230,329.44	$6,703.02					$1,275,283.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E1 000713

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFE MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24DP7-ES, INCLUYE TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$21,413.71	27/08/2018	03/09/2018			0.65%	0.09%					0.74%
									0.875000	0.125000					1.000000
									$18,737.00	$2,676.71					$21,413.71
A6	CERRAJERIA														
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	$3,262.42	30/08/2018	04/09/2018			0.08%	0.04%					0.11%
									4.666700	2.333300					7.000000
									$2,174.95	$1,087.47					$3,262.42
					Monto esta hoja:				$20,911.95	$3,764.18					$24,676.13
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$251,241.39	$10,467.20					$1,299,959.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000714

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	3.000000	$1,398.18	30/08/2018	04/09/2018			0.03% 2.000000 $932.12	0.02% 1.000000 $466.06					0.05% 3.000000 $1,398.18
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	10.000000	$1,173.30	30/08/2018	04/09/2018			0.03% 6.666700 $782.20	0.01% 3.333300 $391.10					0.04% 10.000000 $1,173.30
M-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	2.000000	$2,066.84	30/08/2018	04/09/2018			0.05% 1.333300 $1,377.89	0.02% 0.666700 $688.95					0.07% 2.000000 $2,066.84
						Monto esta hoja:			**$3,092.21**	**$1,546.11**					**$4,638.32**
						Acumulado:	**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$254,333.60**	**$12,013.31**					**$1,304,598.25**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

0007.5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T)	PZA	2.000000	$5,295.56	30/08/2018	04/09/2018			0.12%	0.06%					0.18%
									1.333300	0.666700					2.000000
									$3,530.37	$1,765.19					$5,295.56
M-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO" O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.000000	$7,172.24	30/08/2018	04/09/2018			0.16%	0.08%					0.25%
									1.333300	0.666700					2.000000
									$4,781.49	$2,390.75					$7,172.24
					Monto esta hoja:				**$8,311.86**	**$4,155.94**					**$12,467.80**
					Acumulado:		**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$262,645.46**	**$16,169.25**					**$1,317,066.05**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000716

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$1,114.62	30/08/2018	04/09/2018			0.03%	0.01%					0.04%
									1.333300	0.666700					2.000000
									$743.08	$371.54					$1,114.62
A7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA														
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$311.31	01/09/2018	08/09/2018			0.00%	0.01%					0.01%
									0.250000	0.750000					1.000000
									$77.83	$233.48					$311.31
				Monto esta hoja:					$620.91	$605.02					$1,425.93
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$263,466.37	$16,774.27					$1,318,491.98

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000717

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
1.IHS-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSACOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQU PO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P U O T)	salida	9.000000	$17,627.13	01/09/2018	08/09/2018			0.15%	0.46%					0.61%
									2.250000	6.750000					9.000000
									$4,406.78	$13,220.35					$17,627.13
S-IHS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR CENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	salida	7.000000	$14,362.60	01/09/2018	08/09/2018			0.12%	0.37%					0.50%
									1.750000	5.250000					7.000000
									$3,590.65	$10,771.95					$14,362.60
					Monto esta hoja:				$7,997.43	$23,992.30					$31,989.73
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$271,453.80	$40,766.57					$1,350,481.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901 Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000718

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-07	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIAMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$7,964.43	01/09/2018	08/09/2018			0.07%	0.21%					0.27%
									0.750000	2.250000					3.000000
									$1,991.11	$5,973.32					$7,964.43
S-CTR-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$3,272.16	01/09/2018	08/09/2018			0.03%	0.08%					0.11%
									0.500000	1.500000					2.000000
									$818.05	$2,454.13					$3,272.16
					Monto esta hoja:				$2,809.16	$8,427.45					$11,236.61
					Acumulado:		$474,207.53	$564,043.71	$274,272.96	$49,194.02					$1,361,718.32

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E354-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000719

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-HID-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	9.000000	$1,506.58	01/09/2018	08/09/2018			0.01%	0.04%					0.05%
									2.250000	6.750000					9.000000
									$377.15	$1,131.43					$1,508.58
A8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS														
						Monto esta hoja:			$377.15	$1,131.43					$1,508.58
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$50,325.45					$1,363,226.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000720

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA PARA FLUXOMETRO HELVEX TZF NAO BLANCO, MCA HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, INCLUYE ASIENTO SIN TAPA E ELONGADO , COLOR BLANCO MODELO AF-1 MCA ANTIBAC O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. P U O T	PZA	3.000000	$19,319.55	04/09/2018	10/09/2018				0.57%	0.10%				0.67%
										2.571400	0.426600				3.000000
										$16,559.61	$2,759.94				$19,319.55
	Monto esta hoja:									$16,559.61	$2,759.94				$19,319.55
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$66,885.06	$2,759.94				$1,382,546.45

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000721

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IMS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL SUPERIOR PARA SPUD DE 32 mm 4.8 LITROS POR DESCARGA, MODELO 310-WC-4.8 CROMO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE REDUCCION DE CAMPANA Y LLAVE DE RETENCION, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, P U O T	PZA	3.000000	$23,155.38	04/09/2018	10/09/2018				0.68%	0.11%				0.80%
										2.571400	0.428600				3.000000
										$19,847.47	$3,307.91				$23,155.38
				Monto esta hoja:						$19,847.47	$3,307.91				$23,155.38
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$86,732.53	$6,067.85				$1,405,701.83

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000722

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA.	4.000000	$4,609.64	04/09/2018	10/09/2018				0.14%	0.02%				0.16%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$3,951.12	$655.52				$4,609.64
S-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA.	2.000000	$4,228.00	04/09/2018	10/09/2018				0.12%	0.02%				0.15%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$3,624.00	$604.00				$4,228.00
				Monto esta hoja:						$7,575.12	$1,262.52				$8,837.64
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$94,307.65	$7,330.37				$1,414,539.47

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000723

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)														
S-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVASO DE SOBREPONER, PZA MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIF CADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.		4.000000	$10,259.12	04/09/2018	10/09/2018				0.30%	0.05%				0.35%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$8,793.53	$1,465.59				$10,259.12
		Monto esta hoja:								$8,793.53	$1,465.59				$10,259.12
		Acumulado:					$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$103,101.18	$8,795.96				$1,424,798.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000724

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P U O.T.)				04/09/2018	10/09/2018									
S-IMS-05.01	PARA LAVABO DE 0.40M FIG LAL2-40	PZA	4.000000	$625.00	04/09/2018	10/09/2018				0.02%	0.00%				0.02%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$535.71	$89.29				$625.00
				Monto esta hoja:						$535.71	$89.29				$625.00
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$103,636.89	$8,885.25				$1,425,423.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000725

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05.02	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG LALP-55	PZA	2.000000	$365.28	04/09/2018	10/09/2018				0.01%	0.00%				0.01%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$313.10	$52.18				$365.28
S-IMS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm Y 30 cm. DE FONDO, EN AREA DE ASEO MOD.VER-25T MCA AMINOX, CALESA TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.000000	$3,585.86	04/09/2018	10/09/2018				0.11%	0.02%				0.12%
										0.857100	0.142900				1.000000
										$3,073.59	$512.27				$3,585.86
				Monto esta hoja:						$3,386.69	$564.45				$3,951.14
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$107,023.58	$9,449.70				$1,429,374.73

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000726

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)														
S-IMS-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA HELVEX MOD. E928-13 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLON, CONEXIÓN HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA	4.000000	$15,917.96	04/09/2018	10/09/2018				0.47%	0.08%				0.55%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$13,643.97	$2,273.99				$15,917.96
	Monto esta hoja:									$13,643.97	$2,273.99				$15,917.96
	Acumulado:						$474,207.63	$584,043.71	$274,650.11	$120,667.55	$11,723.69				$1,445,292.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000727

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)														
S-IMS-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE. TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	2.000000	$4,319.96	04/09/2018	10/09/2018				0.13% 1.714300 $3,702.82	0.02% 0.285700 $617.14				0.15% 2.000000 $4,319.96
						Monto esta hoja:				$3,702.82	$617.14				$4,319.96
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$124,370.37	$12,340.83				$1,449,612.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000728

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T.)	PZA	2.000000	$4,688.34	04/09/2018	10/09/2018				0.14%	0.02%				0.16%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$4,018.58	$669.76				$4,688.34

Monto esta hoja:						$4,018.58	$669.76				$4,688.34
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$128,388.95	$13,010.59						$1,454,300.99

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-16

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000729

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO. INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	2.000000	$4,687.18	04/09/2018	10/09/2018				0.14%	0.02%				0.16%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$4,017.58	$669.60				$4,687.18
	Monto esta hoja:									**$4,017.58**	**$669.60**				**$4,687.18**
	Acumulado:						**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$274,650.11**	**$132,406.53**	**$13,680.19**				**$1,458,988.17**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Direccion Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000730

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO MCA HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$5,335.24	04/09/2018	10/09/2018				0.16%	0.03%				0.18%
										1.714300	0.285700				2.000000
										$4,573.06	$762.18				$5,335.24

	Monto esta hoja:					$4,573.06	$762.18				$5,335.24
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$136,979.59	$14,442.37					$1,464,323.41

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000731

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA HELVEX, MODELO 24-CH O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)	PZA	3.000000	$3,870.12	04/09/2018	10/09/2018				0.11%	0.02%				0.13%
										2.571400	0.428600				3.000000
										$3,317.25	$552.87				$3,870.12
	Monto esta hoja:									$3,317.25	$552.87				$3,870.12
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$140,296.84	$14,995.24				$1,468,193.53

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Noga'es, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000732

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT MCA NACOBRE, CAT VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,á MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	9.000000	$3,444.12	04/09/2018	10/09/2018				0.10%	0.02%				0.12%
										7.714300	1.285700				9.000000
										$2,952.10	$492.02				$3,444.12
						Monto esta hoja:				$2,952.10	$492.02				$3,444.12
						Acumulado:	$474,207.83	$564,043.71	$274,650.11	$143,248.94	$15,487.26				$1,471,637.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000733

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CTR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-056 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)	PZA.	4.000000	$5,786.24	04/09/2018	10/09/2018				0.17%	0.03%				0.20%
										3.428600	0.571400				4.000000
										$4,959.63	$826.61				$5,786.24

Monto esta hoja:				$4,959.63	$826.61					$5,786.24
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$148,208.57	$16,313.87					$1,477,423.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delia), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000734

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA INCLUYE FIJACION, CONEXION, SELLADO CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	Pieza	1.000000	$8,376.16	04/09/2018	10/09/2018				0.25%	0.04%				0.29%
										0.857100	0.142900				1.000000
										$7,179.57	$1,196.59				$8,376.16
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P U O T)	PZA.	3.000000	$5,280.69	04/09/2018	10/09/2018				0.16%	0.03%				0.18%
										2.571400	0.428600				3.000000
										$4,526.31	$754.38				$5,280.69
A9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
					Monto esta hoja:					$11,705.88	$1,950.97				$13,656.85
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$159,914.45	$18,264.84				$1,491,080.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000735

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 H_LOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS. TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	salida	34.000000	$66,728.40	08/09/2018	14/09/2018				0.66%	1.64%				2.30%
										9.714300	24.285700				34.000000
										$19,065.26	$47,663.14				$66,728.40

Monto esta hoja:						$19,065.26	$47,663.14				$66,728.40
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$178,979.71	$65,927.98						$1,557,809.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000736

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PAREO DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	salida	30.000000	$66,935.70	08/09/2018	14/09/2018				0.66%	1.65%				2.31%
										6.571400	21.428600				30.000000
										$19,124.49	$47,811.21				$66,935.70

Monto esta hoja:				$19,124.49	$47,811.21					$66,935.70
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$198,104.20	$113,739.19					$1,624,744.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000737

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	Pieza	51.000000	$97,097.37	08/09/2018	14/09/2018				0.96%	2.39%				3.35%
										14,571400	36,426600				51,000000
										$27,742.11	$69,355.26				$97,097.37
	Monto esta hoja:									$27,742.11	$69,355.26				$97,097.37
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$225,846.31	$183,094.45				$1,721,842.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000738

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 61 X 122 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-ES-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	$8,607.60	08/09/2018	14/09/2018				0.06%	0.21%				0.30%
										1.428600	3.571400				5.000000
										$2,459.31	$6,148.29				$8,607.60
	Monto esta hoja:									$2,459.31	$6,148.29				$8,607.60
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$226,305.62	$189,242.74				$1,730,449.81

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000739

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.)	SAL	84.000000	$130,842.60	08/09/2018	14/09/2018				1.29%	3.22%				4.51%
										24.000000	60.000000				84.000000
										$37,383.60	$93,459.00				$130,842.60
	Monto esta hoja:									**$37,383.60**	**$93,459.00**				**$130,842.60**
	Acumulado:						**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$274,650.11**	**$265,689.22**	**$282,701.74**				**$1,861,292.41**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000740

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P U O T)	SAL	16.000000	$21,672.80	08/09/2018	14/09/2018				0.21%	0.53%				0.75%
										4.571400	11.428600				16.000000
										$6,192.23	$15,480.57				$21,672.80
					Monto esta hoja:					$6,192.23	$15,480.57				$21,672.80
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$271,881.45	$296,182.31				$1,882,965.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000741

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS). TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P U O T	SAL	6.000000	$13,123.98	08/09/2018	14/09/2018				0.13% 1.714300 $3,749.71	0.32% 4.285700 $9,374.27				0.45% 6.000000 $13,123.98

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Éstado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000742

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	SAL	3.000000	$11,108.58	08/09/2018	14/09/2018				0.11%	0.27%				0.38%
										0.857100	2.142900				3.000000
										$3,173.88	$7,934.70				$11,108.58
										[redacted]					
	Monto esta hoja:									$3,173.88	$7,934.70				$11,108.58
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$276,805.04	$315,491.28				$1,907,197.77

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000743

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE. MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	30.000000	$10,415.10	08/09/2018	14/09/2018				0.10%	0.26%				0.36%
										8.571400	21.428600				30.000000
										$2,975.74	$7,439.36				$10,415.10
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE. MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	34.000000	$15,135.44	08/09/2018	14/09/2018				0.15%	0.37%				0.52%
										9.714300	24.285700				34.000000
										$4,324.41	$10,811.03				$15,135.44
					Monto esta hoja:					$7,300.15	$18,250.39				$25,550.54
					Acumulado:		$474,397.63	$864,843.71	$274,888.11	$298,105.19	$333,741.67				$1,932,748.31

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000744

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP., MARCA SQUARE'D EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.000000	$5,125.84	08/09/2018	14/09/2018				0.05%	0.13%				0.18%
										0.285700	0.714300				1.000000
										$1,464.53	$3,661.31				$5,125.84
	Monto esta hoja:									$1,464.53	$3,661.31				$5,125.84
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$287,569.72	$337,402.96				$1,937,874.15

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901. Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000745

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$9,736.98	06/09/2018	14/09/2018				0.10%	0.24%				0.34%
										1.714300	4.285700				6.000000
										$2,781.99	$6,954.99				$9,736.98
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	28.600000	$8,645.21	08/09/2018	14/09/2018				0.09%	0.21%				0.30%
										8.171400	20.428600				28.600000
										$2,470.06	$6,175.15				$8,645.21
					Monto esta hoja:					**$6,252.06**	**$13,130.14**				**$19,382.19**
					Acumulado:		**$474,397.83**	**$864,843.71**	**$274,889.11**	**$292,821.77**	**$360,533.13**				**$1,956,256.34**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000746

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESAR O PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T														
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40I CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	28.000000	$21,658.28	08/09/2018	14/09/2018				0.21% 8.000000 $6,188.08	0.53% 20.000000 $15,470.20				0.75% 28.000000 $21,658.28
						Monto esta hoja:				$6,188.08	$15,470.20				$21,658.28
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$299,009.85	$366,003.32				$1,977,914.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica. Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000747

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES. PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012 "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR P U O T	DOC	1.000000	$38,370.55	08/09/2018	14/09/2018				0.38%	0.95%				1.32%
										0.285700	0.714300				1.000000
										$10,963.01	$27,407.54				$38,370.55
A10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO														
2-AAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA				14/09/2018	23/09/2018									
	Monto esta hoja:									$10,963.01	$27,407.54				$38,370.55
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$393,410.86				$2,016,285.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000748

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 4.1.5. P.U.O.T														
S-AAS-01.04	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.000000	$92,199.42	14/09/2018	23/09/2018					0.95%	2.23%			3.18%
											0.900000	2.100000			3.000000
											$27,659.83	$64,539.59			$92,199.42
2-AAS-01.3	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 1/2 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.000000	$72,377.30	14/09/2018	23/09/2018					0.75%	1.75%			2.50%
											0.600000	1.400000			2.000000
											$21,713.19	$50,664.11			$72,377.30
S-AAS-01.02	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR, 2.00 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	$44,615.39	14/09/2018	23/09/2018					0.46%	1.08%			1.54%
											0.300000	0.700000			1.000000
											$13,384.62	$31,230.77			$44,615.39
	Monto esta hoja:										$62,757.64	$146,434.47			$209,192.11
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$456,168.50	$146,434.47			$2,225,477.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000749

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-AAS-01.1	MINI SPLT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T R MCA TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.000000	$261,490.14	14/09/2018	23/09/2018					2.71%	6.31%			9.02%
											0.900000	2.100000			3.000000
											$78,447.04	$183,043.10			$261,490.14
S-AAS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T.	PZA	9.000000	$39,630.42	14/09/2018	23/09/2018					0.41%	0.96%			1.37%
											2.700000	6.300000			9.000000
											$11,889.13	$27,741.29			$39,630.42
					Monto esta hoja:						$90,336.17	$210,784.39			$301,120.56
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$546,504.67	$357,218.86			$2,526,597.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000750

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-AAS-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS ASTM B280, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P U O T				14/09/2018	23/09/2018									
M-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	17.750000	$3,250.38	14/09/2018	23/09/2018					0.03%	0.08%			0.11%
											5.325000	12.425000			17.750000
											$975.11	$2,275.27			$3,250.38
				Monto esta hoja:							$975.11	$2,275.27			$3,250.38
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$547,479.78	$359,494.13			$2,529,848.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000751

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	ML	56.320000	$2,779.39	14/09/2018	23/09/2018					0.03% 16.896000 $833.82	0.07% 39.424000 $1,945.57			0.10% 56.320000 $2,779.39
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P U O T	PZA	7.000000	$303.45	14/09/2018	23/09/2018					0.00% 2.100000 $91.04	0.01% 4.900000 $212.41			0.01% 7.000000 $303.45
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	7.000000	$388.01	14/09/2018	23/09/2018					0.00% 2.100000 $116.40	0.01% 4.900000 $271.61			0.01% 7.000000 $388.01
					Monto esta hoja:						$1,041.26	$2,429.59			$3,470.85
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.88	$548,521.04	$361,923.72			$2,533,319.07

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000752

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
A11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm MARCA CABLOFIL INCLUYE VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES EQUIS DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	29.000000	$7,981.67	20/09/2018	26/09/2018						0.16% 16.571400 $4,560.95	0.12% 12.428600 $3,420.72		0.28% 29.000000 $7,981.67
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE SAL VOZ Y DATOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS LIMPIEZA, ACARREOS MANO		25.000000	$35,623.50	20/09/2018	26/09/2018						0.70% 14.285700 $20,356.29	0.53% 10.714300 $15,267.21		1.23% 25.000000 $35,623.50
	Monto esta hoja:											$24,917.24	$18,687.93		$43,605.17
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$309,972.86	$548,521.04	$386,840.96	$18,687.93		$2,576,924.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000753

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS														
A12	EQUIPO ELÉCTRICO														
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO MARCA LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCCACION NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT X54-25000-0B1				09/09/2018	16/09/2018									
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$274,650.11**	**$309,972.86**	**$548,521.04**	**$386,840.96**	**$18,687.93**		**$2,576,924.24**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000754

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO PZA CAT. X54-25000-OB1		16.000000	$5,601.12	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.17%				0.19%
										2.000000	14.000000				16.000000
										$700.14	$4,900.98				$5,601.12
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR PZA. BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B		16.000000	$6,473.92	09/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.20%				0.22%
										2.000000	14.000000				16.000000
										$809.24	$5,664.68				$6,473.92
M-EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACION PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE				09/09/2018	16/09/2018									
				Monto esta hoja:						$1,509.38	$10,565.66				$12,075.04
				Acumulado:			$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$311,482.24	$559,086.70	$386,840.96	$18,687.93		$2,588,999.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000755

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U. O T.														
M-EEL-01.01	CAT NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.000000	$7,179.00	09/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.22%				0.25%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$897.38	$6,281.62				$7,179.00
M-EEL-01.02	CAT MH32M CAJA	PZA	1.000000	$1,305.97	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.04%				0.05%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$163.25	$1,142.72				$1,305.97
M-EEL-01.03	CAT NC32S FRENTE	PZA	1.000000	$3,824.65	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.12%				0.13%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$478.08	$3,346.57				$3,824.65
					Monto esta hoja:					$1,538.71	$10,770.91				$12,309.62
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$313,020.95	$569,857.61	$386,840.96	$18,687.93		$2,601,308.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colon a Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000756

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816_100RB, EN 2 FASES 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	1.000000	$2,483.35	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.07%				0.09%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$310.42	$2,172.93				$2,483.35

Monto esta hoja:						$310.42	$2,172.93				$2,483.35
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$313,331.37	$572,030.54	$386,840.96	$18,667.93				$2,603,792.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimzación para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mèxico, Ciudad de Mèxico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000757

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACIÓN, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	1.000000	$5,117.67	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.15%				0.16%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$639.71	$4,477.96				$5,117.67

Monto esta hoja:					$639.71	$4,477.96					$5,117.67
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$313,971.08	$576,508.50	$386,840.96	$18,687.93				$2,608,909.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000758

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERVOMAGNÉTICO TIPO "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARED O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)				09/09/2018	16/09/2018									
GF-EEL-051	QO-115 1P x 15 A	PZA	4.000000	$3,264.76	09/09/2018	16/09/2018				0.01% 0.500000 $408.10	0.10% 3.500000 $2,856.66				0.11% 4.000000 $3,264.76
	Monto esta hoja:									$408.10	$2,856.66				$3,264.76
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$314,379.18	$579,365.16	$386,840.96	$18,687.93		$2,612,174.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E354-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000759

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	9.000000	$7,345.71	09/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.22%				0.25%
										1.125000	7.875000				9.000000
										$918.21	$6,427.50				$7,345.71
GF-EEL-053	QO-215 2P x 15 A	PZA	6.000000	$3,710.70	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.11%				0.13%
										0.750000	5.250000				6.000000
										$463.84	$3,246.86				$3,710.70
GF-EEL-054	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.000000	$627.14	09/09/2018	16/09/2018				0.00%	0.02%				0.02%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$78.39	$548.75				$627.14
GF-EEL-055	QO-320 3P x 20 A	PZA	3.000000	$5,059.95	09/09/2018	16/09/2018				0.02%	0.15%				0.17%
										0.375000	2.625000				3.000000
										$632.49	$4,427.46				$5,059.95
					Monto esta hoja:					$2,092.93	$14,650.57				$16,743.50
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$316,472.11	$594,015.73	$386,840.96	$18,687.93		$2,628,916.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-16
Fin obra: 01-oct-18

000760

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-EEL-056	QO-390 3P x 90 A	PZA	1.000000	$2,577.32	09/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.08%				0.09%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$322.17	$2,255.15				$2,577.32
GF-EEL-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.000000	$10,417.62	09/09/2018	16/09/2018				0.04%	0.31%				0.36%
										0.125000	0.875000				1.000000
										$1,302.20	$9,115.42				$10,417.62
A13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA														
					Monto esta hoja:					$1,624.37	$11,370.57				$12,994.94
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,096.48	$605,386.30	$386,840.96	$18,687.93		$2,641,913.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000761

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO Y 3.00 M DE LARGO INCLUYE CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN P.U.O.T	PZA	1.000000	$2,330.05	09/09/2018	16/09/2018				0.01% 0.125000 $291.26	0.07% 0.875000 $2,038.79				0.08% 1.000000 $2,330.05
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR MATERIALES, MANO DE OBRA ,	PZA	1.000000	$4,598.63	09/09/2018	16/09/2018				0.02% 0.125000 $574.83	0.14% 0.875000 $4,023.80				0.16% 1.000000 $4,598.63
						Monto esta hoja:				$866.09	$6,062.59				$6,928.68
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,550.11	$318,962.57	$511,448.89	$386,840.96	$18,687.93		$2,648,841.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000762

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.														
A14	**ACABADOS**														
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.).	M2	406.930000	$38,975.76	16/09/2018	01/10/2018					0.06%	0.59%	0.59%	0.06%	1.34%
											25,433100	178,031900	178,031900	25,433100	406,930000
											$2,435.99	$17,051.90	$17,051.90	$2,435.97	$38,975.76
	Monto esta hoja:										$2,435.99	$17,051.90	$17,051.90	$2,435.97	$38,975.76
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$613,884.88	$403,892.86	$35,739.83	$2,435.97	$2,687,817.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000763

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	57.690000	$5,525.55	16/09/2018	01/10/2018					0.01% 3.605600 $345.35	0.08% 25.239400 $2,417.43	0.08% 25.239400 $2,417.43	0.01% 3.605600 $345.34	0.19% 57.690000 $5,525.55
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	32.410000	$3,104.23	16/09/2018	01/10/2018					0.01% 2.025600 $194.01	0.05% 14.179400 $1,358.10	0.05% 14.179400 $1,358.10	0.01% 2.025600 $194.02	0.11% 32.410000 $3,104.23
						Monto esta hoja:					$539.36	$3,775.53	$3,775.53	$539.36	$8,629.78
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$514,424.24	$407,668.39	$39,515.36	$2,975.33	$2,696,447.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000764

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	19.110000	$11,301.08	16/09/2018	01/10/2018					0.02%	0.17%	0.17%	0.02%	0.39%
											1.194400	8.360600	8.360600	1.194400	19.110000
											$706.32	$4,944.22	$4,944.22	$706.32	$11,301.08
M-ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.130000	$24,914.42	16/09/2018	01/10/2018					0.05%	0.38%	0.38%	0.05%	0.86%
											2.633100	18.431900	18.431900	2.633100	42.130000
											$1,557.15	$10,900.06	$10,900.06	$1,557.15	$24,914.42
				Monto esta hoja:							**$2,263.47**	**$15,844.28**	**$15,844.28**	**$2,263.47**	**$36,215.50**
				Acumulado:			**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$274,550.11**	**$318,962.57**	**$616,687.71**	**$423,512.67**	**$55,359.64**	**$5,238.80**	**$2,732,662.84**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2016 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000765

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
5-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	ML	133.850000	$6,135.40	16/09/2018	01/10/2018					0.02%	0.12%	0.12%	0.02%	0.28%
											8.365600	58.559400	58.559400	8.365600	133.850000
											$508.46	$3,559.24	$3,559.24	$508.46	$8,135.40
A15	SEÑALETICA														
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 18 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.06%	0.01%	0.07%
													3.426600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96
					Monto esta hoja:						$508.46	$3,559.24	$5,234.92	$787.74	$10,090.36
					Acumulado:		$474,297.63	$694,843.71	$274,650.11	$316,962.67	$617,166.17	$427,671.91	$60,594.56	$6,026.54	$2,742,753.20

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000766

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M. EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	$3,444.50	25/09/2018	01/10/2018							0.10%	0.02%	0.12%
													4.285700	0.714300	5.000000
													$2,952.43	$492.07	$3,444.50

	Monto esta hoja:							$2,952.43	$492.07	$3,444.50
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$63,546.99	$6,518.61	$2,746,197.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000767

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.16 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.04%	0.01%	0.05%
													2.571400	0.428600	3.000000
													$1,256.76	$209.46	$1,466.22
					Monto esta hoja:								**$1,256.76**	**$209.46**	**$1,466.22**
					Acumulado:		**$474,207.63**	**$564,043.71**	**$274,650.11**	**$318,962.57**	**$617,196.17**	**$427,071.91**	**$64,803.75**	**$6,728.07**	**$2,747,663.92**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E354-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000768

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.03% 1.714300 $837.64	0.00% 0.285700 $139.64	0.03% 2.000000 $977.48
	Monto esta hoja:												$837.84	$139.64	$977.48
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$316,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$65,641.59	$6,867.71	$2,748,641.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000769

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$2,932.44	25/09/2018	01/10/2018							0.09% 5.142900 $2,513.52	0.01% 0.857100 $418.92	0.10% 6.000000 $2,932.44
													$2,513.52	$418.92	$2,932.44
					Monto esta hoja:								$2,513.52	$418.92	$2,932.44
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$68,155.11	$7,286.63	$2,751,573.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 9-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000770

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	$2,443.70	25/09/2018	01/10/2018							0.07%	0.01%	0.08%
													4.285700	0.714300	5.000000
													$2,094.60	$349.10	$2,443.70

Monto esta hoja:								$2,094.60	$349.10	$2,443.70
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$70,249.71	$7,635.73	$2,754,017.54

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000771

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.03% 1.714300 $837.84	0.00% 0.285700 $139.64	0.03% 2.000000 $977.48
						Monto esta hoja:							$837.84	$139.64	$977.48
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$71,087.55	$7,775.37	$2,754,995.02

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000772

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR . EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM . INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

	Monto esta hoja:									$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$71,506.47	$7,845.19	$2,755,483.76

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000773

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., NCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	11.000000	$20,936.41	25/09/2018	01/10/2018							0.62% 9.428600 $17,945.49	0.10% 1.571400 $2,990.92	0.72% 11.000000 $20,936.41
						Monto esta hoja:							$17,945.49	$2,990.92	$20,936.41
						Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$89,451.96	$10,836.11	$2,776,420.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000774

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON LL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 M..IVETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

	Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$474,207.53	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$517,196.17	$427,071.91	$89,870.88	$10,905.93	$2,776,908.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

-

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000775

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMECOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01% 0.857100 $418.92	0.00% 0.142900 $69.82	0.02% 1.000000 $488.74
						Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
						Acumulado:	$474,207.53	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$90,289.80	$10,975.75	$2,777,397.65

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000776

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:										$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$90,708.72	$11,045.57	$2,777,886.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000777

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANCO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

	Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$91,127.64	$11,115.39	$2,778,375.13

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000778

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018									
													0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$316,982.57	$617,196.17	$427,071.91	$91,546.56	$11,185.21	$2,778,883.87

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua. así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000779

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SEPTICO FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$91,965.48	$11,255.03	$2,779,352.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000780

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

	Monto esta hoja:										$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$92,384.40	$11,324.85	$2,779,841.35

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000781

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MODULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$29,190.25	25/09/2018	01/10/2018							0.86%	0.14%	1.01%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25
													[illegible]		

Monto esta hoja:							$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25
Acumulado:	$474,207.63	$564,043.71	$274,550.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$117,404.61	$15,494.89	$2,809,031.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000782

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$17,150.14	25/09/2018	01/10/2018							0.51%	0.08%	0.59%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$14,700.12	$2,450.02	$17,150.14
GF-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.40 X 2.60 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$38,185.57	25/09/2018	01/10/2018							1.13%	0.19%	1.32%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$32,730.49	$5,455.08	$38,185.57
					Monto esta hoja:								$47,430.61	$7,905.10	$55,335.71
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$164,835.22	$23,399.99	$2,864,367.31

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000783

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE MATERIALES. IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	10.000000	$4,502.90	25/09/2018	01/10/2018							0.13%	0.02%	0.16%
													8.571400	1.428600	10.000000
													$3,859.63	$643.27	$4,502.90
S-SEÑ-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE. COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	8.000000	$7,870.96	25/09/2018	01/10/2018							0.23%	0.04%	0.27%
													6.857100	1.142900	8.000000
													$6,746.54	$1,124.42	$7,870.96
A16	GABINTES Y EXTINTORES														
	Monto esta hoja:												$10,606.17	$1,767.69	$12,373.86
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$176,441.39	$25,167.68	$2,876,741.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

000784

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 , INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005 (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$12,245.80	25/09/2018	01/10/2018							0.36%	0.06%	0.42%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$10,496.40	$1,749.40	$12,245.80
A17	LIMPIEZA														
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA	M2	324.000000	$10,585.08	25/09/2018	01/10/2018							0.31%	0.05%	0.37%
													277.714300	46.285700	324.000000
													$9,072.93	$1,512.15	$10,585.08
					Monto esta hoja:								$19,569.33	$3,261.55	$22,830.88
					Acumulado:		$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$195,010.72	$28,429.23	$2,899,572.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000785

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - GUADALAJARA FEDERALISMO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.														
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$195,010.72	$28,429.23	$2,899,572.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$474,207.63	$564,043.71	$274,650.11	$318,962.57	$617,196.17	$427,071.91	$195,010.72	$28,429.23
ACUMULADO:	$474,207.63	$1,038,251.34	$1,312,901.45	$1,631,864.02	$2,249,060.19	$2,676,132.10	$2,871,142.82	$2,899,572.05
PORCENTAJE PERIODO:	16.35%	19.45%	9.47%	11.00%	21.29%	14.73%	6.73%	0.98%
PORCENTAJE ACUMULADO:	16.35%	35.81%	45.28%	56.28%	77.57%	92.29%	99.02%	100.00%



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000786

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B	CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA														
B1	TRAMITES														
CJ-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P U O T	tramite	1.000000	$19,774.57	13/08/2018	20/08/2018	0.93% 0.875000 $17,302.75	0.13% 0.125000 $2,471.82							1.06% 1.000000 $19,774.57
						Monto esta hoja:	$17,302.75	$2,471.82							$19,774.57
						Acumulado:	$17,302.75	$2,471.82							$19,774.57

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Direccion Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000787

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT. INCLUYE GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN. P U O T	tramite	1.000000	$13,842.20	13/08/2018	20/08/2018	0.65% 0.875000 $12,111.93	0.09% 0.125000 $1,730.27							0.74% 1.000000 $13,842.20
						Monto esta hoja:	$12,111.93	$1,730.27							$13,842.20
						Acumulado:	$29,414.68	$4,202.09							$33,616.77

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000788

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	tramite	1.000000	$15,414.03	13/08/2018	20/08/2018	0.73% 0.875000 $13,487.28	0.10% 0.125000 $1,926.75							0.83% 1.000000 $15,414.03
B2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, M2 BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)		287.040000	$9,911.49	13/08/2018	20/08/2018	0.47% 251.160000 $8,672.55	0.07% 35.880000 $1,238.94							0.53% 287.040000 $9,911.49
						Monto esta hoja:	$22,159.83	$3,165.69							$25,325.52
						Acumulado:	$51,574.51	$7,367.78							$58,942.29

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000789

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-PRE-02	RETIRO DE PELICULA EXISTENTE EN CANCELERIA DE FACHADA VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES INCLUYE MATERIALES, CORTE , MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.)	M2	42.160000	$5,759.90	13/08/2018	20/08/2018	0.27%	0.04%							0.31%
							36.890000	5.270000							42.160000
							$5,039.91	$719.99							$5,759.90
B3	ALBAÑILERÍA														
S-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	101.720000	$44,935.83	16/08/2018	20/08/2018	0.88%	1.54%							2.42%
							36.989100	64.730900							101.720000
							$16,340.30	$28,595.53							$44,935.83
					Monto esta hoja:		$21,380.21	$29,315.52							$50,695.73
					Acumulado:		$72,954.72	$36,683.30							$109,638.02

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000790

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 7.65 cm A UNA CARA Y HASTA 3.50 m DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, DE ESPESOR, MCA. YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX. TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	15.460000	$5,211.72	16/08/2018	26/08/2018	0.10%	0.18%							0.28%
							5.621800	9.838200							15.460000
							$1,895.17	$3,316.55							$5,211.72
						Monto esta hoja:	$1,895.17	$3,316.55							$5,211.72
						Acumulado:	$74,849.89	$39,999.85							$114,849.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000791

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES. HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	179.630000	$41,963.33	16/08/2018	26/08/2018	0.82% 65.392700 $15,259.39	1.44% 114.437300 $26,703.94							2.26% 179.630000 $41,963.33
						Monto esta hoja:	$15,259.39	$26,703.94							$41,963.33
						Acumulado:	$90,109.28	$66,703.79							$156,813.07

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000792

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERIA S-1, ESQUINERO , METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	42.840000	$41,802.84	16/08/2018	26/08/2018	0.82%	1.43%							2.25%
							15.578200	27.261800							42.840000
							$15,201.03	$26,601.81							$41,802.84
						Monto esta hoja:	$15,201.03	$26,601.81							$41,802.84
						Acumulado:	$105,310.31	$93,305.60							$198,615.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000793

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2 5", COLOCADOS A CADA 0 40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE PANEL DE YESO DE 12 7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0 61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS. FLETES HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	15.460000	$11,661.48	16/08/2018	26/08/2018	0.23%	0.40%							0.63%
							5.621800	9.838200							15.460000
							$4,240.54	$7,420.94							$11,661.48
						Monto esta hoja:	$4,240.54	$7,420.94							$11,661.48
						Acumulado:	$109,550.85	$100,726.54							$210,277.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000794

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 0.10 CM. DE ESPESOR HASTA 1.30 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE. PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO. CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	18.410000	$6,429.51	16/08/2018	26/08/2018	0.13% 6.694500 $2,338.00	0.22% 11.715500 $4,091.51							0.35% 18.410000 $6,429.51
							Monto esta hoja:	$2,338.00	$4,091.51						$6,429.51
							Acumulado:	$111,888.85	$104,818.05						$216,706.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000795

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ANGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7858) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	257.060000	$158,372.10	16/08/2018	26/08/2018	3.10%	5.42%							8.52%
							93.476400	163.583600							257.060000
							$57,589.85	$100,782.25							$158,372.10
						Monto esta hoja:	**$57,589.85**	**$100,782.25**							**$158,372.10**
						Acumulado:	**$169,478.70**	**$205,600.30**							**$375,079.00**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000796

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	24.930000	$8,633.51	16/08/2018	26/08/2018	0.17%	0.30%							0.46%
							9.065500	15.864500							24.930000
							$3,139.46	$5,494.05							$8,633.51
CJ-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.68 X 1.30 M., UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	16.200000	$6,799.46	16/08/2018	26/08/2018	0.13%	0.23%							0.37%
							5.890900	10.309100							16.200000
							$2,472.53	$4,326.93							$6,799.46
					Monto esta hoja:		**$5,611.99**	**$9,820.98**							**$15,432.97**
					Acumulado:		**$175,090.69**	**$215,421.28**							**$390,511.97**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000797

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)														
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNC P.U.O.T				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE M PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		7.700000	$1,912.99	16/08/2018	26/08/2018	0.04%	0.07%							0.10%
							2.800000	4.900000							7.700000
							$695.63	$1,217.36							$1,912.99
				Monto esta hoja:			$695.63	$1,217.36							$1,912.99
				Acumulado:			$175,786.32	$216,638.64							$392,424.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E384-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Co'onia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000798

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESPERDICIOS TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO	M	7.700000	$1,191.50	16/08/2018	26/08/2018	0.02% 2.800000 $433.27	0.04% 4.900000 $758.23							0.06% 7.700000 $1,191.50
					Monto esta hoja:		$433.27	$758.23							$1,191.50
					Acumulado:		$176,219.59	$217,396.87							$393,616.46

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000799

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS. TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ANDAMIOS Y TENDIDOS. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	9.000000	$2,032.47	16/08/2018	26/08/2018	0.04% 3.272700 $739.08	0.07% 5.727300 $1,293.39							0.11% 9.000000 $2,032.47
						Monto esta hoja:	$739.08	$1,293.39							$2,032.47
						Acumulado:	$175,958.67	$218,690.26							$395,648.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000800

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (P.U.O.T.)	M2	42.360000	$9,616.99	16/08/2018	26/08/2018	0.19%	0.33%							0.52%
							15.403600	26.956400							42.360000
							$3,497.09	$6,119.90							$9,616.99
B4	CANCELERÍA														
S-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGUN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	42.160000	$25,279.56	22/08/2018	31/08/2018		0.68%	0.68%						1.36%
								21.080000	21.080000						42.160000
								$12,639.78	$12,639.78						$25,279.56
				Monto esta hoja:			$3,497.09	$18,759.68	$12,639.78						$34,896.55
				Acumulado:			$180,455.76	$237,449.94	$12,639.78						$430,545.48

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000801

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	63.300000	$34,044.01	22/08/2018	31/08/2018		0.92%	0.92%						1.83%
								31.650000	31.650000						63.300000
								$17,022.01	$17,022.00						$34,044.01
CJ-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR EN CANCELERIA DE FACHADA A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES INCLUYE MATERIALES, CORTE E, MANO DE OBRA MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	42.160000	$19,666.21	22/08/2018	31/08/2018		0.53%	0.53%						1.07%
								21.080000	21.080000						42.160000
								$9,933.11	$9,933.10						$19,866.21
CJ-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 4.22X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA SILICÓN, MANO DE OBRA ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$23,192.19	22/08/2018	31/08/2018		0.62%	0.62%						1.25%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$11,596.10	$11,596.09						$23,192.19
				Monto esta hoja:				**$38,551.22**	**$38,551.19**						**$77,102.41**
				Acumulado:			**$180,455.76**	**$276,001.16**	**$51,190.97**						**$507,647.89**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000802

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO PZA NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 3.87 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)		1.000000	$19,291.00	22/08/2018	31/08/2018		0.52%	0.52%						1.04%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$9,645.50	$9,645.50						$19,291.00
CJ-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO PZA NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.52 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-03 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)		1.000000	$8,353.58	22/08/2018	31/08/2018		0.22%	0.22%						0.45%
								0.500000	0.500000						1.000000
								$4,176.79	$4,176.79						$8,353.58
					Monto esta hoja:			$13,822.29	$13,822.29						$27,644.58
					Acumulado:		$180,455.76	$289,823.45	$65,013.26						$535,292.47

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000803

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO JGO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO, COLOR ARENA, FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE 2 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA CENTRAL .60X 1.80 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0.21X1.80 M 2 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		1.000000	$48,661.35	22/08/2018	31/08/2018		1.31% 0.500000 $24,330.68	1.31% 0.500000 $24,330.67						2.62% 1.000000 $48,661.35
	Monto esta hoja:							$24,330.68	$24,330.67						$48,661.35
	Acumulado:						$180,455.76	$314,154.13	$89,343.93						$583,953.82

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000804

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO , COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENDSIDAD 14KG/M3, INCLUYE 1 PANEL LATERAL 1 50X 1 50 M 1 PANEL LATERAL 0 66X 1 50 M 1 PILASTRA PARED 0 30X 1 80 M 1 PILASTRA TERMINAL 0 30X 1 80 M 1 PUERTAS DE 0 61 X 1 50 INCLUYE HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	JGO	1.000000	$32,774.56	22/08/2018	31/08/2018		0.88% 0.500000 $16,387.28	0.88% 0.500000 $16,387.28						1.76% 1.000000 $32,774.56
					Monto esta hoja:			$16,387.28	$16,387.28						$32,774.56
					Acumulado:		$180,455.76	$330,541.41	$105,731.21						$616,728.38

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000805

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m DE LARGO x 0.60 m DE ALTO x 6 mm DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T	PZA	4.000000	$2,094.08	22/08/2018	31/08/2018		0.06%	0.06%						0.11%
								2.000000	2.000000						4.000000
								$1,047.04	$1,047.04						$2,094.08

B5 CARPINTERIA

Monto esta hoja:		$1,047.04	$1,047.04								$2,094.08
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$106,778.25								$618,822.46

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000806

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$9,294.81	28/08/2018	04/09/2018			0.38%	0.13%					0.50%
									2.250000	0.750000					3.000000
									$6,971.11	$2,323.70					$9,294.81
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$19,200.18	28/08/2018	04/09/2018			0.77%	0.26%					1.03%
									4.500000	1.500000					6.000000
									$14,400.14	$4,800.04					$19,200.18
					Monto esta hoja:				$21,371.25	$7,123.74					$28,494.99
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$128,149.50	$7,123.74					$647,317.45

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000807

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$3,374.90	28/08/2018	04/09/2018			0.14%	0.05%					0.18%
									0.750000	0.250000					1.000000
									$2,531.18	$843.72					$3,374.90
S-CAR-A06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M., A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSION INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESSALONES DE	PZA	4.000000	$21,929.12	28/08/2018	04/09/2018			0.89%	0.30%					1.16%
									3.000000	1.000000					4.000000
									$16,446.84	$5,482.28					$21,929.12
					Monto esta hoja:				$18,978.02	$6,326.00					$25,304.02
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$147,127.52	$13,449.74					$672,621.47

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000808

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)														
S-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA CUBIERTA, JALADERAS ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) (P U O T.)	PZA	1.000000	$21,413.71	28/08/2018	04/09/2018			0.86% 0.750000 $16,060.28	0.29% 0.250000 $5,353.43					1.15% 1.000000 $21,413.71
B6	CERRAJERÍA														
						Monto esta hoja:			$16,060.28	$5,353.43					$21,413.71
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$163,187.80	$18,803.17					$694,035.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000809

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	7.000000	$3,262.42	01/09/2018	06/09/2018			0.06%	0.12%					0.18%
									2.333300	4.666700					7.000000
									$1,087.47	$2,174.95					$3,262.42
S-CER-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	3.000000	$1,398.18	01/09/2018	06/09/2018			0.03%	0.05%					0.08%
									1.000000	2.000000					3.000000
									$466.06	$932.12					$1,398.18
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P U O T)	PZA	10.000000	$1,173.30	01/09/2018	06/09/2018			0.02%	0.04%					0.06%
									3.333300	6.666700					10.000000
									$391.10	$782.20					$1,173.30
				Monto esta hoja:					**$1,944.63**	**$3,889.27**					**$5,833.90**
				Acumulado:			**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$165,132.43**	**$22,692.44**					**$699,869.08**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

0008.0

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA FANAL O SIMILAR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$2,066.84	01/09/2018	06/09/2018			0.04%	0.07%					0.11%
									0.666700	1.333300					2.000000
									$688.95	$1,377.89					$2,066.84
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$10,591.12	01/09/2018	06/09/2018			0.19%	0.38%					0.57%
									1.333300	2.666700					4.000000
									$3,530.37	$7,060.75					$10,591.12
					Monto esta hoja:				$4,219.32	$8,438.64					$12,657.96
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$169,351.75	$31,131.08					$712,527.04

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000811

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.000000	$14,344.48	01/09/2018	06/09/2018			0.26% 1.333300 $4,781.49	0.51% 2.666700 $9,562.99					0.77% 4.000000 $14,344.48
GF-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$1,114.62	01/09/2018	06/09/2018			0.02% 0.666700 $371.54	0.04% 1.333300 $743.08					0.06% 2.000000 $1,114.62
B7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA														
					Monto esta hoja:				$5,153.03	$10,306.07					$15,459.10
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$174,504.78	$41,437.15					$727,986.14

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000812

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P U O T)	PZA	1.000000	$311.31	02/09/2018	09/09/2018			0.00%	0.01%					0.02%
									0.125000	0.875000					1.000000
									$38.91	$272.40					$311.31
1.IHS-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACION DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P U O T)	salida	9.000000	$17,627.13	02/09/2018	09/09/2018			0.12%	0.83%					0.95%
									1.125000	7.875000					9.000000
									$2,203.39	$15,423.74					$17,627.13
					Monto esta hoja:				$2,242.30	$15,696.14					$17,938.44
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$176,747.08	$57,133.29					$745,924.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Direccion Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuanua, asi como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000813

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	salida	7.000000	$14,362.60	02/09/2018	09/09/2018			0.10%	0.68%					0.77%
									0.875000	6.125000					7.000000
									$1,795.33	$12,567.27					$14,362.60
S-IHS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR CENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$7,964.43	02/09/2018	09/09/2018			0.05%	0.37%					0.43%
									0.375000	2.625000					3.000000
									$995.55	$6,968.88					$7,964.43
					Monto esta hoja:				$2,790.88	$19,536.15					$22,327.03
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$179,537.96	$76,669.44					$768,251.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Direccion Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000814

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CTR-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA.	2.000000	$3,272.18	02/09/2018	09/09/2018			0.02%	0.15%					0.18%
									0.250000	1.750000					2.000000
									$409.02	$2,863.16					$3,272.18
S-HID-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANGULAR PARA LAVABO TARJA Y WC, DE DIAMETRO INDICADO, MCA NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES SOLDADURA PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD TRANSPORTE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	9.000000	$1,508.58	02/09/2018	09/09/2018			0.01%	0.07%					0.08%
									1.125000	7.875000					9.000000
									$188.57	$1,320.01					$1,508.58
						Monto esta hoja:			$597.59	$4,183.17					$4,780.76
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$80,852.61					$773,032.37

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000815

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 13 mm DE DIÁMETRO														
B8	**INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS**														
S-IMS-A01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO. NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXION HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA.	3.000000	$13,350.93	05/09/2018	11/09/2018				0.51%	0.21%				0.72%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$9,536.38	$3,814.55				$13,350.93
					Monto esta hoja:					$9,536.38	$3,814.55				$13,350.93
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$90,386.99	$3,814.55				$786,383.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000816

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.)	PZA.	4.000000	$4,609.64	05/09/2018	11/09/2018				0.18% 2.857100 $3,292.60	0.07% 1.142900 $1,317.04				0.25% 4.000000 $4,609.64
S-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION ,TRAZO,NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAY EQUIPO ADECUADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA.	2.000000	$4,228.00	05/09/2018	11/09/2018				0.16% 1.426600 $3,020.00	0.07% 0.571400 $1,208.00				0.23% 2.000000 $4,228.00
						Monto esta hoja:				$6,312.60	$2,525.04				$8,837.64
						Acumulado:	$180,455.76	$331,586.45	$180,135.55	$96,701.59	$6,339.59				$795,220.94

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000817

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T)														
S-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, PZA MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	PZA	4.000000	$10,259.12	05/09/2018	11/09/2018				0.39%	0.16%				0.55%
										2.657100	1.142900				4.000000
										$7,327.94	$2,931.18				$10,259.12
					Monto esta hoja:					$7,327.94	$2,931.18				$10,259.12
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$104,029.53	$9,270.77				$805,480.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Direccion Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000818

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE MCA URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD,TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)				05/09/2018	11/09/2018									
S-IMS-05.01	PARA LAVABO DE 0.40M. FIG LALP-40	PZA	4.000000	$625.00	05/09/2018	11/09/2018				0.02% 2.857100 $446.43	0.01% 1.142900 $178.57				0.03% 4.000000 $625.00
						Monto esta hoja:				$446.43	$178.57				$625.00
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$104,475.96	$9,449.34				$806,105.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000819

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-05.02	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG LALP-55	PZA	2.000000	$365.28	05/09/2018	11/09/2018				0.01%	0.01%				0.02%
										1.426600	0.571400				2.000000
										$260.91	$104.37				$365.28
S-IMS-05.03	PARA W.C.	PZA	3.000000	$456.46	05/09/2018	11/09/2018				0.02%	0.01%				0.02%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$327.47	$130.99				$458.46
S-IMS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN AREA DE ASEO MOD VER-25T, MCA. AMNOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE FIJACIÓN LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.000000	$3,585.86	05/09/2018	11/09/2018				0.14%	0.06%				0.19%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$2,561.33	$1,024.53				$3,585.86
				Monto esta hoja:						$3,149.71	$1,259.89				$4,409.60
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$107,625.67	$10,709.23				$810,514.66

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Direccion Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000820

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUa UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)														
S-IMS-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA	4.000000	$15,917.96	05/09/2018	11/09/2018				0.61% 2.857100 $11,369.97	0.24% 1.142900 $4,547.99				0.86% 4.000000 $15,917.96
					Monto esta hoja:					$11,369.97	$4,547.99				$15,917.96
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$118,995.64	$15,257.22				$826,432.62

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000821

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)														
S-IMS-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$4,319.96	05/09/2018	11/09/2018				0.17% 1.428600 $3,085.69	0.07% 0.571400 $1,234.27				0.23% 2.000000 $4,319.96
						Monto esta hoja:				$3,085.69	$1,234.27				$4,319.96
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$122,081.33	$16,491.49				$830,752.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la D rección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000822

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$7,032.51	05/09/2018	11/09/2018				0.27%	0.11%				0.38%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$5,023.22	$2,009.29				$7,032.51
	Monto esta hoja:									$5,023.22	$2,009.29				$7,032.51
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$127,104.55	$18,500.78				$837,785.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000823

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA COLOR BLANCO, INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLU R LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	2.000000	$4,687.18	05/09/2018	11/09/2018				0.18%	0.07%				0.25%
										1.428600	0.571400				2.000000
										$3,347.99	$1,339.19				$4,687.18
					Monto esta hoja:					$3,347.99	$1,339.19				$4,687.18
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$130,452.54	$19,839.97				$842,472.27

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000824

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO MCA HELVEX MOD VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DE.. CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P U O T)	PZA	1.000000	$2 667.62	05/09/2018	11/09/2018				0.10%	0.04%				0.14%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$1,905.44	$762.18				$2,667.62
	Monto esta hoja:									$1,905.44	$762.18				$2,667.62
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$132,357.98	$20,602.15				$845,139.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

009625

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$3,870.12	05/09/2018	11/09/2018				0.15%	0.06%				0.21%
										2.142900	0.857100				3.000000
										$2,764.37	$1,105.75				$3,870.12
	Monto esta hoja:									$2,764.37	$1,105.75				$3,870.12
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$135,122.35	$21,707.90				$849,010.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000826

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT MCA NACOBRE, CAT VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,à MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$382.68	05/09/2018	11/09/2018				0.01%	0.01%				0.02%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$273.34	$109.34				$382.68
					Monto esta hoja:					$273.34	$109.34				$382.68
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$135,395.69	$21,617.24				$849,392.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C P. 31203. Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000827

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CTR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-05# O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA.	4.000000	$5,786.24	05/09/2018	11/09/2018				0.22%	0.09%				0.31%
										2.857100	1.142900				4.000000
										$4,133.03	$1,653.21				$5,786.24

Monto esta hoja:					$4,133.03	$1,653.21				$5,786.24
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$139,528.72	$23,470.45					$855,178.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000828

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.000000	$8,376.16	05/09/2018	11/09/2018				0.32%	0.13%				0.45%
										0.714300	0.285700				1.000000
										$5,982.97	$2,393.19				$8,376.16
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-03 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA.	4.000000	$7,040.92	05/09/2018	11/09/2018				0.27%	0.11%				0.38%
										2.857100	1.142900				4.000000
										$5,029.23	$2,011.69				$7,040.92
B9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
					Monto esta hoja:					$11,012.20	$4,404.88				$15,417.08
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$150,540.92	$27,875.33				$870,596.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000829

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	salida	31.000000	$26,503.76	08/09/2018	16/09/2018				0.32%	1.11%				1.43%
										6.888900	24.111100				31.000000
										$5,889.72	$20,614.04				$26,503.76
					Monto esta hoja:					$5,889.72	$20,614.04				$26,503.76
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$156,430.64	$48,489.37				$897,099.77

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000830

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROVEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	salida	27.000000	$23,223.24	08/09/2018	16/09/2018				0.28%	0.97%				1.25%
										6.000000	21.000000				27.000000
										$5,160.72	$18,062.52				$23,223.24
					Monto esta hoja:					$5,160.72	$18,062.52				$23,223.24
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$161,591.35	$66,551.89				$920,323.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000831

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	Pieza	64.000000	$63,914.88	08/09/2018	16/09/2018				0.76%	2.67%				3.44%
										14.222200	49.777800				64.000000
										$14,203.31	$49,711.57				$63,914.88
	Monto esta hoja:									$14,203.31	$49,711.57				$63,914.88
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$175,794.67	$116,263.46				$984,237.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000832

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$6,886.08	08/09/2018	16/09/2018				0.08%	0.29%				0.37%
										0.888900	3.111100				4.000000
										$1,530.24	$5,355.84				$6,886.08
	Monto esta hoja:									$1,530.24	$5,355.84				$6,886.08
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$177,324.91	$121,619.30				$991,123.97

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000833

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	SAL	93.000000	$77,965.62	08/09/2018	16/09/2018				0.93%	3.26%				4.20%
										20.666700	72.333300				93.000000
										$17,325.69	$60,639.93				$77,965.62

Monto esta hoja:				$17,325.69	$60,639.93					$77,965.62
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$194,650.60	$182,259.23					$1,069,089.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000834

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)		17.000000	$15,351.51	08/09/2018	16/09/2018				0.18%	0.64%				0.83%
										3.777800	13.222200				17.000000
										$3,411.45	$11,940.06				$15,351.51
					Monto esta hoja:					$3,411.45	$11,940.06				$15,351.51
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$198,062.05	$194,199.29				$1,084,441.10

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de oplimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000835

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 8 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION; SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$1,235.78	08/09/2018	16/09/2018				0.01%	0.05%				0.07%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$274.62	$961.16				$1,235.78
					Monto esta hoja:					$274.62	$961.16				$1,235.78
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$198,336.67	$195,160.45				$1,085,676.88

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000836

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDA PAQUETE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE. TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS. TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO. CURVAS DE 90 °. HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO. ELEMENTOS DE FIJACION. SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4". COPLES TIPO BARRIL. ABRAZADERA TIPO CLIP. ANCLAS. PERNOS ROSCADOS. HERRAMIENTA. ANDAMIOS, ESCALERAS. LIMPIEZA. ACARREOS. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$5,376.98	08/09/2018	16/09/2018				0.06%	0.23%				0.29%
										0.444400	1.555600				2.000000
										$1,194.88	$4,182.10				$5,376.98
										[redacted]					
					Monto esta hoja:					$1,194.88	$4,182.10				$5,376.98
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$199,531.55	$199,342.55				$1,091,053.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000837

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 6 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION. SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$3,599.55	06/09/2018	16/09/2018				0.04%	0.15%				0.19%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$799.90	$2,799.65				$3,599.55
					Monto esta hoja:					$799.90	$2,799.65				$3,599.55
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$200,331.45	$202,142.20				$1,094,653.41

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, asi como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000838

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO UNIDAD PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 15 MTS POR HILO (3 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P U O T)	PZA	3.000000	$12,591.60	08/09/2018	16/09/2018				0.15% 0.666700 $2,798.13	0.53% 2.333300 $9,793.47				0.68% 3.000000 $12,591.60
						Monto esta hoja:				$2,798.13	$9,793.47				$12,591.60
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$203,129.58	$211,935.67				$1,107,245.01

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000539

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS, 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	27.000000	$9,373.59	08/09/2018	16/09/2018				0.11%	0.39%				0.50%
										6.000000	21.000000				27.000000
										$2,083.02	$7,290.57				$9,373.59
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	31.000000	$13,799.96	08/09/2018	16/09/2018				0.17%	0.58%				0.74%
										6.888900	24.111100				31.000000
										$3,066.66	$10,733.30				$13,799.96
				Monto esta hoja:						$5,149.68	$18,023.87				$23,173.55
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$208,279.26	$229,959.54				$1,130,418.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000249

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 200 AMP., MARCA SQUARED, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	Pieza	1.000000	$16,940.39	08/09/2018	16/09/2018				0.20%	0.71%				0.91%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$3,764.53	$13,175.86				$16,940.39
					Monto esta hoja:					$3,764.53	$13,175.86				$16,940.39
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$212,043.79	$243,135.40				$1,147,358.95

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos







CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000841

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A13	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESION PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$3,245.66	08/09/2018	16/09/2018				0.04%	0.14%				0.17%
										0.444400	1.555600				2.000000
										$721.26	$2,524.40				$3,245.66
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm., CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	18.380000	$5,555.91	08/09/2018	16/09/2018				0.07%	0.23%				0.30%
										4.084400	14.295600				18.380000
										$1,234.65	$4,321.26				$5,555.91
					Monto esta hoja:					$1,955.91	$6,845.66				$8,801.57
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$213,999.70	$249,981.06				$1,156,160.52

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimp ca, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000842

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T														
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	25.000000	$19,337.75	08/09/2018	16/09/2018				0.23% 5.555600 $4,297.28	0.81% 19.444400 $15,040.47				1.04% 25.000000 $19,337.75
						Monto esta hoja:				$4,297.28	$15,040.47				$19,337.75
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$218,296.98	$265,021.53				$1,175,498.27

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000843

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR P.U.O.T	DOC	1.000000	$27,941.35	06/09/2018	16/09/2018				0.33%	1.17%				1.50%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$6,209.19	$21,732.16				$27,941.35
B10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO														
CJ-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA 3'X8' CALIBRE 24 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG	710.000000	$41,733.80	13/09/2018	24/09/2018					0.75%	1.31%	0.19%		2.25%
											236.666700	414.166700	59.166600		710.000000
											$13,911.27	$24,344.72	$3,477.81		$41,733.80
	Monto esta hoja:									$6,209.19	$35,643.43	$24,344.72	$3,477.81		$69,675.15
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$300,664.96	$24,344.72	$3,477.81		$1,245,173.42

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

0003344

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS RECTANGULARES FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA 3X8 CAL BRE 26 PARA ABASTO, RETORNO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	KG	752.000000	$44,774.08	13/09/2018	24/09/2018					0.80%	1.41%	0.20%		2.41%
											250.666700	438.666700	62.666600		752.000000
											$14,924.69	$26,118.21	$3,731.18		$44,774.08
CJ-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5" DE ESPESOR RECUBIERTO CON PAPEL KRAFT Y FOIL DE ALUMINIO, GRAPADO Y EN SUS UNIONES UTILIZAR TAPE DE ALUMINIO DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M2	285.000000	$52,807.65	13/09/2018	24/09/2018					0.95%	1.66%	0.24%		2.84%
											95.000000	166.250000	23.750000		285.000000
											$17,602.55	$30,804.46	$4,400.64		$52,807.65
					Monto esta hoja:						$32,527.24	$56,922.67	$8,131.82		$97,581.73
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$333,192.20	$81,267.39	$11,609.63		$1,342,755.15

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2016 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-04	SUMINISTRO DE DIFUSORES DE INYECCION MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO 5700 , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON CONTROL DE VOLUMEN RADIAL, CON SALIDA DE 10" Y 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	16.000000	$23,869.28	13/09/2018	24/09/2018					0.43%	0.75%	0.11%		1.28%
											5.333300	9.333300	1.333400		16.000000
											$7,956.43	$13,923.75	$1,989.10		$23,869.28
CJ-AAC-05	SUMINISTRO DE REJILLAS DE RETORNO MARCA METALAIRE DE 24"X24", MODELO SPRTB , FABRICADAS EN ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, CON SALIDA DE 10", 14" Y 18" DE DIAMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	PZA	10.000000	$13,291.80	13/09/2018	24/09/2018					0.24%	0.42%	0.06%		0.72%
											3.333300	5.833300	0.833400		10.000000
											$4,430.60	$7,753.55	$1,107.65		$13,291.80
					Monto esta hoja:						**$12,387.03**	**$21,677.30**	**$3,096.75**		**$37,161.08**
					Acumulado:		**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$345,579.23**	**$102,944.69**	**$14,706.38**		**$1,379,916.23**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delka), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000846

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS FLEXIBLES PARA CONEXION DE DIFUSORES Y REJILLAS DE				13/09/2018	24/09/2018									
CJ-AAC-061	16" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	CAJA	1.000000	$1,881.40	13/09/2018	24/09/2018					0.03% 0.333300 $627.13	0.06% 0.583300 $1,097.48	0.01% 0.083400 $156.79		0.10% 1.000000 $1,881.40
CJ-AAC-062	14" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25'), INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	CAJA	4.000000	$4,821.56	13/09/2018	24/09/2018					0.09% 1.333300 $1,607.19	0.15% 2.333300 $2,812.58	0.02% 0.333400 $401.79		0.26% 4.000000 $4,821.56
	Monto esta hoja:										$2,234.32	$3,910.06	$558.58		$6,702.96
	Acumulado:						$189,456.78	$331,698.48	$189,135.55	$324,606.17	$347,813.55	$198,864.75	$15,264.96		$1,386,619.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000847

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-063	10" DE DIAMETRO (CAJAS DE 25), INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	CAJA	2.000000	$1,751.26	13/09/2018	24/09/2018					0.03% 0.666700 $583.75	0.05% 1.166700 $1,021.57	0.01% 0.166600 $145.94		0.09% 2.000000 $1,751.26
CJ-AAC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE MCA GREENHECK MODELO SPA-390, DE PLAFÓN, PARA MANEJAR 300 PCM @0.25" DE P.E. CON MOTOR DE 135 WATTS A 120 VOLTS/1F/60HZ, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	PZA	2.000000	$4,060.30	13/09/2018	24/09/2018					0.07% 0.666700 $1,353.43	0.13% 1.166700 $2,368.51	0.02% 0.166600 $338.36		0.22% 2.000000 $4,060.30
						Monto esta hoja:					$1,937.18	$3,390.08	$484.30		$5,811.56
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$349,750.73	$110,244.83	$15,749.26		$1,392,430.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

0000848

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-08	CONEXION DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVAR CONDENSADOR CON AGUA A PRESION A CONTRAFLUJO DE AIRE APLICAR "FOAM CLEANER", ENJUAGAR CON AGUA Y JABON PARA NEUTRALIZAR EL ACIDO, APLICAR AL EVAPORADOR "COIL CLEANER" ECOLOGICO Y ENJUAGAR CON AGUA LUBRICACIÓN DE MOTORES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR, AJUSTAR BANDA, ELIMINAR FALSOS CONTACTOS EN TABLERO DE CONTROL, REVISAR PRESIONES DE FREON Y AMPERAJES A COMPRESOR. COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO CARGA ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, MOVIMIENTOS Y TRANSLADOS ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T				13/09/2018	24/09/2018									
						Monto esta hoja:									
						Acumulado:	**$160,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$349,750.73**	**$110,244.83**	**$15,749.26**		**$1,392,430.75**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901. Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000849

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-081	MARCA CARRIER MODELO 48TFD014 DE 12 TONELADAS	PZA	1.000000	$5,649.71	13/09/2018	24/09/2018					0.10%	0.18%	0.03%		0.30%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,883.24	$3,295.66	$470.81		$5,649.71
CJ-AAC-082	MARCA GOODMAN MODELO PGC120225-3F DE 10 TONELADAS	PZA	1.000000	$5,649.71	13/09/2018	24/09/2018					0.10%	0.18%	0.03%		0.30%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,883.24	$3,295.66	$470.81		$5,649.71
CJ-AAC-083	MARCA GOODMAN MODELO GPG10601401A DE 5 TONELADAS	PZA	1.000000	$5,649.71	13/09/2018	24/09/2018					0.10%	0.18%	0.03%		0.30%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,883.24	$3,295.66	$470.81		$5,649.71
				Monto esta hoja:							**$5,649.72**	**$9,886.98**	**$1,412.43**		**$16,949.13**
				Acumulado:			**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$355,400.45**	**$120,131.81**	**$17,161.69**		**$1,409,379.88**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000850

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AIRE MANUAL CON FILTRO LAVABLE DE ALUMINIO A UNIDADES DE 10 Y 12 TONELADAS, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.000000	$4,070.38	13/09/2018	24/09/2018					0.07%	0.13%	0.02%		0.22%
											0.566700	1.166700	0.166600		2.000000
											$1,356.79	$2,374.39	$339.20		$4,070.38
CJ-AAC-10	SUMINISTRO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R- 410A COMPLEMENTARIO AL SISTEMA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA VACIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-410AB, VERIFICACIÓN DE FUGAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE	KG	15.000000	$8,065.80	13/09/2018	24/09/2018					0.14%	0.25%	0.04%		0.43%
											5.000000	8.750000	1.250000		15.000000
											$2,688.60	$4,705.05	$672.15		$8,065.60
					Monto esta hoja:						$4,045.39	$7,079.44	$1,011.35		$12,136.18
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,505.17	$359,445.84	$127,211.25	$18,173.04		$1,421,515.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000851

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T														
CJ-AAC-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD M.N.- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA				13/09/2018	24/09/2018									
	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T														
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$359,445.84**	**$127,211.25**	**$18,173.04**		**$1,421,516.06**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000852

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-111	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR. 1.5 T.R. MCA. TRANE. PZA CONDENSADORA Y EVAPORADORA		1.000000	$36,188.65	13/09/2018	24/09/2018					0.65%	1.14%	0.16%		1.95%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$12,062.86	$21,110.05	$3,015.72		$36,188.65
CJ-AAC-12	TUBERÍA DE COBRE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE , REFRIGERANTE, AGUA HELADA, EN CASA MAQUINAS, CUARTOS DE EQUIPOS, AZOTEA, INTERRIORES EN AREAS A REMODELAR, SIN AFECTARLA, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, DE DIAMETROS INDICADOS, CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CLAUSURA, DESCONEXION, DESMONTAJE DE TUBERIAS, RETIRO DE SOPORTERIA, EXTERIOR E INTERIOR, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL RESIDENCIA DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T				13/09/2018	24/09/2018									
	Monto esta hoja:										**$12,062.86**	**$21,110.05**	**$3,015.72**		**$36,188.65**
	Acumulado:						**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$371,508.72**	**$148,321.30**	**$21,188.76**		**$1,457,704.71**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Maleos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000853

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-121	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO, EDIFICIO.	M	20.000000	$3,643.40	13/09/2018	24/09/2018					0.07%	0.11%	0.02%		0.20%
											6.666700	11.666700	1.666600		20.000000
											$1,214.47	$2,125.32	$303.61		$3,643.40
CJ-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA ORANGE PUMP PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	1.000000	$4,403.38	13/09/2018	24/09/2018					0.08%	0.14%	0.02%		0.24%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$1,467.79	$2,568.64	$366.95		$4,403.38
				Monto esta hoja:							$2,682.26	$4,693.96	$670.56		$8,046.78
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,190.98	$153,015.26	$21,859.32		$1,465,751.49

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Fede/alismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000854

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	16.000000	$789.60	13/09/2018	24/09/2018					0.01%	0.02%	0.00%		0.04%
											5.333300	9.333300	1.333400		16.000000
											$263.20	$460.60	$65.80		$789.60
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.000000	$216.75	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.01%	0.00%		0.01%
											1.666700	2.916700	0.416600		5.000000
											$72.25	$126.44	$18.06		$216.75
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.000000	$55.43	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$18.48	$32.33	$4.62		$55.43
				Monto esta hoja:							$353.93	$619.37	$86.48		$1,061.78
				Acumulado:			$180,455.76	$331,586.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,544.91	$153,634.63	$21,947.80		$1,466,813.27

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000855

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
B11	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm, MARCA CABLOFIL INCLUYE VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES EQUIS DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. CANALIZACIÓN PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	30.520000	$8,400.02	21/09/2018	27/09/2018						0.19% 13.080000 $3,600.01	0.26% 17.440000 $4,800.01		0.45% 30.520000 $8,400.02
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRALES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	23.000000	$32,773.62	21/09/2018	27/09/2018						0.76% 9.857100 $14,045.84	1.01% 13.142900 $18,727.78		1.76% 23.000000 $32,773.62
	Monto esta hoja:											$17,645.85	$23,527.79		$41,173.64
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,544.91	$171,280.48	$45,475.59		$1,507,986.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000856

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CANALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS														
B12	EQUIPO ELÉCTRICO														
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO, MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMICN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					12/09/2018	19/09/2018								
	Monto esta hoja:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,544.91	$171,280.48	$45,475.59		$1,507,986.91
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$374,544.91	$171,280.48	$45,475.59		$1,507,986.91

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000857

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO PZA CAT X54-25000-OB1		17.000000	$5,951.19	12/09/2018	19/09/2018					0.20%	0.12%			0.32%
											10.625000	6.375000			17.000000
											$3,719.49	$2,231.70			$5,951.19
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR PZA, BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B		17.000000	$6,878.54	12/09/2018	19/09/2018					0.23%	0.14%			0.37%
											10.625000	6.375000			17.000000
											$4,299.09	$2,579.45			$6,878.54
M-EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN , PARA ENERGIA NORMAL MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE				12/09/2018	19/09/2018									
	Monto esta hoja:										$8,018.58	$4,811.15			$12,829.73
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$382,563.49	$176,091.63	$45,475.59		$1,520,816.64

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000858

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U. O T														
M-EEL-01.01	CAT NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.000000	$7,179.00	12/09/2018	19/09/2018					0.24%	0.14%			0.39%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$4,486.88	$2,692.12			$7,179.00
M-EEL-01.02	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.000000	$1,305.97	12/09/2018	19/09/2018					0.04%	0.03%			0.07%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$816.23	$489.74			$1,305.97
M-EEL-01.03	CAT NC32S FRENTE	PZA	1.000000	$3,824.65	12/09/2018	19/09/2018					0.13%	0.08%			0.21%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$2,390.41	$1,434.24			$3,824.65
					Monto esta hoja:						$7,693.52	$4,616.10			$12,309.62
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$390,257.01	$180,707.73	$45,475.59		$1,533,126.26

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000859

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	PZA	1.000000	$2,483.35	12/09/2018	19/09/2018					0.08%	0.05%			0.13%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,552.09	$931.26			$2,483.35
	Monto esta hoja:										$1,552.09	$931.26			$2,483.35
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$391,809.10	$181,638.99	$45,475.59		$1,535,609.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000860

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA.	1.000000	$5,117.67	12/09/2018	19/09/2018					0.17%	0.10%			0.28%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$3,198.54	$1,919.13			$5,117.67
	Monto esta hoja:										$3,198.54	$1,919.13			$5,117.67
	Acumulado:						$180,455.76	$331,589.45	$180,135.55	$224,506.17	$395,007.64	$183,558.12	$45,475.59		$1,540,727.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000861

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARED O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T.)				12/09/2018	19/09/2018									
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	13.000000	$10,610.47	12/09/2018	19/09/2018					0.36%	0.21%			0.57%
											8.125000	4.875000			13.000000
											$6,631.54	$3,978.93			$10,610.47
	Monto esta hoja:										**$6,631.54**	**$3,978.93**			**$10,610.47**
	Acumulado:						**$160,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$401,639.18**	**$187,537.05**	**$45,475.59**		**$1,551,337.75**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua. así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000867

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-EEL-052	QO-210 2P x 10 A	PZA	1.000000	$662.02	12/09/2018	19/09/2018					0.02%	0.01%			0.04%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$413.76	$248.26			$662.02
GF-EEL-054	QO-250 2P x 50 A	PZA	1.000000	$627.14	12/09/2018	19/09/2018					0.02%	0.01%			0.03%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$391.96	$235.18			$627.14
CJ-EEL-054	QO-330 3P x 30 A	PZA	1.000000	$1,686.65	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,054.16	$632.49			$1,686.65
S-EEL-07.05	QO-350 3P X 50A	Pieza	1.000000	$1,900.77	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.04%			0.10%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,187.98	$712.79			$1,900.77
					Monto esta hoja:						**$3,047.86**	**$1,828.72**			**$4,876.58**
					Acumulado:		**$180,455.76**	**$331,588.45**	**$180,135.55**	**$224,506.17**	**$404,687.04**	**$189,365.77**	**$45,475.59**		**$1,556,214.33**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real. C.P. 31203. Ciudad de Chihuahua. Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000363

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-EEL-56	QO-370 3P x 70 A	PZA	1.000000	$1,945.65	12/09/2018	19/09/2018					0.07%	0.04%			0.10%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,216.03	$729.62			$1,945.65
CJ-EEL-57	QO-3100 3P x 100 A	PZA	1.000000	$2,666.56	12/09/2018	19/09/2018					0.09%	0.05%			0.14%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,666.60	$999.96			$2,666.56
GF-EEL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS QO330L200GRB, ZAPATAS PRINCIPALES 200 AMP INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO	PZA	1.000000	$10,417.62	12/09/2018	19/09/2018					0.09%	0.21%			0.56%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$6,511.01	$3,906.61			$10,417.62
					Monto esta hoja:						$9,393.64	$5,636.19			$15,029.83
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$414,080.68	$195,001.96	$45,475.59		$1,571,244.16

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000865

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.														
B13	**SISTEMA DE TIERRA FÍSICA**														
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO Y 3.00 M DE LARGO, INCLUYE CONECTOR MECANICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 6-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN P.U.O.T.	PZA	1.000000	$2,330.05	13/09/2018	20/09/2018					0.05% 0.500000 $1,165.03	0.05% 0.500000 $1,165.02			0.13% 1.000000 $2,330.05
	Monto esta hoja:										$1,165.03	$1,165.02			$2,330.05
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$415,245.71	$196,166.98	$45,475.59		$1,573,574.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000867

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR MATERIALES, MANO DE OBRA. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	1.000000	$4,598.63	13/09/2018	20/09/2018					0.12%	0.12%			0.25%
											0.500000	0.500000			1.000000
											$2,299.32	$2,299.31			$4,598.63
B14	ACABADOS														
	Monto esta hoja:										$2,299.32	$2,299.31			$4,598.63
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$417,545.03	$198,466.29	$45,475.59		$1,578,172.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000868

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	447.200000	$42,832.82	16/09/2018	01/10/2018					0.14%	1.01%	1.01%	0.14%	2.30%
											27.950000	195.650000	195.650000	27.950000	447.200000
											$2,677.05	$18,739.36	$18,739.36	$2,677.05	$42,832.82
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	109.040000	$10,443.85	16/09/2018	01/10/2018					0.04%	0.25%	0.25%	0.04%	0.56%
											6.815000	47.705000	47.705000	6.815000	109.040000
											$652.74	$4,569.18	$4,569.18	$652.75	$10,443.85
				Monto esta hoja:							$3,329.79	$23,308.64	$23,308.64	$3,329.80	$53,276.67
				Acumulado:			$180,455.76	$331,568.45	$180,135.55	$224,506.17	$420,874.62	$221,774.83	$68,784.13	$3,329.80	$1,631,449.51

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000869

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	15.500000	$1,484.59	16/09/2018	01/10/2018					0.00%	0.03%	0.03%	0.00%	0.06%
											0.968800	6.781200	6.781200	0.968800	15.500000
											$92.79	$649.51	$649.51	$92.78	$1,484.59
M-ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	M2	56.460000	$33,400.58	16/09/2018	01/10/2018					0.11%	0.79%	0.79%	0.11%	1.80%
											3.530000	24.710000	24.710000	3.530000	56.460000
											$2,087.54	$14,612.75	$14,612.75	$2,087.54	$33,400.58
				Monto esta hoja:							$2,180.33	$15,262.26	$15,262.26	$2,180.32	$34,885.17
				Acumulado:			$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,055.15	$237,037.09	$84,046.39	$5,510.12	$1,666,334.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000870

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
5-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	153.440000	$9,326.08	16/09/2018	01/10/2018					0.03%	0.22%	0.22%	0.03%	0.50%
											9.590000	67.130000	67.130000	9.590000	153.440000
											$582.88	$4,080.16	$4,080.16	$582.88	$9,326.08
B15	SEÑALETICA														
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 16 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.09%	0.02%	0.11%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96
					Monto esta hoja:						$582.88	$4,080.16	$5,756.84	$862.16	$11,281.04
					Acumulado:		$189,456.76	$331,596.45	$190,135.56	$234,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$68,862.23	$6,372.28	$1,677,615.72

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000871

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	6.000000	$4,133.40	25/09/2018	01/10/2018							0.19%	0.03%	0.22%
													5.142900	0.857100	6.000000
													$3,542.91	$590.49	$4,133.40
	Monto esta hoja:												$3,542.91	$590.49	$4,133.40
	Acumulado:						$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$93,345.14	$6,962.77	$1,681,749.12

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000872

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0 18 X 0 16 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.09%	0.02%	0.11%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96

Monto esta hoja:							$1,675.68	$279.28	$1,954.96
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$95,020.82	$7,242.05	$1,683,704.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000873

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.05% 1.714300 $837.84	0.01% 0.285700 $139.64	0.05% 2.000000 $977.48
						Monto esta hoja:							$837.84	$139.64	$977.48
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$95,858.66	$7,381.69	$1,684,681.56

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000874

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	4.000000	$1 954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.09%	0.02%	0.11%
													3.428600	0.571400	4.000000
													$1,675.68	$279.28	$1,954.96
					Monto esta hoja:								$1,675.68	$279.28	$1,954.96
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$97,534.34	$7,560.97	$1,686,636.52

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000875

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 M ILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0 35 X 0 40 M EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$2,932.44	25/09/2018	01/10/2018							0.14%	0.02%	0.16%
													5.142900	0.857100	6.000000
													$2,513.52	$418.92	$2,932.44

Monto esta hoja:								$2,513.52	$418.92	$2,932.44
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$100,047.86	$6,079.89	$1,689,568.96	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000876

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.07%	0.01%	0.08%
													2.571400	0.428600	3.000000
													$1,256.76	$209.46	$1,466.22
					Monto esta hoja:								$1,256.76	$209.46	$1,466.22
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$101,304.62	$8,289.35	$1,691,035.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

000877

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESION DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02% 0.857100 $418.92	0.00% 0.142900 $69.82	0.03% 1.000000 $488.74

	Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$101,723.54	$8,359.17	$1,691,523.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Cella), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	9.000000	$17,129.79	25/09/2018	01/10/2018							0.79% 7.714300 $14,682.68	0.13% 1.285700 $2,447.11	0.92% 9.000000 $17,129.79
					Monto esta hoja:								$14,682.68	$2,447.11	$17,129.79
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$116,406.22	$10,806.28	$1,708,653.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000879

	Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$116,825.14	$10,876.10	$1,709,142.45

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02% 0.857100 $418.92	0.00% 0.142900 $69.82	0.03% 1.000000 $488.74

000880

	Monto esta hoja:									$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$117,244.06	$10,945.92	$1,709,631.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000881

	Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$117,662.98	$11,015.74	$1,710,119.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM , INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000882

Monto esta hoja:										$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$118,081.90	$11,085.56	$1,710,608.67

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO COBRANZA, FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000883

	Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$118,500.82	$11,155.38	$1,711,097.41

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000884

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$118,919.74	$11,225.20	$1,711,586.15

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.03%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

000885

	Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$119,338.66	$11,295.02	$1,712,074.89	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "I" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL PRESENTADO CON LETRA "I" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$29,190.25	25/09/2018	01/10/2018							1.35%	0.22%	1.57%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25

000886

Monto esta hoja:							$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25	
Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$144,358.87	$15,465.06	$1,741,265.14	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
GF-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLASTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.40 X 2.60 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$76,371.14	25/09/2018	01/10/2018							3.52%	0.59%	4.11%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$65,460.98	$10,910.16	$76,371.14
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M. VER DETALLES DE CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	25.000000	$11,257.25	25/09/2018	01/10/2018							0.52%	0.09%	0.61%
													21.428600	3.571400	25.000000
													$9,649.07	$1,608.18	$11,257.25
					Monto esta hoja:								$75,110.05	$12,518.34	$87,628.39
					Acumulado:		$180,455.76	$331,588.45	$160,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$219,468.92	$27,983.40	$1,828,893.53

000887

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T)	PZA	8.000000	$7,870.96	25/09/2018	01/10/2018							0.36% 6.857100 $56,746.54	0.06% 1.142900 $1,124.42	0.42% 8.000000 $7,870.96
B16	GABINTES Y EXTINTORES														
GF-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 , INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005 (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$12,245.80	25/09/2018	01/10/2018							0.56% 3.428600 $10,496.40	0.09% 0.571400 $1,749.40	0.66% 4.000000 $12,245.80
B17	LIMPIEZA														
						Monto esta hoja:							$17,242.94	$2,873.82	$20,116.76
						Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$236,711.86	$30,857.22	$1,849,010.29

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Co'onia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Reg onal Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CIUDAD JUAREZ 000889

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M2	287.040000	$9,377.60	25/09/2018	01/10/2018							0.43%	0.07%	0.50%
													246.034300	41.005700	287.040000
													$8,037.94	$1,339.66	$9,377.60

	Monto esta hoja:								$8,037.94	$1,339.66	$9,377.60
	Acumulado:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$244,749.80	$32,196.88	$1,858,387.89
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos										

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$180,455.76	$331,588.45	$180,135.55	$224,506.17	$423,638.03	$241,117.25	$244,749.80	$32,196.88	
ACUMULADO:	$180,455.76	$512,044.21	$692,179.76	$916,685.93	$1,340,323.96	$1,581,441.21	$1,826,191.01	$1,858,387.89	
PORCENTAJE PERIODO:	9.71%	17.84%	9.69%	12.08%	22.80%	12.97%	13.17%	1.73%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	9.71%	27.55%	37.25%	49.33%	72.12%	85.10%	98.27%	100.00%	

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000391

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
C	CHIHUAHUA														
C1	TRAMITES														
CH-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, P.U.O.T	tramite	1.000000	$148,309.22	13/08/2018	20/08/2018	4.67% 0.875000 $129,770.57	0.67% 0.125000 $18,538.65							5.34% 1.000000 $148,309.22
	Monto esta hoja:						$129,770.57	$18,538.65							$148,309.22
	Acumulado:						$129,770.57	$18,538.65							$148,309.22

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duracion: 50 dias naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000891

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T	tramite	1.000000	$143,365.58	13/08/2018	20/08/2018	4.52%	0.65%							5.16%
							0.875000	0.125000							1.000000
							$125,444.88	$17,920.70							$143,365.58
					Monto esta hoja:		**$125,444.88**	**$17,920.70**							**$143,365.58**
					Acumulado:		**$255,215.45**	**$36,459.35**							**$291,674.80**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-TRA-03	REVISION Y CORRECCION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓ DE LA LOCALIDAD, INCLUYE REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, ALBAÑILERIA, ACABADOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	REVISIOI	1.000000	$308,280.53	13/08/2018	20/08/2018	9.71% 0.875000 $269,745.46	1.39% 0.125000 $38,535.07							11.10% 1.000000 $308,280.53
C2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	517.000000	$17,852.01	13/08/2018	20/08/2018	0.56% 452.375000 $15,620.51	0.08% 64.625000 $2,231.50							0.64% 517.000000 $17,852.01
							Monto esta hoja:	**$285,365.97**							**$326,132.54**
							Acumulado:	**$540,661.42**							**$617,807.34**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000892

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-PREA02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T	PZA	43.000000	$3,857.96	13/08/2018	20/09/2018	0.12%	0.02%							0.14%
							37.625000	5.375000							43.000000
							$3,375.72	$482.24							$3,857.96
C3	ALBAÑILERIA														

000893

	Monto esta hoja:	$3,375.72	$482.24								$3,857.96
	Acumulado:	$543,957.14	$77,708.16								$621,665.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	29.000000	$12,811.04	16/08/2018	26/08/2018	0.17 %	0.29%							0.46%
							10.545500	18.454500							29.000000
							$4,658.56	$8,152.48							$12,811.04

000894

	Monto esta hoja:	$4,658.56	$8,152.48										$12,811.04
	Acumulado:	$548,815.70	$85,860.64										$634,476.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)	M2	12.930000	$14,626.87	16/08/2018	26/08/2018	0.19%	0.34%							0.53%
							4.701800	8.228200							12.930000
							$5,319.59	$9,309.28							$14,626.87

000895

	Monto esta hoja:	$5,319.59	$9,309.28											$14,626.87
	Acumulado:	$553,935.29	$95,169.92											$649,105.21

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Matcos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHOS DE 10 CM DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACUSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	ML	6.670000	$2,329.43	16/08/2018	26/08/2018	0.03% 2.425500 $847.07	0.05% 4.244500 $1,482.36							0.08% 6.670000 $2,329.43

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7958) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO. MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16. NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	MZ	187.760000	$229,403.29	16/08/2018	26/08/2018	3.00%	5.26%							8.26%
							68.276400	119.483600							187.760000
							$83,419.38	$145,983.91							$229,403.29

000897

		Monto esta hoja:	$83,419.38	$145,983.91											$229,403.29
		Acumulado:	$638,201.74	$242,636.19											$880,837.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua. Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO ML EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.40 X 0.75 X 0.40 M., UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-I, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO. LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		15.060000	$4,380.35	16/08/2018	26/08/2018	0.06%	0.10%							0.16%
							5.476400	9.583600							15.060000
							$1,592.85	$2,787.50							$4,380.35

000898

	Monto esta hoja:	$1,592.85	$2,787.50									$4,380.35
	Acumulado:	$639,794.59	$245,423.69									$885,218.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.10 X 0.20 X 0.10 M., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	54.600000	$6,905.81	16/08/2018	26/08/2018	0.09%	0.16%							0.25%
							19.654500	34.745500							54.600000
							$2,511.20	$4,394.61							$6,905.81

000899

	Monto esta hoja:	$2,511.20	$4,394.61										$6,905.81
	Acumulado:	$642,305.79	$249,818.30										$892,124.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Ca'derón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ACECUADO, LIMP EZA DE L AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONC P.U.O.T.					16/08/2018	26/08/2018								
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE M PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		8.000000	$1,987.52	16/08/2018	26/08/2018	0.03% 2.909100 $722.73	0.05% 5.090900 $1,264.79							0.07% 8.000000 $1,987.52
				Monto esta hoja:			$722.73	$1,264.79							$1,987.52
				Acumulado:			$643,028.52	$251,083.09							$894,111.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón numero 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T				16/08/2018	26/08/2018									
S ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO	M	8.000000	$1,237.92	16/08/2018	26/08/2018	0.02% 2.909100 $450.15	0.03% 5.090900 $787.77							0.04% 8.000000 $1,237.92
				Monto esta hoja:			$450.15	$787.77							$1,237.92
				Acumulado:			$643,478.67	$251,870.86							$695,349.53

000901

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS. TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.				16/08/2018	26/08/2018									
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE 15 X 15 cm Y 20 cm DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO	PZA.	8.000000	$1,806.64	16/08/2018	26/08/2018	0.02% 2.909100 $656.96	0.04% 5.090900 $1,149.68							0.07% 8.000000 $1,806.64
C4	CANCELERÍA														
						Monto esta hoja:	$656.96	$1,149.68							$1,806.64
						Acumulado:	$644,135.53	$253,020.64							$897,156.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.47 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-01) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO COLOCACION, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACION A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES SELLADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA	PZA	1.000000	$43,549.88	22/08/2016	31/08/2018		0.78% 0.500000 $21,774.94	0.78% 0.500000 $21,774.94						1.57% 1.000000 $43,549.88
						Monto esta hoja:		$21,774.94	$21,774.94						$43,549.88
						Acumulado:	$644,135.63	$274,795.48	$21,774.94						$940,706.05

000903

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO 014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT,A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES INCLUYE MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	58.080000	$31,236.59	22/08/2018	31/08/2018		0.56% 29.040000 $15,618.30	0.56% 29.040000 $15,618.29						1.12% 58.080000 $31,236.59
CH-CAN-02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RAMPA LIGERA DE ACCESO EN DESNIVEL EN PATIO PUBLICO, CON PERALTE DE 15 CM FABRICADA EN ALUMINIO MODULAR MCA TRANSITIONS MODELO TMER G MEDIDAS 83X0.863 mts INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1.000000	$44,540.53	22/08/2018	31/08/2018		0.50% 0.500000 $22,270.27	0.50% 0.500000 $22,270.26						1.00% 1.000000 $44,540.53
					Monto esta hoja:			$37,888.57	$37,888.55						$75,777.12
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$59,663.49						$1,016,483.17

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

000904

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T														
C5	CARPINTERÍA														
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISOLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO. CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	4.000000	$12,800.12	28/08/2018	04/09/2018			0.35%	0.12%					0.46%
									3.000000	1.000000					4.000000
									$9,600.09	$3,200.03					$12,800.12
	Monto esta hoja:								$9,600.09	$3,200.03					$12,800.12
	Acumulado:						$644,135.63	$312,684.05	$69,263.58	$3,200.03					$1,029,283.29

000905

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CAR-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M. X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$6,749.80	28/08/2018	04/09/2018			0.16% 1.500000 $5,062.35	0.06% 0.500000 $1,687.45					0.24% 2.000000 $6,749.80
C6	CERRAJERÍA														
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	$2,796.36	01/09/2018	06/09/2018			0.03% 2.000000 $932.12	0.07% 4.000000 $1,864.24					0.10% 6.000000 $2,796.36
						Monto esta hoja:			$5,994.47	$3,551.69					$9,546.16
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$75,258.05	$6,751.72					$1,038,829.45

000906

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	32.000000	$3,754.56	01/09/2018	06/09/2018			0.05%	0.09%					0.14%
									10.666700	21.333300					32.000000
									$1,251.52	$2,503.04					$3,754.56
GF-CER-07	CAMBIO DE COMBINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$1,114.62	01/09/2018	06/09/2018			0.01%	0.03%					0.04%
									0.666700	1.333300					2.000000
									$371.54	$743.08					$1,114.62
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T)	PZA	2.000000	$5,295.56	01/09/2018	06/09/2018			0.06%	0.13%					0.19%
									0.666700	1.333300					2.000000
									$1,765.19	$3,530.37					$5,295.56
C7	MUEBLES SANITARIOS														
					Monto esta hoja:				$3,388.25	$6,776.49					$10,164.74
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$13,528.21					$1,048,994.19

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos







CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juarez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX CON 6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA.	5.000000	$8,801.15	05/09/2018	11/09/2018				0.23%	0.09%				0.32%
										3.571400	1.428600				5.000000
										$6,286.54	$2,514.61				$8,801.15
C6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
S-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO.	salida	54.000000	$105,980.40	08/09/2018	16/09/2018				0.85%	2.97%				3.82%
										12.000000	42.000000				54.000000
										$23,551.20	$82,429.20				$105,980.40
					Monto esta hoja:					$29,837.74	$84,943.81				$114,781.55
					Acumulado:		$644,135.63	$212,684.05	$78,646.30	$43,365.95	$84,943.81				$1,163,775.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS, ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)														
S-IEL-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	48.000000	$107,097.12	06/09/2018	16/09/2018				0.66% 10.666700 $23,799.36	3.00% 37.333300 $83,297.76				3.66% 48.000000 $107,097.12
						Monto esta hoja:				$23,799.36	$83,297.76				$107,097.12
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,645.30	$67,165.31	$168,241.57				$1,270,872.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicacion de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olimpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)														
CH-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS. PARA SOPREPONER EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	Pieza	34.000000	$70,366.74	08/09/2018	16/09/2018				0.56% 7.555600 $15,637.05	1.97% 26.444400 $54,729.69	000910			2.53% 34.000000 $70,366.74
						Monto esta hoja:				$15,637.05	$54,729.69				$70,366.74
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$82,802.36	$222,971.26				$1,341,239.60

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA LJ MOD. PANLED1-36-E3-NW-TR, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,542 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	Pieza	58.000000	$116,704.70	08/09/2018	16/09/2018				0.93%	3.27%				4.20%
										12.868900	45.111100				58.000000
										$25,934.38	$90,770.32				$116,704.70

000911

Monto esta hoja:				$25,934.38	$90,770.32				$116,704.70
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$108,736.74	$313,741.58				$1,457,944.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte ubicada en Eugenio Ramirez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicacion de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub anda 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 120 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA LJ, MOD. PANLED1-60-E3-NW TR CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	Pieza	7.000000	$17,182.41	08/09/2018	16/09/2018				0.14%	0.48%				0.62%
										1.555600	5.444400				7.000000
										$3,818.31	$13,364.10				$17,182.41
												000912			
					Monto esta hoja:					$3,818.31	$13,364.10				$17,182.41
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$112,555.05	$327,105.68				$1,475,126.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL ALUMBRADO NORMAL EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P U O T)		122.000000	$270,552.08	08/09/2018	16/09/2018				2.16%	7.58%				9.74%
										27.111100	94.888900				122.000000
										$60,122.68	$210,429.40				$270,552.08
					Monto esta hoja:					$60,122.68	$210,429.40				$270,552.08
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$172,677.73	$537,535.06				$1,745,676.79

000913

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juarez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAS, PERNOS ROSCADOS HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)	SAL	31.000000	$41,991.05	08/09/2018	16/09/2018				0.34%	1.18%				1.51%
										6.868900	24.111100				31.000000
										$9,331.34	$32,659.71				$41,991.05

050914

Monto esta hoja:					$9,331.34	$32,659.71				$41,991.05
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$182,009.07	$570,194.79					$1,787,669.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSION NORMAL Y BORNE DE TIERRA FISICA DE 15 AMPS, 125 VCA, NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR, INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.)	Pieza	48.000000	$16,664.16	08/09/2018	16/09/2018				0.13%	0.47%				0.60%
										10.666700	37.333300				48.000000
										$3,703.15	$12,961.01				$16,664.16
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	Pieza	54.000000	$24,038.64	08/09/2018	16/09/2018				0.19%	0.67%				0.87%
										12.000000	42.000000				54.000000
										$5,341.92	$18,696.72				$24,038.64
					Monto esta hoja:					$9,045.07	$31,657.73				$40,702.80
					Acumulado:		$644,135.63	$312,664.05	$78,646.30	$191,054.14	$601,852.52				$1,828,372.64

000915

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Ca'derón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta). Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guada'ajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 175 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A.- LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.000000	$20,130.55	08/09/2018	16/09/2018				0.16%	0.56%				0.72%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$4,473.46	$15,657.09				$20,130.55
	Monto esta hoja:									$4,473.46	$15,657.09				$20,130.55
	Acumulado:						$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$195,527.60	$617,609.61				$1,848,503.19

000916

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-A13	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P U O T)	PZA	2.000000	$3,245.66	08/09/2018	16/09/2018				0.03%	0.09%				0.12%
										0.444400	1.555600				2.000000
										$721.26	$2,524.40				$3,245.66
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF) A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UN CANAL INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	20.000000	$6,045.60	08/09/2018	16/09/2018				0.05%	0.17%				0.22%
										4.444400	15.555600				20.000000
										$1,343.47	$4,702.13				$6,045.60
					Monto esta hoja:					$2,064.73	$7,226.53				$9,291.26
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$197,592.33	$624,736.14				$1,857,794.45

000917

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #706 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T														
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YOLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	23.000000	$17,790.73	08/09/2018	16/09/2018				0.14% 5.111100 $3,953.50	0.50% 17.888900 $13,837.23	000918			0.64% 23.000000 $17,790.73
						Monto esta hoja:				$3,953.50	$13,837.23				$17,790.73
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$201,545.83	$638,573.37				$1,875,585.18

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Marcos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-IEL-21	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES. PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. P.U.O.T	DOC	1.000000	$93,137.85	08/09/2018	16/09/2018				0.75%	2.61%				3.35%
										0.222200	0.777800				1.000000
										$20,697.30	$72,440.55				$93,137.85
CH-IEL-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 21 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES	SAL	3.000000	$4,632.72	08/09/2018	16/09/2018				0.04%	0.13%				0.17%
										0.666700	2.333300				3.000000
										$1,029.49	$3,603.23				$4,632.72

0009 9

Monto esta hoja:				$21,726.79	$76,043.78					$97,770.57
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$714,617.15					$1,973,355.75

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colon a Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	TIPO AMERICANO. ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)														
C9	**INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO**														
CH-AAC-01	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA O PISO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACION, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELECTRICAS Y CONTROL. HERRAMIENTA EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.				13/09/2018	24/09/2018									
	Monto esta hoja:														
	Acumulado:						**$644,135.63**	**$312,684.05**	**$78,646.30**	**$223,272.62**	**$714,617.15**				**$1,973,355.75**

000920

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-AAC-011	MINI SPLT CAP 12,000 BTU/HR 1 T R MCA TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	$6,945.36	13/09/2018	24/09/2018					0.08%	0.15%	0.02%		0.25%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$2,315.12	$4,051.46	$578.78		$6,945.36
CH-AAC-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REJILLAS Y DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADA EN PLAFON, FABRICADA EN LAMINA EXTRUIDA PINTADA EN BLANCO OSTION MARCA TITUS, BARBER COLEMAN, NAMM, C FUMEX, O SIMILAR CARATERISTICAS TECNICAS DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION, ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA EQUIPO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA SUFIJACIÓN, ANDAMIOS LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T	Pieza	15.000000	$16,918.95	13/09/2018	24/09/2018		000921			0.20%	0.30%	0.05%		0.61%
											5.000000	8.750000	1.250000		15.000000
											$5,639.65	$9,869.30	$1,409.91		$16,918.95
				Monto esta hoja:							$7,954.77	$13,920.85	$1,988.69		$23,864.31
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$722,571.92	$13,920.85	$1,988.69		$1,997,220.06

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000922

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CJ-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP PARA DESAGUE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	1.000000	$4,403.38	13/09/2018	24/09/2018					0.05% 0.333300 $1,467.79	0.09% 0.583300 $2,568.64	0.01% 0.083400 $366.95		0.16% 1.000000 $4,403.38
CH-AAC-04	DESMONTAJE DE MINI SPLIT CON RECUPERACION EN SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	9.000000	$48,119.40	13/09/2018	24/09/2018					0.56% 3.000000 $16,039.80	1.01% 5.250000 $28,069.65	0.14% 0.750000 $4,009.95		1.73% 9.000000 $48,119.40
					Monto esta hoja:						$17,507.59	$30,638.29	$4,376.90		$52,522.78
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$740,079.51	$44,559.14	$6,365.59		$2,049,742.84

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000923

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-AAC-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA AEROCOOL 10.00 T.R. INCLUYE TRANSPORTE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION, GAS REFRIGERANTE, REVISION DE ACOPLAMIENTO AL DUCTO, NIVELACION, AJUSTE Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ADECUADA EQUIPO, MATERIALES ESPACIFICOS PARA SUFIJACION, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	3.000000	$23,155.50	13/09/2018	24/09/2018					0.28%	0.49%	0.07%		0.83 %
											1.000000	1.750000	0.250000		3.000000
											$7,718.50	$13,507.37	$1,929.63		$23,155.50

Monto esta hoja:					$7,718.50	$13,507.37	$1,929.63		$23,155.50
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$747,798.01	$58,066.51	$8,295.22		$2,072,898.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000924

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
4-AAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACION, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERIA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR. 5 T.R. MCA. TRANE. CONDENSADORA Y EVAPORADORA				13/09/2018	24/09/2018									
	Monto esta hoja:						$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$747,798.01	$58,066.51	$8,295.22		$2,072,898.34
	Acumulado:						$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$747,798.01	$58,066.51	$8,295.22		$2,072,898.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000925

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
4-AAC-01.3	MINI SPLIT CAP. 30,000 BTU/HR. 3 T.R. MCA TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	$40,695.90	13/09/2018	24/09/2018					0.49%	0.85%	0.12%		1.47%
											0.333300	0.583300	0.083400		1.000000
											$13,585.30	$23,739.27	$3,391.33		$40,695.90
4-AAC-01.1	MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR. 5 T.R. MCA TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.000000	$132,947.30	13/09/2018	24/09/2018					1.60%	2.79%	0.40%		4.79%
											0.666700	1.166700	0.166600		2.000000
											$44,315.77	$77,552.59	$11,078.94		$132,947.30
CJ-AAC-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA ORANGE PUMP PARA DESAGLE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA	3.000000	$13,210.14	13/09/2018	24/09/2018					0.46%	0.28%	0.04%		0.48%
											1.000000	1.750000	0.250000		3.000000
											$4,403.38	$7,705.91	$1,100.85		$13,210.14
				Monto esta hoja:							$62,284.45	$108,997.77	$15,571.12		$186,853.34
				Acumulado:			$644,135.63	$311,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$810,082.46	$167,064.28	$23,866.34		$2,259,751.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federal smo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000926

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T														
S-AAS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS MARCA NACOBRE /USA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS ASTM B280, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACION, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO BOMBA DE VACIO EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA CORTADOR DE TUBO DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. P.U.O.T				13/09/2018	24/09/2018									
						Monto esta hoja:									
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$810,082.46	$167,054.28	$23,866.34		$2,259,751.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000927

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	12.000000	$2,197.44	13/09/2018	24/09/2018					0.03%	0.05%	0.01%		0.08%
											4.000000	7.000000	1.000000		12.000000
											$732.48	$1,281.84	$183.12		$2,197.44
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	ML	37.040000	$1,827.92	13/09/2018	24/09/2018					0.02%	0.04%	0.01%		0.07%
											12.346700	21.606700	3.086600		37.040000
											$609.31	$1,066.29	$152.32		$1,827.92
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	5.000000	$216.75	13/09/2018	24/09/2018					0.00%	0.00%	0.00%		0.01%
											1.666700	2.916700	0.416600		5.000000
											$72.25	$126.44	$18.06		$216.75
				Monto esta hoja:							$1,414.04	$2,474.57	$353.50		$4,242.11
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$811,496.50	$109,538.85	$24,219.84		$2,263,993.79

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000928

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	1.000000	$55.43	13/09/2018	24/09/2018					0.00% 0.333300 $18.48	0.00% 0.583300 $32.33	0.00% 0.083400 $4.62		0.00% 1.000000 $55.43
C10	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS DESPERDICIOS MATERIALES MISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	60.730000	$16,714.72	21/09/2018	27/09/2018						0.26% 26.027100 $7,163.45	0.34% 34.702900 $9,551.27		0.60% 60.730000 $16,714.72
						Monto esta hoja:					$18.48	$7,195.78	$9,555.89		$16,770.15
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$811,514.98	$176,734.63	$33,775.73		$2,280,763.94

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901. Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

R000029

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE SAL VOZ Y DATOS EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS		21.000000	$29,923.74	21/09/2018	27/09/2018						0.46% 9.000000 $12,824.46	0.62% 12.000000 $17,099.28		1.08% 21.000000 $29,923.74
C11	EQUIPO ELÉCTRICO														
	Monto esta hoja:											$12,824.46	$17,099.28		$29,923.74
	Acumulado:						$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.52	$811,514.98	$189,559.09	$50,875.01		$2,310,687.68

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

900930

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO MARCA LEVITON BTICND O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT X54-25000-OB1				12/09/2018	19/09/2018									
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT X54-25000-OB1	PZA	23.000000	$8,051.61	12/09/2018	19/09/2018					0.18% 14.375000 $5,032.26	0.11% 8.625000 $3,019.35			0.29% 23.000000 $8,051.61

	Monto esta hoja:						$5,032.26	$3,019.35					$8,051.61
	Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$816,547.24	$192,578.44	$50,875.01					$2,318,739.29

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 6-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000931

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-EEL-012	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO ESCALERA CAT X54-25000-OB1	PZA	6.000000	$2,100.42	12/09/2018	19/09/2018					0.05%	0.03%			0.08%
											3.750000	2.250000			6.000000
											$1,312.76	$787.66			$2,100.42
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B	PZA	23.000000	$9,306.26	12/09/2018	19/09/2018					0.21%	0.13%			0.34%
											14.375000	8.625000			23.000000
											$5,816.41	$3,489.85			$9,306.26
CH-EEL-014	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) ESCAELRA COLOR BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B	PZA	6.000000	$2,549.64	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											3.750000	2.250000			6.000000
											$1,593.53	$956.11			$2,549.64
				Monto esta hoja:							$8,722.70	$5,233.62			$13,956.32
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$825,269.94	$197,812.06	$50,875.01		$2,332,695.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo Lopez Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000932

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ30ML225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELANEOS MANO DE OBRA CALIFICADA ANDAMIOS HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P. U. O. T.				12/09/2018	19/09/2018									
M-EEL-01.01	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.000000	$7,179.00	12/09/2018	19/09/2018					0.16%	0.10%			0.26%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$4,486.88	$2,692.12			$7,179.00
				Monto esta hoja:							$4,486.88	$2,692.12			$7,179.00
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$829,756.82	$200,504.18	$50,875.01		$2,339,874.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO 014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonio Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000933

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
M-EEL-01.02	CAT MH32M CAJA	PZA	1.000000	$1,305.97	12/09/2018	19/09/2018					0.03%	0.02%			0.05%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$816.23	$489.74			$1,305.97
M-EEL-01.03	CAT NG32S FRENTE	PZA	1.000000	$3,824.65	12/09/2018	19/09/2018					0.09%	0.05%			0.14%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$2,390.41	$1,434.24			$3,824.65
CH-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ENERGÍA REGULADA MARCA SQUARRED DE 20 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO320L125GRB, EN 3 FASES 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 240/120 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 AMP. CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL	PZA	1.000000	$14,523.69	12/09/2018	19/09/2018					0.33%	0.20%			0.52%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$9,077.31	$5,446.38			$14,523.69
				Monto esta hoja:							$12,283.95	$7,370.36			$19,654.31
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$842,040.77	$207,874.54	$50,875.01		$2,359,528.92

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

600834

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U O T														
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA. AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS.	PZA.	1.000000	$5,117.67	12/09/2018	19/09/2018					0.12% 0.625000 $3,198.54	0.07% 0.375000 $1,919.13			0.18% 1.000000 $5,117.67
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P U O T.)														
						Monto esta hoja:					**$3,198.54**	**$1,919.13**			**$5,117.67**
						Acumulado:	**$644,135.63**	**$312,684.05**	**$78,646.30**	**$223,272.62**	**$845,239.31**	**$209,793.67**	**$50,875.01**		**$2,364,646.59**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000935

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO 'QO' ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P U O T)				12/09/2018	19/09/2018									
GF-EEL-051	QO-115 1P x 15 A	PZA	6.000000	$4,897.14	12/09/2018	19/09/2018					0.11%	0.07%			0.18%
											3.750000	2.250000			6.000000
											$3,060.71	$1,836.43			$4,897.14
		Monto esta hoja:									$3,060.71	$1,836.43			$4,897.14
		Acumulado:					$644,135.63	$312,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$846,300.02	$211,630.10	$50,875.01		$2,369,543.73

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000036

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	PZA	19.000000	$15,507.61	12/09/2018	19/09/2018					0.35%	0.21%			0.56%
											11.875000	7.125000			19.000000
											$9,692.26	$5,815.35			$15,507.61
CH-EEL-053	QO-130 1P x 30 A	PZA	3.000000	$605.85	12/09/2018	19/09/2018					0.01%	0.01%			0.02%
											1.875000	1.125000			3.000000
											$378.66	$227.19			$605.85
CH-EEL-054	QO-220 2P x 20 A	PZA	4.000000	$2,473.80	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											2.500000	1.500000			4.000000
											$1,546.13	$927.67			$2,473.80
CH-EEL-055	QO-260 2P x 60	PZA	2.000000	$2,994.34	12/09/2018	19/09/2018					0.07%	0.04%			0.11%
											1.250000	0.750000			2.000000
											$1,871.46	$1,122.88			$2,994.34
		Monto esta hoja:									**$13,488.51**	**$8,093.09**			**$21,581.60**
		Acumulado:					**$644,138.69**	**$312,864.66**	**$78,646.30**	**$223,272.62**	**$891,788.53**	**$219,723.19**	**$50,875.01**		**$2,391,126.33**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Haines

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000937

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH EEL-056	QO-3180 3P x 60	PZA	1.000000	$2,577.32	12/09/2018	19/09/2018					0.06%	0.03%			0.09%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,610.83	$966.49			$2,577.32
C12	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA														
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO, INCLUYE CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK6M4C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR , FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN P.U.O.T	PZA	1.000000	$2,330.05	12/09/2018	19/09/2018					0.05%	0.03%			0.08%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$1,456.28	$873.77			$2,330.05
					Monto esta hoja:						$3,067.11	$1,840.26			$4,907.37
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$864,855.64	$221,563.45	$50,875.01		$2,396,032.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000938

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 50 8X10 20X0 63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0 952X6 35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO CE 3/5" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3 8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1 27 X 2 54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE CE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T	PZA	1.000000	$4,598.63	12/09/2018	19/09/2018					0.10%	0.06%			0.17%
											0.625000	0.375000			1.000000
											$2,874.14	$1,724.49			$4,598.63
C13	ACABADOS														
				Monto esta hoja:							$2,874.14	$1,724.49			$4,598.63
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$867,729.78	$223,287.94	$50,875.01		$2,400,631.33

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

G00939

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	1098.500000	$105,214.33	16/09/2018	01/10/2018					0.24%	1.66%	1.66%	0.24%	3.79%
											68.656200	480.593800	480.593800	68.656200	1,098.500000
											$6,575.90	$46,031.27	$46,031.27	$6,575.89	$105,214.33
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFÓN, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	368.000000	$35,247.04	16/09/2018	01/10/2018					0.08%	0.56%	0.56%	0.08%	1.27%
											23.000000	161.000000	161.000000	23.000000	368.000000
											$2,202.94	$15,420.58	$15,420.58	$2,202.94	$35,247.04
				Monto esta hoja:							$8,778.84	$61,451.85	$61,451.85	$8,778.83	$140,461.37
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,508.62	$284,739.79	$112,326.86	$8,778.83	$2,541,092.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000940

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	24.800000	$2,375.34	10/09/2018	01/10/2018					0.01%	0.04%	0.04%	0.01%	0.09%
											1.550000	10.850000	10.850000	1.550000	24.800000
											$148.46	$1,039.21	$1,039.21	$148.46	$2,375.34
M-ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA, COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	M2	5.000000	$2,956.85	10/09/2018	01/10/2018					0.01%	0.05%	0.05%	0.01%	0.11%
											0.312500	2.187500	2.187500	0.312500	5.000000
											$184.80	$1,293.62	$1,293.62	$184.81	$2,956.85
				Monto esta hoja:							$333.26	$2,332.83	$2,332.83	$333.27	$5,332.19
				Acumulado:			$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,841.88	$287,072.62	$114,659.69	$9,112.10	$2,546,424.89

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicado en Eugenio Ramírez Calderon número 801, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8 9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000941

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
5-ACA-05	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACION DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	31.400000	$1,906.49	16/09/2018	01/10/2018					0.00%	0.03%	0.03%	0.00%	0.07%
											1.962500	13.737500	13.737500	1.962500	31.400000
											$119.28	$834.96	$834.96	$119.29	$1,908.49
C14	SEÑALETICA														
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	14.000000	$6,842.36	25/09/2018	01/10/2018							0.21%	0.04%	0.25%
													12.000000	2.000000	14.000000
													$5,864.88	$977.48	$6,842.36
					Monto esta hoja:						$119.28	$834.96	$6,699.84	$1,096.77	$8,750.85
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$76,646.30	$223,272.62	$676,961.16	$267,907.58	$121,359.53	$10,208.87	$2,555,175.74

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimizacion para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000042

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.15 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	10.000000	$6,889.00	25/09/2018	01/10/2018							0.21%	0.04%	0.25%
													8.571400	1.428600	10.000000
													$5,904.86	$984.14	$6,889.00
	Monto esta hoja:												**$5,904.86**	**$984.14**	**$6,889.00**
	Acumulado:						**$644,135.63**	**$312,684.05**	**$78,646.30**	**$223,272.52**	**$876,961.16**	**$287,907.58**	**$127,264.39**	**$11,193.01**	**$2,562,064.74**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador López Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000943

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	$3,421.18	25/09/2018	01/10/2018							0.11%	0.02%	0.12%
													6.000000	1.000000	7.000000
													$2,932.44	$488.74	$3,421.18

	Monto esta hoja:										$2,932.44	$488.74	$3,421.18
	Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.56	$130,196.83	$11,661.75	$2,565,485.92
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos										

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000944

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	$1,954.96	25/09/2018	01/10/2018							0.06% 3.428600 $1,675.68	0.01% 0.571400 $279.28	0.07% 4.000000 $1,954.96
						Monto esta hoja:							$1,675.68	$279.28	$1,954.96
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$131,872.51	$11,961.03	$2,567,440.88

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000945

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 16 X 18 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) DIRECCION	PZA	1.000000	$468.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$132,291.43	$12,030.85	$2,567,929.62

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Direccion Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representacion Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica. Guadalajara, Jalisco. del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000946

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2.SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	8.000000	$3,909.92	25/09/2018	01/10/2018							0.12% 6.857100 $3,351.36	0.02% 1.142900 $558.56	0.14% 8.000000 $3,909.92
						Monto esta hoja:							$3,351.36	$558.56	$3,909.92
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$135,642.79	$12,589.41	$2,571,839.54

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000947

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	10.000000	$4,887.40	25/09/2018	01/10/2018							0.15% 8.571400 $4,189.20	0.03% 1.428600 $698.20	0.18% 10.000000 $4,887.40

Monto esta hoja:									$4,189.20	$698.20	$4,887.40
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$139,831.99	$13,287.61	$2,576,726.94		

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugerio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Della), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000948

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0 .40 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	8.000000	$3,909.92	25/09/2018	01/10/2018							0.12%	0.02%	0.14%
													6.857100	1.142900	8.000000
													$3,351.36	$558.56	$3,909.92
					Monto esta hoja:								$3,351.36	$558.56	$3,909.92
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.10	$287,907.58	$143,183.35	$13,846.17	$2,580,636.86

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000949

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEVENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74
						Monto esta hoja:							$418.92	$69.82	$488.74
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$143,602.27	$13,915.99	$2,581,125.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderon número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Direccion Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000950

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FAURICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	9.000000	$17,129.79	25/09/2018	01/10/2018							0.53% 7.714300 $14,662.68	0.09% 1.285700 $2,447.11	0.62% 9.000000 $17,129.79
						Monto esta hoja:							$14,662.68	$2,447.11	$17,129.79
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$158,284.95	$16,363.10	$2,598,255.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000951

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLCR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2016	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

Monto esta hoja:							$416.92	$69.82	$488.74
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$676,961.16	$287,907.58	$158,703.87	$16,432.92	$2,598,744.13

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E384-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua. Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000952

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S.SEÑ-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM , INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74
					Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$159,122.79	$16,502.74	$2,599,232.87

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000953

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$488.74	25/09/2018	01/10/2018							0.02%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$418.92	$69.82	$488.74

	Monto esta hoja:								$418.92	$69.82	$488.74
	Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,846.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$159,541.71	$16,572.56	$2,599,721.61

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000954

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.05% 2.571400 $1,256.76	0.01% 0.428600 $209.46	0.05% 3.000000 $1,466.22
						Monto esta hoja:							$1,256.76	$209.46	$1,466.22
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$160,798.47	$16,782.02	$2,601,187.83

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000955

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	3.000000	$1,466.22	25/09/2018	01/10/2018							0.05%	0.01%	0.05%
													2.571400	0.428600	3.000000
													$1,256.76	$209.46	$1,466.22

Monto esta hoja:											$1,256.76	$209.46	$1,466.22
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$162,055.23	$16,991.48	$2,602,654.05

Director General: Arq. María de los Ángeles Gomez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Codigo Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000956

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	1.000000	$462.34	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$396.29	$66.05	$462.34
													2		
					Monto esta hoja:								$396.29	$66.05	$462.34
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$162,451.52	$17,057.53	$2,603,116.39

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicac ón de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramirez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Reg onal Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000057

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE JUNTAS ELABORACIÓN Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	2.000000	$924.68	25/09/2018	01/10/2018							0.03% 1.714300 $792.58	0.00% 0.285700 $132.10	0.03% 2.000000 $924.68
	Monto esta hoja:												$792.58	$132.10	$924.68
	Acumulado:						$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$163,244.10	$17,189.63	$2,604,041.07

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta) Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000958

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCAC ON DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE CAPACITACION FABR CADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA. EQUIPOS ELEMENTOS DE SUJEC ON Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	2.000000	$924.68	25/09/2018	01/10/2018							0.03% 1.714300 $792.58	0.00% 0.285700 $132.10	0.03% 2.000000 $924.68
	Monto esta hoja:												**$792.58**	**$132.10**	**$924.68**
	Acumulado:						**$644,135.63**	**$312,684.05**	**$76,646.30**	**$223,272.62**	**$876,961.16**	**$287,907.58**	**$164,036.68**	**$17,321.73**	**$2,604,965.75**

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Matcos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000259

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACION DE CAFE FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	$462.34	25-09-2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$396.29	$66.05	$462.34
					Monto esta hoja:								$396.29	$66.05	$462.34
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$164,432.97	$17,367.78	$2,605,428.09

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000960

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACIONAMIENTO FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.000000	$462.34	25/09/2018	01/10/2018							0.01%	0.00%	0.02%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$396.29	$66.05	$462.34

	Monto esta hoja:						$396.29	$66.05	$462.34
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado:	$644,135.53	$312,684.06	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$164,829.26	$17,453.83	$2,605,890.43

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000961

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA. LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "I" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "I" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MODULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.000000	$29,190.25	25/09/2018	01/10/2018							0.90%	0.15%	1.05%
													0.857100	0.142900	1.000000
													$25,020.21	$4,170.04	$29,190.25

	Monto esta hoja:	$844,135.63	$312,681.05	$76,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$26,020.21	$4,170.04	$29,190.25
	Acumulado:							$169,849.47	$21,623.87	$2,635,060.66

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento Sun Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18


000962


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
CH-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLASTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00 X 2.20 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$85,597.94	25/09/2016	01/10/2018							2.64%	0.44%	3.08%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$73,369.66	$12,228.28	$85,597.94
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M. VER DETALLES DE CANCELERÍA. INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	21.000000	$9,456.09	25/09/2018	01/10/2018							0.29%	0.05%	0.34%
													18.000000	3.000000	21.000000
													$8,105.22	$1,350.87	$9,456.09
					Monto esta hoja:								$81,474.88	$13,579.15	$95,054.03
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$676,961.16	$287,907.58	$271,324.35	$35,203.02	$2,730,134.71

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos









CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000963

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACION Y COLOCACION DE CENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	$977.48	25/09/2018	01/10/2018							0.03%	0.01%	0.04%
													1.714300	0.285700	2.000000
													$837.84	$139.64	$977.48

Monto esta hoja:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$837.84	$139.64	$977.48
Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$272,162.19	$35,342.66	$2,731,112.19

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 Fecha: 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Direccion Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000964

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-SEÑ-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMADA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLUCIDO DE 3MM Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T.)	PZA	8.000000	$7,870.96	25/09/2018	01/10/2018							0.24%	0.04%	0.28%
													6.857100	1.142900	8.000000
													$6,746.54	$1,124.42	$7,870.96
C15	GABINTES Y EXTINTORES														
GF-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 , INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	$21,430.15	25/09/2018	01/10/2018							0.66%	0.11%	0.77%
													6.000000	1.000000	7.000000
													$18,368.70	$3,061.45	$21,430.15
C16	LIMPIEZA														
					Monto esta hoja:								$25,115.24	$4,186.87	$29,301.11
					Acumulado:		$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$297,277.43	$39,528.53	$2,760,413.30

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E364-2018 **Fecha:** 27-jul-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal Chihuahua perteneciente a la Dirección Regional Norte, ubicada en Eugenio Ramírez Calderón número 901, Fraccionamiento San Felipe El Real, C.P. 31203, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Cd. Juárez perteneciente a la Dirección Estatal de Chihuahua y Dirección Regional Norte ubicada en Av. Adolfo López Mateos #708 Local 8-9 (Plaza Delta), Colonia Los Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, Código Postal 32350 y los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación Guadalajara/Federalismo perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Dirección Regional Occidente ubicada en Av. Dr. Roberto Michel # 1003 esquina Salvador Lopez Chavez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco, del Instituto FONACOT.

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 13-ago-18
Fin obra: 01-oct-18

000065

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS - CHIHUAHUA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	Total
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES, ACIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	517.000000	$16,890.39	25/09/2018	01/10/2018							0.52% 443.142900 $14,477.48	0.09% 73.857100 $2,412.91	0.61% 517.000000 $16,890.39
						Monto esta hoja:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$14,477.48	$2,412.91	$16,890.39
						Acumulado:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$311,754.91	$41,941.44	$2,777,303.69

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$644,135.63	$312,684.05	$78,646.30	$223,272.62	$876,961.16	$287,907.58	$311,754.91	$41,941.44	
ACUMULADO:	$644,135.63	$956,819.68	$1,035,465.98	$1,258,738.60	$2,135,699.76	$2,423,607.34	$2,735,362.25	$2,777,303.69	
PORCENTAJE PERIODO:	23.19%	11.26%	2.83%	8.04%	31.58%	10.37%	11.23%	1.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	23.19%	34.45%	37.28%	45.32%	76.90%	87.26%	98.49%	100.00%	